

Zmluva o dielo č. 05/2014

Uzatvorená medzi objednávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.

I. Zmluvné strany

Obstarávateľ:	Obec Mútne
	č.194, 029 63 Mútne
Zastúpený:	Marián Murín, starosta
IČO:	00314668
DIČ:	2020571696
Bankové spojenie:	Prima Banka, Námestovo
Číslo účtu:	4008613002/5600
Telefón:	043/5597320

Zhotoviteľ:	OMOSS, spol. s r.o.
Sídlo:	Osadská 679/15
	028 01 Trstená
V zastúpení:	Marek Hutko - konateľ
Bankové spojenie:	VÚB a.s. Trstená
ČÚ:	1475921254/0200
IČO:	36390151
DIČ:	2020129430
IČ-DPH:	SK2020129430
Tel.:	043/5393 300, 301
Fax:	043/5393 291

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č.12032/L

II. Východiskové podklady a údaje

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka uchádzača zo dňa: 16.09.2014

2.2 Východiskové údaje

2.2.1 Názov stavby:

„Odstránenie havarijného stavu strechy KD“

2.2.2 Miesto stavby: Obec Mútne

III. Predmet plnenia

3.1 Predmetom tejto zmluvy je realizácia stavebných prác na stavbu:

„Odstránenie havarijného stavu strechy KD“

v zmysle výkazu výmer vypracovaného zhotoviteľom.

3.2 Stavebnou časťou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, prác, výkonov strojov a zariadení, ich montáž a komplexné vyskúšanie.

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene na vlastnú zodpovednosť v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou stavby, stavebným povolením, STN a ostatnými právnymi predpismi a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.

3.4 Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať od zhotoviteľa a zaplatiť za zhotovenie diela zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

IV. Doba plnenia

4.1 Doba plnenia predmetu zmluvy podľa čl. III. je:

Začiatok výstavby : **od prevzatia staveniska v deň určený objednávatelom**

Ukončenie výstavby : **do 2 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska**

4.2 Objednávateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu predmetu plnenia zmluvy, ak realizáciou bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto okolností. Doba dodania predmetu plnenia zmluvy sa tým automaticky predĺži o čas trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť.

4.3 V prípade nepriaznivého počasia ktoré zabraňuje vykonaniu prác na diele, sa doba ukončenia výstavby, posúva o čas nevyhnutný na jeho dokončenie.

V. Cena diela

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a je doložená podrobným položkovitým rozpočtom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

5.2 Cena za zhotovenie diela je:

Cena diela bez DPH	81 596,62 EUR
DPH 20%	16 319,32 EUR
Cena spolu s DPH	97 915,94 EUR

5.3 Ponúkaná cena predstavuje náklady na všetky materiály, technológie, práce, skúšky atď., ktoré sú podľa zadávacej dokumentácie, technicko-kvalitatívnych podmienok, technických a legislatívnych noriem nevyhnutných na zhotovenie diela a jeho uvedenie do prevádzky.

5.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri oceňovaní použije iba kvalitné a prvotriedne materiály.

5.5 V prípade, že sa počas realizácie preukáže potreba zmeny objemového alebo konštrukčného charakteru diela oproti projektovej dokumentácii, práce sa ocenia rovnakým spôsobom, ako bola spracovaná kalkulácia. Tieto zmeny musia byť vzájomne dohodnuté v Stavebnom denníku a v dodatku k Zmluve o dielo.

5.6 Cena diela môže byť prekročená len v prípadoch:

- pokiaľ bude verejný obstarávateľ požadovať vykonanie prác navyše, ktoré nie sú predmetom projektovej dokumentácie a to za podmienky, že budú odsúhlasené formou písomného dodatku k tejto zmluve o dielo,

- pokiaľ požiadavka na práce navyše, ktoré nie sú predmetom projektovej dokumentácie bude pred ich realizáciou odsúhlasená a potvrdená k tomu oprávnenou osobou zo strany objednávateľa.

VI. Miesto plnenia

6.1 Obec Mútne

VII. Vlastnícke právo k zhotovenej veci

7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo na svoje nebezpečenstvo až do odovzdania preberá zodpovednosť za dielo, pričom preberá zodpovednosť i za pozemok a prístupové komunikácie, ktoré sú vo vlastníctve objednávateľa a ktoré budú presne vymedzené pri preberaní staveniska.

7.2 Vlastnícke právo k zhotovenému dielu a zodpovednosť za neho prechádza na objednávateľa preberacím konaním, z ktorého bude vyhotovený protokol po zhotovení diela.

VIII. Zodpovednosť za škody

8.1 Zhotoviteľ preberá záruku za akosť diela po dobu 36 mesiacov od odovzdania diela, okrem zabudovaných zariadení a dodávok s kratšou záručnou dobou v zmysle Obchodného zákonníka. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia do 7 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou pri vzniku udalosti.

8.3 Pri realizácii prác na stavbe za ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci zodpovedá zhotoviteľ.

8.4 Škody spôsobené na majetku zhotoviteľom počas doby výstavby odstráni zhotoviteľ na vlastné náklady.

IX. Platobné podmienky

9.1 Objednávateľ uhradí platby na účet zhotoviteľa na základe predložených faktúr, v termíne do 30 dní od jej obdržania.

9.2 Jednotlivé faktúry budú obsahovať :

- označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo
- číslo faktúry
- číslo zmluvy
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry

- označenie peňažného ústavu a číslo účtu na ktorý sa má platiť
- fakturovanú sumu
- označenie diela
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby
- v prílohe faktúry bude zisťovací protokol stavby so súpisom účtovaných – vykonaných prác a dodávok, ktoré sú predmetom fakturácie, potvrdený objednávatelom

9.3 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávatel je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie.

9.4 Zhotoviteľ na realizáciu diela nepožaduje zálohu.

X. Spolupôsobenie zmluvných strán

10.1 Objednávatel predloží pri odovzdávaní staveniska zhotoviteľovi zmluvy a dohody pre formu a spôsob dodávky energie, vody a spôsob úhrady za ich spotrebu.

XI. Splnenie záväzkov zhotoviteľa - odovzdanie a prevzatie diela

11.1 Po zhotovení diela vyzve zhotoviteľ objednávatela do 10 dní k jeho odovzdaniu a prevzatiu v mieste plnenia.

11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje a garantuje, že odovzdá objednávatelovi dielo v súlade s technickými normami všeobecne platnými vo výstavbe, o čom predloží zhotoviteľ pri preberacom konaní objednávatelovi všetky revízne správy, zápisy o uvedení do prevádzky všetkých zariadení, potvrdenia o skúšobnej prevádzke zariadení a atesty použitých materiálov a zariadení použitých počas doby výstavby, ktoré atesty vyžadujú.

11.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa platnej projektovej dokumentácie stavby v zmysle právoplatného stavebného povolenia a ďalej vykonať dielo v súlade s platnými STN.

XII. Ostatné ustanovenia

12.1 Strany sa dohodli, že zhotoviteľ zabezpečí počas stavebných prác vedenie stavebného denníka stavby odo dňa prebratia staveniska po odovzdanie stavby objednávatelovi. Denník sa vedie v znení zákonov SR, musí byť na stavbe trvale prístupný.

12.2 Kontrolné dni na stavbe budú dohodnuté pri preberacom konaní.

12.3 Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržanie všeobecne záväzných predpisov a noriem a vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a technickej inšpekcie.

12.4 Časť obsahu zmluvy riešia Všeobecné obchodné podmienky stavebných prác vydané Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska.

XIII. Zmluvné pokuty

13.1 V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termíny plnenia, dohodnuté v tejto zmluve, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania.

13.2 V prípade, že objednávateľ neuhradí v čase dohodnutom v tejto zmluve finančné čiastky uvedené v bode V. a IX., uhradí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,02% z ceny neuhradenej faktúry za každý aj začatý deň omeškania platby jednotlivých faktúr.

XIV. Záverečné ustanovenia

14.1 Meniť, alebo dopĺňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

14.2 Táto ZoD je platná počas celej doby výstavby.

14.3 Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z nich každá zo zmluvných strán obdrží 1 exemplár.

14.6 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dohodnuté inak, platia právne pomery vyplývajúce z Obchodného zákonníka.

V Mútnom dňa: 25.09.2014

V Trstenej dňa: 25.09.2014

Marián Murín
starosta

Marek Hutko
konateľ

za objednávateľa

za zhotoviteľa

Krycí list stavby

Stavba: Kultúrny dom MÚTNE - Výmena strešnej krytiny Miesto:				
Ks:				
Zákazka:	Spracoval:		Dňa	16.9.2014
Odberateľ: vlastná firma		IČO:		
		DIČ:		
Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená		IČO:		
		DIČ:		
Projektant:		IČO:		
		DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV	1 875,01	0,00	1 875,01
2	PSV	53 060,43	26 661,18	79 721,61
3	MONT	0,00	0,00	0,00
4				
5	Spolu			81 596,62
B	Ďalšie náklady			
6	Ostatné náklady			0,00
7	Kompletačná činnosť			0,00
8	HZS			0,00
9				
10	Spolu			0,00
C	VRN			
11	Zariadenie staveniska		0,00	
12	Územie so sťaž. podmienk.		0,00	
13	Prevádzkové vplyvy		0,00	
14				
15				
D	VRN			
16	Mimoriadne sťaž.podmienky		0,00	
17	Horské oblasti		0,00	
18	Mimostavenisková doprava		0,00	
19				
20	Spolu			0,00
Projektant,rozpočtár				
E	Celkové náklady			
21	Súčet riadkov 5,10,15,20			81 596,62
22	DPH 20% z 81 596,62			16 319,32
23	DPH 0% z 0,00			0,00
24	Spolu			97 915,94
F				
Odberateľ		Dodávateľ		

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba: Kultúrny dom MÚTNE - Výmena strešnej krytiny

Sadzby DPH	
nízka	vysoká
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Strecha - časť A	41 472,76	0,00	0,00	0,00	0,00	41 472,76
Strecha - časť B	40 123,86	0,00	0,00	0,00	0,00	40 123,86
Celkom bez DPH	81 596,62	0,00	0,00	0,00	0,00	81 596,62
DPH 20% z	81 596,62					16 319,32
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom						97 915,94

Krycí list rozpočtu

Stavba: Kultúrny dom MÚTNE - Výmena strešnej krytiny					Miesto:	
Objekt: Strecha - časť A				Ks:		
Zákazka:		Spracoval:		Dňa		16.9.2014
Odberateľ: vlastná firma				IČO:		
				DIČ:		
Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená				IČO:		
				DIČ:		
Projektant:				IČO:		
				DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady
1	HSV	928,22	0,00	928,22	6	Ostatné náklady 0,00
2	PSV	26 486,29	14 058,25	40 544,54	7	Kompletačná činnosť 0,00
3	MONT				8	HZS 0,00
4					9	
5	Spolu			41 472,76	10	Spolu 0,00
C	VRN			D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] 0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14				19		
15				20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				E	Celkové náklady	
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20	41 472,76
				22	DPH 20% z 41 472,76	8 294,55
				23	DPH 0% z 0,00	0,00
				24	Spolu	49 767,31
				F		
Odberateľ				26 Dodávateľ		

Odberateľ: vlastná firma

Projektant:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Stavba: Kultúrny dom MÚTNE - Výmena strešnej krytiny

Objekt: Strecha - časť A

Spracoval:

Ks:

Dátum: 16.9.2014

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
OSTATNÉ PRÁCE	928,22	0,00	928,22	0,0000	0,0000
Práce HSV	928,22	0,00	928,22	0,0000	0,0000
 Práce PSV					
POVLAKOVÉ KRYTINY	1 347,74	408,25	1 755,99	0,9700	4,5000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	1 723,00	10 447,50	12 170,50	6,3000	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	6 265,12	3 202,50	9 467,62	0,8400	8,5000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	14 658,74	0,00	14 658,74	3,2600	3,7600
NÁTERY	2 491,69	0,00	2 491,69	0,3700	0,0000
Práce PSV	26 486,29	14 058,25	40 544,54	11,7400	16,7600
 Celkom	27 414,51	14 058,25	41 472,76	11,7400	16,7600

Rozpočet Kultúrny dom MÚTNE - Výmena strešnej krytiny / Strecha - časť A

Spracoval:

Ks:

Dátum: 16.9.2014

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
		Práce HSV							
		OSTATNÉ PRÁCE							
13/B 1	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	16,755	5,21		87,29	0,000	0,000
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	16,755	11,77		197,21	0,000	0,000
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	167,550	0,42		70,37	0,000	0,000
13/B 1	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	16,755	7,50		125,66	0,000	0,000
13/B 1	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	134,040	0,84		112,59	0,000	0,000
13/B 1	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	16,755	20,00		335,10	0,000	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE			928,22	0,00	928,22	0,000	0,000
		Práce HSV			928,22	0,00	928,22	0,000	0,000
		Práce PSV							
		POVLAKOVÉ KRYTINY							
711/A 2	712661701	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých nad 30° fóliou	m2	500,000	1,94		970,00	0,105	0,000
711/A 2	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 704,950	0,0280		47,7400	0,000	0,000
711/B 2	712500831	Odstránenie povlakovej krytiny na oblých a šikmých strechách nad 30 st., jednovrstvovej, -0,00900t - podkladová lepenka	m2	500,000	0,66		330,00	0,000	4,500
S/S90	6288000450	Dodávka paropriepustnej fólie	m2	575,000		0,71	408,25	0,863	0,000

Rozpočet Kultúrny dom MÚTNE - Výmena strešnej krytiny / Strecha - časť A

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		POVLAKOVÉ KRYTINY			1 347,74	408,25	1 755,99	0,970	4,500
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ							
713/A 1	713112111	Montáž tepelnej izolácie doskami stropov, vrchom - klad. voľne	m2	1 000,000	1,03		1 030,00	0,000	0,000
713/A 5	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	11 999,850	0,0140		168,0000	0,000	0,000
713/B 1	713000016	Odstránenie tepelnej izolácie streich hr. 120 mm	m2	500,000	1,05		525,00	0,000	0,000
S/S90	6314150280	Dodávka tepelnej izolácie - minerálna vlna hr. 120 mm	m2	1 050,000		9,95	10 447,50	6,300	0,000
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ			1 723,00	10 447,50	12 170,50	6,300	0,000
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
762/A 1	762083120	Zvláštne výkony profilovania zhlavia trámov do 160 cm2	ks	26,000	1,36		35,36	0,000	0,000
762/A 1	762333120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 120-224 cm2	m	520,000	6,63		3 447,60	0,515	0,000
762/A 1	762342203	Montáž latovania laty 120/24 cm	m2	500,000	1,34		670,00	0,000	0,000
762/A 1	762342210	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	500,000	1,16		580,00	0,000	0,000
762/A 1	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty	m3	13,858	27,74		384,42	0,326	0,000
762/A 1	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	9 060,821	0,0450		407,7400	0,000	0,000
762/B 1	762343811	Demontáž debnenia odkvapov , striech z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm, -0.01700t	m2	500,000	1,48		740,00	0,000	8,500
P/PE	6051013201	Dodávka reziva krovu	M3	15,250		210,00	3 202,50	0,000	0,000
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			6 265,12	3 202,50	9 467,62	0,840	8,500
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE							
764/A 6	764172024	Krytina - Plech hladký poplastovaný krytina strešná profil s falcom hr. 0,5 mm povrch úpravou - šróbovaný k podkladu	m2	550,000	21,11		11 610,50	2,695	0,000

Rozpočet Kultúrny dom MÚTNE - Výmena strešnej krytiny / Strecha - časť A

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
764/A 6	764721117	Oplechovanie štítov plech s povrchovou úpravou rš 440 mm	m	10,000	15,01		150,10	0,041	0,000
764/A 6	764731117	Oplechovanie atiky plech s povrchovou úpravou rš 780 mm	m	84,000	23,57		1 979,88	0,522	0,000
764/A 7	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	14 382,096	0,0190		273,2600	0,000	0,000
764/B 1	764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	m2	500,000	1,29		645,00	0,000	3,755
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE			14 658,74	0,00	14 658,74	3,260	3,760
		NÁTERY							
783/A 1	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	853,320	2,92		2 491,69	0,367	0,000
		NÁTERY			2 491,69	0,00	2 491,69	0,370	0,000
		Práce PSV			26 486,29	14 058,25	40 544,54	11,740	16,760
				Celkom	27 414,51	14 058,25	41 472,76	11,740	16,760

Krycí list rozpočtu

Stavba: Kultúrny dom MÚTNE - Výmena strešnej krytiny					Miesto:	
Objekt: Strecha - časť B				Ks:		
Zákazka:		Spracoval:		Dňa		16.9.2014
Odberateľ: vlastná firma				IČO:		
				DIČ:		
Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená				IČO:		
				DIČ:		
Projektant:				IČO:		
				DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady
1	HSV	946,79	0,00	946,79	6	Ostatné náklady 0,00
2	PSV	26 574,14	12 602,93	39 177,07	7	Kompletačná činnosť 0,00
3	MONT				8	HZS 0,00
4					9	
5	Spolu			40 123,86	10	Spolu 0,00
C	VRN			D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] 0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14				19		
15				20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				E	Celkové náklady	
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20	40 123,86
				22	DPH 20% z 40 123,86	8 024,77
				23	DPH 0% z 0,00	0,00
				24	Spolu	48 148,63
				F		
Odberateľ				26 Dodávateľ		

Odberateľ: vlastná firma

Projektant:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Stavba: Kultúrny dom MÚTNE - Výmena strešnej krytiny

Objekt: Strecha - časť B

Spracoval:

Ks:

Dátum: 16.9.2014

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
OSTATNÉ PRÁCE	946,79	0,00	946,79	0,0000	0,0000
Práce HSV	946,79	0,00	946,79	0,0000	0,0000
 Práce PSV					
POVLAKOVÉ KRYTINY	1 374,69	416,42	1 791,11	0,9900	4,5900
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	1 757,46	10 656,45	12 413,91	6,4300	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	6 168,84	1 530,06	7 698,90	0,6900	8,6700
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	14 705,49	0,00	14 705,49	3,2600	3,8300
NÁTERY	2 567,66	0,00	2 567,66	0,3800	0,0000
Práce PSV	26 574,14	12 602,93	39 177,07	11,7500	17,0900
 Celkom	27 520,93	12 602,93	40 123,86	11,7500	17,0900

Rozpočet Kultúrny dom MÚTNE - Výmena strešnej krytiny / Strecha - časť B

Spracoval:

Ks:

Dátum: 16.9.2014

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
		Práce HSV							
		OSTATNÉ PRÁCE							
13/B 1	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	17,090	5,21		89,04	0,000	0,000
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	17,090	11,77		201,15	0,000	0,000
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	170,900	0,42		71,78	0,000	0,000
13/B 1	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	17,090	7,50		128,18	0,000	0,000
13/B 1	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	136,720	0,84		114,84	0,000	0,000
13/B 1	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	17,090	20,00		341,80	0,000	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE			946,79	0,00	946,79	0,000	0,000
		Práce HSV			946,79	0,00	946,79	0,000	0,000
		Práce PSV							
		POVLAKOVÉ KRYTINY							
711/A 2	712661701	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých nad 30° fóliou	m2	510,000	1,94		989,40	0,107	0,000
711/A 2	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 739,049	0,0280		48,6900	0,000	0,000
711/B 2	712500831	Odstránenie povlakovej krytiny na oblých a šikmých strechách nad 30 st., jednovrstvovej, -0,00900t - podkladová lepenka	m2	510,000	0,66		336,60	0,000	4,590
S/S90	6288000450	Dodávka paropriepustnej fólie	m2	586,500		0,71	416,42	0,880	0,000

Rozpočet Kultúrny dom MÚTNE - Výmena strešnej krytiny / Strecha - časť B

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		POVLAKOVÉ KRYTINY			1 374,69	416,42	1 791,11	0,990	4,590
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ							
713/A 1	713112111	Montáž tepelnej izolácie doskami stropov, vrchom - klad. voľne	m2	1 020,000	1,03		1 050,60	0,000	0,000
713/A 5	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	12 239,847	0,0140		171,3600	0,000	0,000
713/B 1	713000016	Odstránenie tepelnej izolácie streich hr. 120 mm	m2	510,000	1,05		535,50	0,000	0,000
S/S90	6314150280	Dodávka tepelnej izolácie - minerálna vlna hr. 120 mm	m2	1 071,000		9,95	10 656,45	6,426	0,000
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ			1 757,46	10 656,45	12 413,91	6,430	0,000
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
762/A 1	762083120	Zvláštne výkony profilovania zhlavia trámov do 160 cm2	ks	32,000	1,36		43,52	0,000	0,000
762/A 1	762333120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 120-224 cm2	m	540,000	6,63		3 580,20	0,535	0,000
762/A 1	762342203	Montáž latovania laty 120/24 cm	m2	510,000	1,34		683,40	0,000	0,000
762/A 1	762342210	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	510,000	1,16		591,60	0,000	0,000
762/A 1	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty	m3	6,624	27,74		183,75	0,156	0,000
762/A 1	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	7 368,303	0,0450		331,5700	0,000	0,000
762/B 1	762343811	Demontáž debnenia odkvapov , striech z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm, -0.01700t	m2	510,000	1,48		754,80	0,000	8,670
P/PE	6051013201	Dodávka reziva krovu	M3	7,286		210,00	1 530,06	0,000	0,000
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			6 168,84	1 530,06	7 698,90	0,690	8,670
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE							
764/A 6	764172024	Krytina - Plech hladký poplastovaný krytina strešná profil s falcom hr. 0,5 mm povrch úpravou - šróbovaný k podkladu	m2	561,000	21,11		11 842,71	2,749	0,000

Rozpočet Kultúrny dom MÚTNE - Výmena strešnej krytiny / Strecha - časť B

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
764/A 6	764721117	Oplechovanie štítov plech s povrchovou úpravou rš 440 mm	m	14,000	15,01		210,14	0,058	0,000
764/A 6	764731117	Oplechovanie atiky plech s povrchovou úpravou rš 780 mm	m	73,000	23,57		1 720,61	0,454	0,000
764/A 7	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	14 427,869	0,0190		274,1300	0,000	0,000
764/B 1	764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	m2	510,000	1,29		657,90	0,000	3,830
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE			14 705,49	0,00	14 705,49	3,260	3,830
		NÁTERY							
783/A 1	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	879,336	2,92		2 567,66	0,378	0,000
		NÁTERY			2 567,66	0,00	2 567,66	0,380	0,000
		Práce PSV			26 574,14	12 602,93	39 177,07	11,750	17,090
				Celkom	27 520,93	12 602,93	40 123,86	11,750	17,090