

ZMLUVA O DIELO č.....

01/2022

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2016 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Program: Integrovaný regionálny operačný program

Názov projektu: Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom

Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2018-35

Kód projektu: ITMS:302021V648

Preambula

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup podľa §§ 112 - 114 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čl. I. Zmluvné strany**Objednávateľ:****Obec Mútne**

Sídlo:

Mútne 194, 029 63 Mútne

Zastúpená:

Marián Murín, starosta obce

IČO:

00314668

DIČ:

2020571696

Bankové spojenie:

Prima banka

IBAN:

SK09 5600 0000 0040 0861 3002

Tel, fax:

E-mail:

Zhotoviteľ:**Obchodné meno:****STAVINEK, s.r.o.**

Sídlo:

Miestneho priemyslu 569, 029 01 Námestovo

V zastúpení:

Ing. Štefan Cubinek

IČO:

50726773

IČ DPH:

SK2120439640

DIČ:

2120439640

Bankové spojenie:

TATRA banka

Číslo účtu:

29 4503 4954

IBAN:

SK76 1100 0000 0029 4503 4954

Zástupca vo veciach technických: Matej Cubinek

Tel, fax:

E-mail:

info@stavinek.sk

Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 67186/L

Čl. 2. Predmet zmluvy

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a na svoje nebezpečie pre objednávateľa zrealizuje v dohodnutej dobe dielo: „Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom“ (ďalej len „Dielo“) podľa:
- a) podrobného položkového rozpočtu, odsúhlaseného objednávateľom, ktorý je záväzný čo sa týka objemu prác a je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako Príloha č.1,
 - b) projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval: A-projekt, Nám. Š.N.Hýroša 12, 034 01 Ružomberok
 - c) ostatných neodkladných požiadaviek, resp. zmien objednávateľa zapísaných v stavebnom denníku, pričom zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať,
 - d) podmienok vo verejnej súťaži a súťažných podkladov z procesu verejného obstarávania a informácií získaných obhliadkou lokality budúceho umiestnenia Diela,
 - e) Harmonogramu realizácie prác (príloha č.2)
- 2.2 Pri realizácii Diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými predpismi a nariadeniami a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ bude uskutočňovať práce súvisiace s predmetom

obstarávania v súlade s technologickými postupmi a pri dodržaní platných legislatívnych úprav o ochrane životného prostredia, bezpečnosti práce a pod.

Zhotoviteľ vyhlasuje, že má všetky odborné a teoretické znalosti, praktické skúsenosti, personálne, materiálové, strojové a iné vybavenie v potrebnej kvalite a kvantite tak, že je schopný dodať dohodnuté Dielo riadne a včas. Zhotoviteľ sa ešte pred uzavretím tejto zmluvy riadne a hĺbkovo oboznámil so všetkou dokumentáciou a je schopný vykonať Dielo v súlade s Harmonogramom realizácie prác, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy. Zhotoviteľ ďalej prehlasuje, že spĺňa všetky zákonné požiadavky a predpoklady na to, aby mohol dohodnuté Dielo vykonať a zaväzuje sa tento stav udržiavať po celú dobu vykonávania Diela, a to aj v prípade, ak dôjde k zmene právnych predpisov, ktoré upravujú podmienky oprávnenia na vykonávanie určitých vybraných činností potrebných na zhotovenie Diela.

- 2.3. Súčasťou rozsahu plnenia je aktívne spolupôsobenie a koordinácia povereného zástupcu objednávateľa so zhotoviteľom.
- 2.4. Zhotoviteľ bude zabezpečovať fotodokumentáciu stavby o priebehu stavebných prác a to odo dňa prevzatia staveniska, počas celej výstavby až do ukončenia diela. Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi ku každej faktúre CD nosič s fotodokumentáciou o priebehu realizácie prác, ktoré sú predmetom fakturácie.
- 2.5. Zhotoviteľ predloží pred podpisom zmluvy doklady preukazujúce poistenie diela viazané na minimálnu výšku poistného plnenia vo výške ceny diela

Čl. 3. Čas a miesto plnenia

- 3.1 Miesto plnenia: obec Mútno, budova MŠ
- 3.1.1. Realizácia diela: v zmysle Harmonogramu realizácie prác (Príloha č. 2 tejto zmluvy) - do 14 mesiacov od prevzatia staveniska do protokolárneho odovzdania diela
- 3.1.2. Objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa v lehote 15 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy k prevzatíu staveniska
- 3.1.3. Prevzatie staveniska: najneskôr do 3 (troch) pracovných dní od písomnej výzvy objednávateľa
- 3.1.4. Uvoľnenie staveniska: do 7 (siedmych) pracovných dní po ukončení realizácie prác
- 3.2 Objednávateľ pri odovzdaní staveniska dodá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu.
- 3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia Diela, uvedeným v bode 3.1.1. po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou Diela plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby a úhradu preukázateľných nákladov, ktoré mu z toho vznikli.
- 3.4 Zhotoviteľ je povinný ihneď oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá sťažuje zhotovenie Diela s dôsledkom hroziaceho omeškania lehôt plnenia prác.
- 3.5 Objednávateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu predmetu plnenia zmluvy, ak realizácii bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto okolností. Doba plnenia zmluvy sa tým automaticky predĺži o čas trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť.
- 3.6. Ak zhotoviteľ vykoná dielo a pripraví ho na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje toto Dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

Čl. 4. Cena diela

- 4.1. Cena Diela je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená podrobným položkovitým rozpočtom podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za zhotovenie Diela je maximálna, ktorú nemožno bez súhlasu objednávateľa zvýšiť, a kryje všetky a akékoľvek náklady na dosiahnutie dohodnutého výsledku, ktorým je zhotovenie Diela v súlade so zadáním podľa tejto zmluvy. Cena Diela sa môže zmeniť len na základe dohody zmluvných strán a len v prípadoch a spôsobom podľa tohto článku zmluvy a v súlade s ním.

Cena za zhotovenie Diela je:

Cena Diela bez DPH	352 782,78	EUR
DPH 20%	70 556,56	EUR
Cena spolu s DPH	423 339,34	EUR

- 4.2. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná alebo vykoná bez písomného príkazu objednávateľa alebo odchylné od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
Práce navyše môžu byť zrealizované pred potvrdením dodatku k zmluve výlučne v prípade, ak:
 - a) ich vykonaním sa bezprostredne zabráni vzniku škôd, prípadne sa odstráni riziko ohrozenia života a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy,

- b) je nutné odstrániť následky živelnej pohromy alebo havárie, ktorú nezavinil zhotoviteľ a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy.
- 4.3. K zmene ceny môže dôjsť:
- a) v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,
 - b) v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa,
- 4.4. Ak sa pri vykonaní Diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (naviac práce), cena týchto prác bude určená na základe vzájomnej dohody Objednávateľa a Zhotoviteľa a bude predmetom samostatného dodatku k tejto zmluve.
- 4.5. Cena Diela teda okrem stavebných prác a dodávok zahŕňa aj všetky poplatky za odborné skúšky a merania, poplatky za energie pri realizácii Diela, telefón, poplatky za odvoz a uskladnenie odpadov, cenu za zariadenie staveniska a ostatné náklady zhotoviteľa. Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, vypratanie zariadenia staveniska a staveniska samotného sú súčasťou ceny za Dielo.
Do ceny Diela sú zarátané všetky pomocné, zabezpečovacie, prípravné a dokončovacie práce.
- 4.6. V cene Diela sú zohľadnené všetky sťažené podmienky realizácie Diela.
- 4.7. Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akúkoľvek inú príčinu za účelom zvýšenia ceny.

Čl. 5. Platobné podmienky

- 5.1. Fakturácia a platenie prác a dodávok budú v zmysle dohody zmluvných strán vykonávané pozadu, formou faktúr vystavených na základe zhotoviteľom predložených, objednávateľom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác za uplynulé obdobie. Zhotoviteľ predloží mesačný súpis skutočne vykonaných prác vždy najneskôr v posledný deň príslušného kalendárneho mesiaca a objednávateľ tento odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskôršie do 10 pracovných dní od predloženia tohto súpisu. V prípade ak objednávateľ k mesačnému súpisu skutočne vykonaných prác predloženému zhotoviteľom uvedie v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete svoje výhrady a zhotoviteľ predloží objednávateľovi opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác, objednávateľ tento opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskôršie do 2 pracovných dní od predloženia tohto opraveného súpisu. Súpis skutočne vykonaných prác podpisuje za objednávateľa stavebný dozor. Na základe takto overeného výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru. Právo Zhotoviteľa fakturovať vzniká až po skutočne zrealizovaných prácach. Zaplatenie čiastkovej faktúry neznamená prevzatie časti diela objednávateľom.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že platby za čiastkové plnenia prác a dodávok objednávateľ uhradí nasledovným spôsobom:
- a) Objednávateľ uhradí prvú faktúru vystavenú zhotoviteľom na základe objednávateľom potvrdeného súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok za uplynulé obdobie k poslednému dňu v mesiaci, v ktorom objem dodaných prác a dodávok presiahne minimálne **20%** celkovej ceny diela.
 - b) Objednávateľ uhradí druhú faktúru vystavenú zhotoviteľom na základe objednávateľom potvrdeného súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok za uplynulé obdobie s ohľadom na požadovanú výšku záverečnej faktúry podľa písm. c)
 - c) Záverečnú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť po protokolárnom prevzatí celého diela, a to na základe objednávateľom potvrdeného súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok za uplynulé obdobie. Objem dodaných prác a dodávok, ktorých vyúčtovanie bude predmetom záverečnej faktúry musí byť minimálne 10 % z ceny diela.
- 5.3. Faktúry musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa § 71 Zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH., označenie zhotoviteľa, číslo zmluvy, číslo čiastkovej faktúry, deň odoslania faktúry, deň splatnosti faktúry a deň zdanieľného plnenia, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu, označenie diela, pečiatku a podpis štatutára zhotoviteľa a prílohou každej čiastkovej faktúry musí byť zisťovací protokol so súpisom skutočne vykonaných prác a dodávok, ktoré sú predmetom fakturácie, vystavený zhotoviteľom a odsúhlasený a podpísaný osobou oprávnenou jednať v realizačných veciach za objednávateľa, za príslušný kalendárny mesiac. Súčasťou každej faktúry bude aj podrobná fotodokumentácia realizovaných prác podľa súpisu vykonaných prác. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti stanovené právnymi predpismi a zmluvnými dojednaniami v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený ju pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia. Doručením opravenej faktúry objednávateľovi začne plynúť nová lehota splatnosti.
- 5.4. Faktúra musí byť potvrdená vo forme podpisu štatutárnym orgánom Zhotoviteľa a zástupcom objednávateľa, prípadne osobou oprávnenou konať za Objednávateľa v realizačných veciach, inak sa na ňu nebude prihliadať.

- 5.5. Splatnosť faktúr je vzhľadom na podmienky financovania projektu podľa zmluvy o NFP 60 dní od ich doručenia objednávateľovi. Peňažný záväzok bude splnený pripísaním finančnej čiastky na účet banky zhotoviteľa.
- 5.6. Objednávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby.

Čl. 6. Záruka a zodpovednosť za vady Diela

- 6.1. Kvalita zhotoveného Diela bude v súlade so záväznými STN a odbornými normami, právnymi predpismi a zodpovedá účelu, pre ktorý sa obvykle užíva.
- 6.2. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na dielo záruku v trvaní 60 mesiacov; na výrobky podľa záruky výrobcu - min. 24 mesiacov (okrem dodávok a zariadení, na ktoré výrobca dáva inú záruku). Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia diela bez závad diela podľa tejto zmluvy, resp. odo dňa potvrdenia odstránenia zistených závad diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela a Objednávateľ má právo na bezplatné odstránenie závady.
- 6.3. Prípadnú reklamáciu vady Diela je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady písomnou formou na adresu zhotoviteľa.
- 6.4. Reklamované vady, ktoré označí obstarávateľ za havarijné, je zhotoviteľ povinný odstrániť do 24 hodín od ich nahlásenia. Sú to najmä tie vady, na základe ktorých nemôže objednávateľ dielo užívať a hrozí mu majetková ujma alebo ohrozenie života a zdravia osôb.
- 6.5. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vady reklamované v záručnej lehote, je objednávateľ oprávnený nechať tieto vady odstrániť treťou osobou a náklady vyúčtovať zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady uhradiť v plnej výške do 21 kalendárnych dní odo dňa obdržania faktúry, ktorou mu boli tieto náklady vyúčtované. Ak tieto náklady Zhotoviteľ v určenej lehote neuhradí, Objednávateľ je oprávnený si svoj nárok podľa tohto bodu jednostranne započítať voči garančnej zábezpeke, ktorú Zhotoviteľ zložil na účet Objednávateľa, resp. bola predložená banková záruka, s čím Zhotoviteľ výslovne súhlasí.
- 6.6. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa schválenej projektovej dokumentácie, prípadne odsúhlasených zmien objednávateľom alebo stavebným úradom.

Čl. 7. Majetkové sankcie

- 7.1. Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:
- a) V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v tejto zmluve alebo časovom Harmonograme prác má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z celkovej ceny za dielo za každý aj začatý deň omeškania.
 - b) Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200 €, za každý aj začatý deň omeškania až do úplného odstránenia vád a nedorobkov.
 - c) V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúr môže zhotoviteľ vyúčtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.

Čl. 8. Stavenisko

- 8.1. Odovzdanie staveniska:
- 8.1.1. objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania uhrádza zhotoviteľ po celý čas, v ktorom je v omeškaní,
 - 8.1.2. Objednávateľ odovzdá zápisnične zhotoviteľovi stavenisko. O odovzdaní bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska. Protokol bude obsahovať: odovzdanie hraníc staveniska body napojenia na el. energiu, vodu, kanalizáciu pre účely zariadenia staveniska a realizácie Diela.
 - 8.1.3. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará tieto práce zhotoviteľ. Umiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti so zhotovením diela obstaráva zhotoviteľ. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela. Ustanovenie čl. 5 tejto zmluvy tým nie je dotknuté.
 - 8.1.4. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhrádza zhotoviteľ, náklady s tým spojené sú súčasťou ceny diela.
- 8.2. Realizácia:
- 8.2.1. zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb pohybujúcich sa okolo staveniska, Vzhľadom k tomu, že sa práce budú realizovať aj počas plnej prevádzky školy, zhotoviteľ musí urobiť také opatrenia, aby nedošlo k úrazu žiakov a zamestnancov školy a škode na majetku.

- 8.2.2. vytyčovanie a iné meračské práce potrebné pre vykonávanie predmetu Diela zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť dodávky,
- 8.2.3. Zhotoviteľ bude hradiť poplatky za elektrinu, plyn, vodné, stočné a ďalšie zdroje a služby až do úplného dokončenia diela, vrátane poplatkov za pripojenie
- 8.2.4. zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady,
- 8.2.5. pri odovzdaní celého Diela je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať,
- 8.2.6. Po termíne odovzdania a prevzatia Diela, môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie chýb a nedorobkov, s ktorými objednávatel dodávku prevzal. Po odstránení chýb a nedorobkov je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko do 7 dní a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá zmluva, projektová dokumentácia a kolaudačné rozhodnutie,
- 8.2.7. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom Diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon o požiarnej ochrane, Slovenské technické normy, zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o zmenách a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o tejto skutočnosti bude vyhotovený zápis.
- 8.2.8. Objednávatel, alebo ním poverená osoba pri realizácii predmetu obstarávania podľa zmluvy vykonáva stavebný dozor (§ 46b zákon č. 237/2000 Z.z., ktorým sa novelizuje stavebný zákon). Za tým účelom má prístup na pracoviská, dielne a sklady, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom obstarávania, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty. S informáciami a podkladmi označenými dodávateľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávatel zaobchádzať dôverne.
- 8.3. Zhotoviteľ je povinný od prevzatia staveniska viesť stavebný denník, v zmysle § 46d stavebného zákona. Do stavebného denníka s dvomi prepismi sa zapisujú všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 8.4. Objednávatel bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou Diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok.
- 8.5. Za poškodenie existujúcich podzemných inžinierskych sietí, ktoré neboli vytyčené ich správcami zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je však povinný pred začatím prác opätovne preskúmať a vyznačiť všetky existujúce podzemné inžinierske siete, resp. iné prekážky.
- 8.6. Zhotoviteľ označí stavbu predpísaným spôsobom.
- 8.7. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať a plniť bez omeškania všetky požiadavky stavebného dozoru.
- 8.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje po ukončení a prevzatí všetkých prác dať stavenisko do pôvodného stavu.
- 8.9. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávatela bezodkladne poskytnúť v nevyhnutnom rozsahu doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých im dodáva prácu alebo poskytuje službu podľa tejto zmluvy, ktoré sú potrebné na to, aby objednávatel mohol skontrolovať, či zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že prácou alebo službou, ktoré na základe tejto zmluvy dodá alebo poskytne, nebude zo strany objednávatela, zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov porušený zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zodpovedá objednávatelovi za všetky škody (napr. náklady, pokuty a pod.), ktoré objednávatelovi vzniknú porušením tejto povinnosti.

Čl. 9. Výkonová zábezpeka, odstúpenie od zmluvy, zánik zmluvy, zmena zmluvy a riešenie sporov

- 9.1. Objednávatel môže odstúpiť od tejto zmluvy z nasledovných dôvodov na strane Zhotoviteľa, ktoré sa považujú za podstatné porušenie zmluvy:
 - a) ak Zhotoviteľ neodôvodnene neprevzal stavenisko v termíne uvedenom v čl. 3.1.3.
 - b) z dôvodu nedodržania kvality práce a materiálov, neschopnosti, z dôvodu neplnenia záväzkov zhotoviteľa alebo odmietnutia sa prispôsobiť požiadavkám objednávatela dojednaných v zmluve,
 - c) z dôvodu porušenia podmienok a podkladov tejto súťaže zhotoviteľom,

- d) ak zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dielo, ktoré nebude spĺňať kvalitatívne a technické podmienky, stanovené v projektovej dokumentácii a ďalších podkladoch uvedených v čl. 2. Bod 2.1. tejto zmluvy, ako aj ďalšie podmienky, stanovené v tejto zmluve vrátane jej príloh.
 - e) ak bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz, alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu,
 - f) v prípadoch uvedených v § 19 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
- 9.2. V prípade odstúpenia Objednávateľa od tejto zmluvy má Objednávateľ v dôsledku podstatného porušenia tejto zmluvy Zhotoviteľom nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, ktorej výška je totožná s výškou výkonovej zábezpeky. Objednávateľ je oprávnený si svoj nárok na zmluvnú pokutu podľa tohto bodu jednostranne započítať voči výkonovej zábezpeke, ktorú Zhotoviteľ pred uzavretím tejto zmluvy uhradil, s čím Zhotoviteľ výslovne súhlasí.
- 9.3 Zhotoviteľ je ďalej povinný nahradiť škodu a preukázateľne zvýšené náklady, ktoré vzniknú Objednávateľovi predĺžením lehoty realizácie stavby a náklady vzniknuté odstúpením a preukázateľne zvýšené náklady, ktoré vznikli Objednávateľovi v súvislosti s doterajšou činnosťou Zhotoviteľa na stavbe a v dôsledku odstraňovania väd jeho plnenia.
- 9.4. Odstúpenie od zmluvy zo strany Zhotoviteľa:
- 9.4.1 v prípade ak Zhotoviteľ odstúpi od tejto Zmluvy bez udania dôvodu, má Objednávateľ nárok na úhradu zmluvnej pokuty, ktorej výška je totožná s výškou výkonovej zábezpeky a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmluvnú pokutu Objednávateľovi uhradiť do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Objednávateľ je oprávnený si svoj nárok na zmluvnú pokutu podľa tohto bodu jednostranne započítať voči výkonovej zábezpeke, ktorú Zhotoviteľ pred uzavretím tejto zmluvy uhradil na účet, resp. bola vystavená banková záruka, s čím Zhotoviteľ výslovne súhlasí.
- 9.4.2. Zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto zmluvy v prípade:
- a) ak mu objednávateľ neuhradí finančné prostriedky do 30 dní po lehote splatnosti uvedenej v bode 5.5. tejto zmluvy,
 - b) ak objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi súčinnosť potrebnú na vykonanie diela ani v primeranej lehote, ak ho zhotoviteľ upozornil na tento následok.
- 9.5. Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto zmluvy je možné odstúpiť alebo ju zrušiť len písomne. Zmluvné strany sa dohodli, že za písomné doručenie sa pre prípad zrušenia resp. odstúpenia od tejto zmluvy nepovažuje doručenie faxom alebo e-mailom (elektronickou poštou).
- 9.6. Zmluvné strany sa dohodli, že **10 000,-EUR (s DPH) je výkonová zábezpeka**, ktorú je Zhotoviteľ povinný zložiť ku dňu podpísania Zmluvy o dielo. Spôsob zloženia výkonovej zábezpeky:
- a) zloženie finančných prostriedkov vo výške podľa tohto bodu, na účet Objednávateľa č: **SK09 5600 0000 0040 0861 3002** (Prima banka) s uvedením variabilného symbolu čísla Zmluvy, alebo
 - b) predloženie bankovej záruky vystavenej bankou vo výške podľa tohto bodu s obsahom podľa čl.10 bod 10.12 Zmluvy.
- 9.7 Výkonovú zábezpeku je objednávateľ oprávnený držať za účelom zabezpečenia záväzku zhotoviteľa na riadne a včasné plnenie predmetu tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený uspokojiť z výkonovej zábezpeky svoje nároky voči zhotoviteľovi z väd diela, nároky na zmluvnú pokutu, zľavy z ceny diela, náhradu škody, dodatočné náklady a straty objednávateľa plynúce z nedodržania termínov zhotoviteľom, náklady vzniknuté objednávateľovi v dôsledku odstúpenia od tejto zmluvy alebo iné náklady vzniknuté objednávateľovi v dôsledku porušenia zmluvných povinností zhotoviteľa.
- 9.8. Objednávateľ uvoľní Zhotoviteľovi poskytnutú výkonovú zábezpeku, na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy resp. uvoľní bankovú záruku v lehote 30 dní odo dňa protokolárneho odovzdania Diela bez väd, resp. po odstránení zistených väd diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela podľa tejto zmluvy a zároveň až po uspokojení všetkých prípadných platných nárokov objednávateľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy.
- 9.9. Zmena zmluvy počas jej trvania je možná v súlade s ustanoveniami § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

Čl. 10. Odovzdanie a prevzatie Diela

- 10.1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním predmetu Diela objednávateľovi.
- 10.2. Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr päť dní vopred pripravenosť Diela k odovzdaniu.
- 10.3. Podmienkou konečného odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok predpísaných normami a projektom stavby. Okrem obvyklých preberacích podmienok zhotoviteľ bude dokumentovať kvalitu odovzdaných prác revíznymi správami, správami o predpísaných skúškach,

doloženými atestami alebo certifikátmi zhotoviteľom zabudovaných výrobkov, tieto kompletne predloží objednávateľovi pri preberacom konaní stavby.

Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny zhotoviteľa, budú tieto v plnom rozsahu opakované do troch dní, na jeho náklady.

- 10.4. Tri dni pred začatím preberania Diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi revízne správy, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, meracie protokoly, záručné listy tovarov, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu. Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi. K preberaciemu konaniu je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi taktiež projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia Diela so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác. Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi.
- 10.5. O odovzdaní a prevzatí Diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis vád a nedorobkov Diela zistených pri preberacom konaní s určením termínu na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané Dielo preberá a ak nie, uvedie dôvody.
- 10.6. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady. O odstránení vád a nedorobkov, zistených pri preberacom konaní v zmysle bodu 10.5., bude spísaný záznam podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 10.7. Predmet zmluvy je považovaný za splnený, ak je Dielo riadne odovzdané a prevzaté preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 10.8. Objednávateľ je vlastníkom stavby. Zhotoviteľ je vlastníkom predmetu zmluvy a znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom predmete zmluvy a stavbe. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci prechádza na objednávateľa odovzdaním predmetu zmluvy objednávateľovi.
- 10.9. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy, ak druhá strana neplní zmluvné záväzky z okolností vyššej moci.
- 10.10. Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr.: živelné pohromy, vojna, terorizmus a pod. Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť z dôvodu vyššej moci prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.
- 10.11. Zmluvné strany sa dohodli, že **10 000,-EUR** (s DPH) je **garančná zábezpeka**, ktorú je objednávateľ oprávnený držať za účelom zabezpečenia odstránenia všetkých vád počas záručnej doby.
 - 10.11.1. Garančná zábezpeka bude vytvorená tak, že zhotoviteľ zloží finančné prostriedky na Objednávateľom označený účet v deň odovzdania a prevzatia diela bez vád a nedorobkov, alebo zhotoviteľ v deň odovzdania a prevzatia diela bez vád a nedorobkov predloží Objednávateľovi bankovú záruku vystavenú bankou vo výške podľa tohto bodu s obsahom podľa bodu 10.12 Zmluvy.
 - 10.11.2. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený uspokojiť si jednostranným zápočtom z garančnej zábezpeky svoje nároky z vád diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, ako aj dodatočné náklady mu vzniknuté v súvislosti s uplatňovaním si práv zo zodpovednosti za vady.
 - 10.11.3. Zmluvné strany sa dohodli, že garančná zábezpeka, resp. jej časť bude zhotoviteľovi zaplatená (uvoľnená v prospech zhotoviteľa) v prípade, že nebudú objednávateľom v súlade s touto zmluvou použité, nasledovne: garančnú zábezpeku objednávateľ uvoľní v lehote 5 rokov odo dňa, kedy bude dielo riadne bez akýchkoľvek vád a nedorobkov protokolárne odovzdané Objednávateľovi v súlade s podmienkami dohodnutými touto zmluvou.
 - 10.11.4. Objednávateľ je však oprávnený až do konečného vysporiadania všetkých svojich nárokov na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhrady škody, zľavy z ceny diela, nárokov na zaplatenie zvýšených nákladov a ostatných nárokov v zmysle tejto zmluvy a ich vyúčtovania zadržať zaplatenie garančnej zábezpeky podľa tejto zmluvy, pričom sa nedostáva do omeškania s jej zaplatením.
 - 10.11.5. Objednávateľ je oprávnený započítať splatné a/alebo nesplatené pohľadávky súvisiace so zhotovením diela voči Zhotoviteľovi z tejto zmluvy alebo z inej zmluvy alebo z iného právneho dôvodu alebo pohľadávku nadobudnutú od tretej osoby voči splatným a/alebo nesplateným pohľadávkam Zhotoviteľa na zaplatenie ceny diela, a/alebo voči inej peňažnej pohľadávke zhotoviteľa z akéhokoľvek právneho dôvodu a/alebo inej zmluvy, a /alebo voči garančnej zábezpeke a výkonovej zábezpeke. Voči garančnej a výkonovej zábezpeke je možné započítanie aj v prípade ak tieto zábezpeky ešte nie sú splatné alebo na ne ešte nevzniklo zhotoviteľovi právo. Toto ustanovenie platí aj v prípade odstúpenia od Zmluvy alebo iného zrušenia prípadne neplatnosti Zmluvy, to znamená že započítanie splatných a/alebo nesplatených pohľadávok Objednávateľa voči Zhotoviteľovi proti splatným a/alebo nesplateným pohľadávkam Zhotoviteľa sa vzťahuje aj na moment po odstúpení od Zmluvy alebo inom zrušení prípadne neplatnosti Zmluvy ako aj na pohľadávky Strán z prípadného bezdôvodného obohatenia.
 - 10.11.6. V prípade, ak zhotoviteľ nezloží garančnú zábezpeku v súlade s bodom 10.11.1. tohto článku, objednávateľ má právo sumu vo výške garančnej zábezpeky, uvedenej v bode 10.11. zadržať zo záverečnej faktúry, vystavenej v zmysle bodu 5.5. tejto zmluvy, s čím zhotoviteľ bez výhrad súhlasí.

- 10.12. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak podľa Zmluvy má Zhotoviteľ predložiť bankovú záruku, musí táto banková záruka obsahovať nasledovné náležitosti:
- 10.12.1. banková záruka musí byť v dohodnutej výške, inak vo výške možných pohľadávok Objednávateľa, ktoré musí zabezpečovať
 - 10.12.2. banková záruka musí byť vystavená bankou, vo forme a s obsahom vopred odsúhlaseným Objednávateľom, a banka musí mať povolenie NBS na výkon bankových činností, banka nemôže uplatniť námietky, ktoré by bol oprávnený voči veriteľovi uplatniť dlžník, právo na postúpenie práv z bankovej záruky nesmie byť obmedzené
 - 10.12.3. v prípade sporu nemá banka poskytujúca bankovú záruku právo uložiť peniaze do úschovy súdu alebo inej inštitúcie, ale vypláti ich priamo Objednávateľovi
 - 10.12.4. ak banková záruka má zabezpečovať pohľadávky Objednávateľa po určité obdobie musí banková záruka jednoznačným spôsobom a nesporne pokrývať celé obdobie, najmä banková záruka musí byť platná počas celej záručnej doby a/alebo počas celej doby vykonávania Diela. V prípade, ak by platnosť bankovej záruky skončila pred uplynutím doby podľa predchádzajúcej vety, je zhotoviteľ povinný predĺžiť platnosť bankovej záruky.
- 10.13. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený (okrem už v tejto zmluve uvedených spôsobov) použiť prostriedky z bankovej záruky aj na:
- 10.13.1. náhradu škody a/alebo odvrátenie bezprostredne hroziacej škody na Dielo, ak škodcu alebo prípade hroziacej škody spôsobil Zhotoviteľ
 - 10.13.2. zaistenie náhradného plnenia, ktoré zaistí podľa zmluvy v prípade porušenia povinností zhotoviteľa
 - 10.13.3. odstránenie porušenia povinností Zhotoviteľa podľa zmluvy, najmä na odstránenie väd, a/alebo vykonanie opatrení pre prípad neplnenia zmluvy zo strany Zhotoviteľa dohodnutých v zmluve
 - 10.13.4. úhradu pohľadávky Objednávateľa voči zhotoviteľovi a/alebo na náhradu akekoľvek škody, za ktorú zodpovedá Zhotoviteľ voči Objednávateľovi.
 - 10.13.5. úhradu náležitej platby za tovar, stavebné práce alebo služby, resp. ich časť priamemu subdodávateľovi, ktorý daný tovar dodal, uskutočnil stavebné práce alebo poskytol služby priamo zhotoviteľovi, a to v zmysle § 41 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. V prípade, ak si teda zhotoviteľ neplní riadne a včas, t. j. v lehotách splatnosti svoje záväzky, čo sa úhrad jednotlivých faktúr za dodávky tovarov a prác zo strany svojich priamych subdodávateľov týka a daný priamy subdodávateľ oznámil túto skutočnosť písomne objednávatelovi, objednávatel vyzve zhotoviteľa a poskytne mu lehotu najmenej 5 kalendárnych dní na vykonanie nápravy alebo podrobné zdôvodnenie a preukázanie svojho konania. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je objednávatel oprávnený zadržať úhradu čiastkových faktúr, resp. konečnej faktúry vystavenej zhotoviteľom až do času, kedy zhotoviteľ preukázateľne splní záväzky voči svojim subdodávateľom, ktorí objednávatela o neplnení povinností zo strany zhotoviteľa písomne informovali alebo podrobne zdôvodnení a preukáže svoje konanie. Ak si zhotoviteľ preukázateľne nesplní splatné záväzky voči svojim subdodávateľom alebo podrobne nezdôvodnení a nepreukáže svoje konanie ani v dodatočnej lehote podľa tohto odseku, je objednávatel oprávnený uspokojiť nároky subdodávateľov voči zhotoviteľovi priamo a zhotoviteľ súhlasí s úhradou časti ceny diela týmto spôsobom, t. j. úhradou záväzkov subdodávateľov namiesto zhotoviteľa, a to až do výšky pohľadávky subdodávateľa/ov. Právo zhotoviteľa na úhradu ceny diela, resp. jej časti do výšky úhrady vykonanej objednávatelom priamo subdodávateľovi zhotoviteľa zaniká dňom tejto úhrady. Zmluvné strany pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností uvádzajú, že počas plynutia dodatočnej lehoty poskytnutej zo strany objednávatela zhotoviteľovi na vykonanie nápravy, čo sa plnenia záväzkov vo vzťahu k subdodávateľom týka, nie je objednávatel v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči zhotoviteľovi a zhotoviteľovi nevzniká právo na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie voči objednávatelovi.

Čl.11 Spolupôsobenie zmluvných strán

- 11.1. Objednávatel môže sledovať obsah stavebného denníka minimálne 1 raz za týždeň a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch pracovných dní.
- 11.2. Okrem zástupcov zhotoviteľa a objednávatela môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia objednávatela, projektanta a príslušné orgány štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu.
- 11.3. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy. Tie záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah prác, cenu Diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky dohodnuté v tejto zmluve, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomného dodatku k zmluve.
- 11.4. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka.

- 11.5. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých osôb v danom objekte.
- 11.6. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.
- 11.7. Zhotoviteľ bude vzniknutý odpad likvidovať podľa druhu v zmysle zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
- 11.8. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti Diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ písomne stavebného dozora najmenej tri pracovné dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady, spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553, ods.2 Obchodného zákonníka.
- 11.9. Pre sledovanie postupu výstavby môže objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posilať ich účastníkom kontrolných dní.
- 11.10. Objednávateľ poveruje výkonom funkcie stavebného dozora
- 11.11. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho p. Cubinek č. oprávnenia 01047* 10*

Čl. 12 . Subdodávateľa

- 12.1. Údaje o subdodávateľoch (v rozsahu: Názov subdodávateľa, IČO, predmet subdodávky a percentuálny podiel subdodávky) a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia sú uvedené v prílohe č.4 tejto zmluvy.
- 12.2. Ak zhotoviteľ nemá v úmysle zadať časti plnenia predmetu zákazky subdodávateľom, predloží tento doklad k zmluve ako negatívny, t.j. úspešný uchádzač v predložennom doklade vyslovne uvedie, že zabezpečenie uvedeného predmetu zákazky nebude plniť prostredníctvom subdodávateľov. (V tom prípade bude tento doklad prílohou č.4 Zmluvy).
- 12.3. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy (oproti rozsahu predloženom podľa prílohy č.4) je zhotoviteľ povinný objednávať najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať všetky požadované údaje o novom subdodávateľovi v rozsahu údajov podľa bodu 12.1., a táto zmena bude prílohou č.4. Zmluvy.
- 12.4. Poskytnutie zmluvného plnenia prostredníctvom subdodávateľa nezbavuje zhotoviteľa zmluvnej povinnosti riadne splniť svoje zmluvné záväzky.
- 12.5. Objednávateľ je oprávnený zakázať prítomnosť, resp. vstup zamestnancom subdodávateľa, resp. iným osobám, vykonávajúcim v jeho mene stavebné práce, na základe ich zmluvného vzťahu, v mieste výkonu stavebných prác, ktorým nebol objednávaťom vopred udelený písomný súhlas na vykonávanie stavebných prác, resp. o ktorých zhotoviteľ vopred písomne neinformoval objednávaťa.
- 12.6. V prípade zapojenia subdodávateľa môže objednávať v odôvodnených prípadoch požiadať zhotoviteľa, aby zhotoviteľ namiesto zapojeného subdodávateľa využíval práce iného subdodávateľa. Odôvodnenými prípadmi sú, ak subdodávateľ vykoná stavebné práce nekvalitne a neodborne, alebo v rozpore s odsúhlasenou projektovou dokumentáciou a popisom stavebných prác, napriek tomu, že stavebný dozor na to upozornil zhotoviteľa. Po oboznámení sa s odôvodnením objednávaťa zhotoviteľ nesmie zamietnuť požiadavku na výmenu subdodávateľa a je povinný najneskôr do desiatich pracovných dní zapojiť nového subdodávateľa na základe predchádzajúceho písomného súhlasu objednávaťa alebo plnenie zabezpečiť sám.
- 12.7. V prípade zapojenia subdodávateľa, zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie svojich povinností podľa zmluvy o dielo tak, ako keby stavebnú činnosť vykonávanú subdodávateľom vykonával sám.
- 12.8. Povinnosťou zhotoviteľa je vytvorenie podmienok potrebných k zosúladenému vykonávaniu stavebných prác svojich subdodávateľov, ako aj koordinácia činnosti subdodávateľov.

Čl. 13 . Záverečné ustanovenia

- 13.1. Meniť, alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 13.2. Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu. Tri vyhotovenia obdrží objednávať, jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.
- 13.3. Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dohodnuté inak, platia právne pomery vyplývajúce z Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka a s nimi súvisiacich predpisov.
- 13.4. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnené osoby na výkon kontroly (auditu) sú najmä:

- Poskytovateľ a ním poverené osoby,
- Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- Osoby prizvané týmito orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

- 13.5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia postupom podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, najskôr však po splnení odkladacej podmienky, ktorou je schválenie zákazky na predmet tejto zmluvy zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, t.j. objednávateľovi bude zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku doručená kladná správa z kontroly verejného obstarávania na predmet tejto zmluvy.
- 13.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.
- 13.7. Akákoľvek komunikácia medzi zmluvnými stranami bude prebiehať v slovenskom jazyku v písomnej forme. Zmluvné strany vyhlasujú, že s výnimkou každodennej komunikácie týkajúcej sa realizácie Diela podľa tejto zmluvy, ktorá môže prebiehať formou elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronickej pošty, bude akákoľvek písomnosť (najmä písomnosť týkajúca sa zmeny a ukončenia tejto zmluvy) doručovaná na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že doručovanie sa môže uskutočňovať osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštových (formou doporučenej pošty) alebo kuriérskych služieb. Písomnosť sa považuje za doručeníu:
- a) v prípade osobného doručenia, okamihom jej prevzatia resp. odmietnutia prevzatia,
- b) v prípade doručovania prostredníctvom poskytovateľa poštových alebo kuriérskych služieb, okamihom uloženia na príslušnom poštovom úrade a v prípade kuriérskych služieb okamihom prevzatia resp. odmietnutia prevzatia.
- Zásielka sa považuje za doručeníu aj dňom, kedy ju adresát odmietol prevziať alebo dňom uplynutia úložnej lehoty na pošte, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení zásielky nedozvedel, prípadne dňom, ktorý bude označený na zásielke ako deň neúspešného doručenia z dôvodu „Adresát neznámy“.
- 13.8. Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu na web sídla objednávateľa podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
- 13.9. Súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
- Príloha č. 1 – rozpočet v písomnej forme
- Príloha č. 2 – Harmonogram realizácie prác
- Príloha č. 3 – elektronická verzia rozpočtu vo formáte MS excel
- Príloha č. 4 – Údaje o subdodávateľoch

V Mútnom, dňa 24.01.2022

V Námestove dňa 14.12.2021

Za objednávateľa
Obec Mútno

Za Zhotoviteľa

Marián Murín
starosta obce

Ing. Štefan Cubinek
konateľ spoločnosti

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Prístavba materskej školy, Mútne

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO 01a - Prístavba materskej školy	255 493,12	0,00	0,00	0,00	0,00	255 493,12
SO 01b - Stavebné úpravy jestvujúceho pavilónu materskej školy	97 289,66	0,00	0,00	0,00	0,00	97 289,66
Celkom bez DPH	352 782,78	0,00	0,00	0,00	0,00	352 782,78
DPH 20% z	352 782,78					70 556,56
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						423 339,34

Krycí list stavby

Stavba Prístavba materskej školy, Mútne

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Obec Mútne

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.

IČO: 50726773

DIČ: 2120439640

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	140 479,01	1 594,02	142 073,03	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	130 915,93	58 285,92	189 201,85	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	19 391,70	2 116,20	21 507,90	8	HZS	0,00
4	VRN	0,00	0,00	0,00	9		
5	Spolu			352 782,78	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0,00
12	Sťažené výrobné podmienky			0,00	17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár						E	Celkové náklady
						21	Súčet riadkov 5,10,15,20
						22	DPH 20% z
						23	DPH 0% z
						24	Spolu v EUR
						F	

Odberateľ

Dodávateľ

V

CC M

Krycí list rozpočtu

Stavba Prístavba materskej školy, Mútne

Objekt SO 01a - Prístavba materskej školy

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

Odberteľ: Obec Mútne

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.

IČO: 50726773

DIČ: 2120439640

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	112 277,27	1 400,14	113 677,41	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	90 218,05	41 220,45	131 438,50	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	9 519,57	857,64	10 377,21	8	HZS	0,00
4	VRN				9		
5	Spolu			255 493,12	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťaženie podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťaženie výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	255 493,12
					22	DPH 20% z 255 493,12	51 098,62
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	306 591,74
					F		

Odberteľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Obec Mutné

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.

Stavba Prístavba materskej školy, Mútne

Objekt SO 01a - Prístavba materskej školy

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	4 081,06	579,45	4 660,51	37,3800	0,0000
ZÁKLADY	11 949,54	0,00	11 949,54	136,6000	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	26 495,94	0,00	26 495,94	34,8700	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	24 142,09	0,00	24 142,09	136,9400	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	111,30	0,00	111,30	5,2300	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	37 604,64	742,44	38 347,08	218,0900	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	4 139,84	78,25	4 218,09	38,9200	0,0000
PRESUNY HMŔ	3 752,86	0,00	3 752,86	0,0000	0,0000
Práce HSV	112 277,27	1 400,14	113 677,41	608,0200	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	4 138,20	815,11	4 953,31	13,6700	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	3 620,06	6 625,91	10 245,97	1,9500	0,0000
ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA	19 694,23	0,00	19 694,23	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA	7 763,78	357,11	8 120,89	0,4500	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY	850,29	0,00	850,29	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ	4 889,45	0,00	4 889,45	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	11 537,27	2 472,05	14 009,32	4,2400	0,0000
DREVOSTAVBY	4 771,67	0,00	4 771,67	0,0800	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	11 010,78	0,00	11 010,78	1,6600	0,0000
KRYTINY TVRDÉ	1 005,69	0,00	1 005,69	0,1200	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	1 449,60	3 014,76	4 464,36	0,1800	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	3 102,66	17 964,03	21 066,69	0,0200	0,0000
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	2 978,60	1 464,41	4 443,01	3,9900	0,0000

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
PODLAHY POVLAKOVÉ	5 305,20	6 727,71	12 032,91	1,5800	0,0000
OBKLADY KERAMICKÉ	2 122,85	1 779,36	3 902,21	2,0900	0,0000
NÁTERY	3 078,28	0,00	3 078,28	0,3600	0,0000
MALBY	1 860,39	0,00	1 860,39	0,7000	0,0000
ČALÚNNICKÉ ÚPRAVY	1 039,05	0,00	1 039,05	0,2000	0,0000
Práce PSV	90 218,05	41 220,45	131 438,50	31,2900	0,0000
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	9 221,27	0,00	9 221,27	0,0000	0,0000
M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ	298,30	857,64	1 155,94	0,0000	0,0000
Montážne práce	9 519,57	857,64	10 377,21	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	212 014,89	43 478,23	255 493,12	639,3100	0,0000

Rozpočet Prístavba materskej školy, Mútne / SO 01a - Prístavba materskej školy

Odberteľ: Obec Mútne

Projektant:

Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.

Zákazka Prístavba materskej školy, Mútne

Objekt SO 01a - Prístavba materskej školy

Spracoval:

Ks:

Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	121101121	Odstránenie ornice do 100 m3 s vodorovným premiestnením na hromady a so zložením na vzdialenosť do 100 m	m3	38,631	12,40	0,00	479,02			0
1/A 1	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn. 3 do 100m3	m3	158,960	16,53	0,00	2 627,61			0
1/A 1	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážaných i nezapažených, s urovnaním dna. Priplatok k cenám za leptivosť horniny 3	m3	79,480	2,93	0,00	232,88			0
1/A 1	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	M3	38,631	2,00	0,00	77,26			0
1/A 1	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	129,633	1,92	0,00	248,90			0
1/A 1	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	129,633	0,78	0,00	101,11			0
1/A 1	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	48,019	3,71	0,00	178,15			0
1/A 1	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	10,635	12,80	0,00	136,13			0
S/S60	5833725100	Štrkopiesok 0-63	t	37,384	0,00	15,50	579,45	1,000	37,384	
	1	ZEMNÉ PRÁCE			4 081,06	579,45	4 660,51		37,380	0
	2	ZÁKLADY								
11/A 1	273321302	Betón železový základových dosiek triedy C20/25 bez výstuže	m3	3,646	84,00	0,00	306,26	2,212	8,065	
11/A 1	273351211	Debnenie z dielcov základových dosiek - zhotovenie	m2	4,098	12,82	0,00	52,54	0,001	0,003	
11/A 1	273351212	Debnenie z dielcov základových dosiek - odstránenie	m2	4,098	3,70	0,00	15,16			0
11/A 1	273362101	Výstuž základových dosiek zo zváraných sietí KARI	t	0,068	1 460,00	0,00	99,28	1,203	0,082	

Rozpočet Prístavba materskej školy, Mútné / SO 01a - Prístavba materskej školy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
11/A 1	274313351	Betón základových pásov prostý triedy C20/25	m3	16,127	84,00	0,00	1 354,67	2,212	35,671	
11/A 1	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	40,558	84,00	0,00	3 406,87	2,212	89,71	
11/A 1	274351211	Debnenie stien základových pásov z dielcov - zhotovenie	m2	163,675	14,82	0,00	2 425,66	0,001	0,11	
11/A 1	274351212	Debnenie stien základových pásov z dielcov - odstránenie	m2	163,675	3,70	0,00	605,60		0	
11/A 1	274361821	Výstuž základových pásov z ocele B500B	t	2,534	1 430,00	0,00	3 623,62	1,035	2,621	
11/A 1	275321311	Betón základových páteiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	0,143	78,00	0,00	11,15	2,193	0,314	
11/A 1	275351215	Debnenie základových páteiek, zhotovenie-dielce	m2	1,320	14,80	0,00	19,54	0,001	0,001	
11/A 1	275351216	Debnenie základových páteiek, odstránenie-dielce	m2	1,320	3,70	0,00	4,88		0	
11/A 1	275361821	Výstuž základových páteiek z ocele 10505	t	0,017	1 430,00	0,00	24,31	1,135	0,019	
2		ZÁKLADY			11 949,54	0,00	11 949,54		136,600	0
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
R/RE	311231477	Murivo nosné z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D Profi 40 P10	M3	68,185	156,00	0,00	10 636,86		0	
R/RE	311231479	Murivo nosné z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D Profi 24 P10	M3	15,417	155,00	0,00	2 389,64		0	
11/A 1	311271300	Murivo nosné PREMAC 50x15x25 s betónovou výplňou hr. 15 cm	m3	0,336	148,00	0,00	49,73	1,848	0,621	
11/A 1	311271303	Murivo nosné PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm	m3	2,413	145,00	0,00	349,89	2,013	4,857	
11/A 1	311271304	Murivo nosné PREMAC 50x40x25 s betónovou výplňou hr. 40 cm	m3	10,156	148,00	0,00	1 503,09	2,011	20,429	
11/A 1	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,697	1 430,00	0,00	996,71	1,002	0,698	
11/A 1	317162111	Porotherm Keramický predpätý preklad KPP 120x65 mm, dĺžka 1000 mm	kus	2,000	15,77	0,00	31,54	0,015	0,03	
11/A 1	317162112	Porotherm Keramický predpätý preklad KPP 120x65 mm, dĺžka 1250 mm	kus	1,000	17,20	0,00	17,20	0,019	0,019	
11/A 1	317162121	Porotherm Keramický preklad KP 23,8 70x238 mm, dĺžka 1000 mm	kus	4,000	19,84	0,00	79,36	0,039	0,157	
11/A 1	317162122	Porotherm Keramický preklad KP 23,8 70x238 mm, dĺžka 1250 mm	kus	30,000	24,72	0,00	741,60	0,049	1,47	

Rozpočet Prístavba materskej školy, Mútne / SO 01a - Prístavba materskej školy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
11/A 1	317162123	Porotherm Keramický preklad KP 23,8 70x238 mm, dĺžka 1500 mm	kus	2,000	24,72	0,00	49,44	0,059	0,117	
11/A 1	317162126	Porotherm Keramický preklad KP 23,8 70x238 mm, dĺžka 2250 mm	kus	6,000	34,96	0,00	209,76	0,088	0,527	
11/A 1	331321511	Betón stĺpov a pilierov hranatých železových triedy C25/30	m3	2,645	92,00	0,00	243,34	2,212	5,851	
11/A 1	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-dielce	m2	31,552	24,80	0,00	782,49	0,003	0,089	
11/A 1	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka odstránenie-dielce	m2	31,552	3,70	0,00	116,74		0	
11/A 1	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele B500B - v pol. nosníka	t	0,000	1 430,00	0,00	0,00	1,074	0	
R/RE	342241175	Priečky POROTHERM PTH P+D na maltu MC-5 hr.14, 00cm	M2	184,616	36,74	0,00	6 782,79		0	
R/RE	342242100	Priečky POROTHERM P+D na maltu MC-5 hr.8, 00 cm	M2	26,427	28,10	0,00	742,60		0	
R/RE	330321410	Oceľový pilier vr. kotviacej platne, kotví (KT01, H01) - dodávka a montáž	kg	220,902	3,50	0,00	773,16		0	
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			26 495,94	0,00	26 495,94		34,870	0
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
11/A 1	411321414	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škruplin, železový tr.C 25/30	m3	41,548	92,00	0,00	3 822,42	2,212	91,916	
11/A 1	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	169,440	19,65	0,00	3 329,50	0,004	0,744	
11/A 1	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	169,440	4,70	0,00	796,37		0	
11/A 1	411354173	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie	m2	166,190	8,43	0,00	1 400,98	0,004	0,643	
11/A 1	411354174	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie	m2	166,190	2,32	0,00	385,56		0	
11/A 1	411361821	Výstuž stropov a klenieb B500B	t	3,557	1 430,00	0,00	5 086,51	1,017	3,617	
11/A 1	411362021	Výstuž stropov a klenieb, zo zvaraných sietí KARI SZ Q188A	t	0,259	1 460,00	0,00	378,14	1,203	0,312	
11/A 1	413321414	Betón nosníkov, železový tr.C 25/30	m3	8,903	92,00	0,00	819,08	2,212	19,696	
11/A 1	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	74,538	25,31	0,00	1 886,56	0,004	0,271	
11/A 1	413351108	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	74,538	4,62	0,00	344,37		0	

Rozpočet Prístavba materskej školy, Mútne / SO 01a - Prístavba materskej školy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
11/A 1	413351213	Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kpa - zhotovenie	m2	27,501	18,07	0,00	496,94	0,006	0,174	
11/A 1	413351214	Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kpa - odstránenie	m2	27,501	4,81	0,00	132,28		0	
11/A 1	413361821	Výstuž nosníkov a trámov B500B - v pol. nosníka	t	2,153	1 430,00	0,00	3 078,79	1,017	2,189	
11/A 1	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	4,717	92,00	0,00	433,96	2,262	10,669	
11/A 1	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	28,410	18,77	0,00	533,26	0,003	0,097	
11/A 1	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	28,410	3,35	0,00	95,17		0	
11/A 1	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500B - v pol. nosníkov	t	0,000	1 430,00	0,00	0,00	1,068	0	
11/A 1	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	2,884	92,00	0,00	265,33	2,240	6,459	
11/A 1	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500B - v pol. nosníkov	t	0,000	1 430,00	0,00	0,00	1,017	0	
11/A 1	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	12,377	27,90	0,00	345,32	0,008	0,105	
11/A 1	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	12,377	4,77	0,00	59,04		0	
11/A 1	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	10,986	24,12	0,00	264,98	0,004	0,047	
11/A 1	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	10,986	3,70	0,00	40,65		0	
R/RE	41732414	Kotviace prvky vencia - HILTY HY 200	ks	24,000	6,12	0,00	146,88		0	
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			24 142,09	0,00	24 142,09		136,940	0
	5	SPEVNENÉ PLOCHY								
221/A 1	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2	25,824	4,31	0,00	111,30	0,202	5,227	
	5	SPEVNENÉ PLOCHY			111,30	0,00	111,30		5,230	0
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
11/A 1	611461111	Priprava podkladu, prednástreč BAUMIT, pod omietky stropov, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.2 mm	m2	164,589	1,50	0,00	246,88	0,008	1,267	
R/RE	611461134	Vnútroňná omietka stropov BAUMIT, vápennocementová, miešanie strojne, nanášanie ručne, jadrová ľahká 1 cm	M2	164,589	4,80	0,00	790,03		0	

Rozpočet Prístavba materskej školy, Mútne / SO 01a - Prístavba materskej školy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	611461138	Vnútorná omietka stropov BAUMIT, vápenná biela, jemná štuková, miešanie strojne, nanášanie ručne hr. 4 mm	M2	164,589	6,30	0,00	1 036,91		0	
11/A 1	612465111	Príprava podkladu, prednástreč BAUMIT, pod omietky vnút. stien, miešanie strojne, nanášanie ručne hr. 2 mm	m2	806,961	1,20	0,00	968,35	0,007	5,931	
R/RE	612465134	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, miešanie strojne, nanášanie ručne, jadrová ľahká 1 cm	M2	806,961	4,00	0,00	3 227,84		0	
R/RE	612465138	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápenná biela, jemná štuková, miešanie strojne, nanášanie ručne hr. 4 mm	M2	463,320	6,00	0,00	2 779,92		0	
11/A 1	612473186	Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany stien (meria sa v m dl.)	m	105,800	2,75	0,00	290,95	0,000	0,049	
11/A 1	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou BAUKLEBER	m2	177,750	3,50	0,00	622,13	0,003	0,512	
11/A 1	622464223	Vonkajšia omietka stien BAUMIT SILIKAT TOP tenkovrstvová silikátová škrabaná 3 mm, zrnó 1,50 mm vr. penetr. BAUMIT UNIPRIMER	m2	331,120	11,00	0,00	3 642,32	0,005	1,599	
11/A 1	622465112	Vonkajšia omietka stien dekoratívna BAUMIT Mosaik Top vr. penetr. BAUMIT UNIPRIMER	m2	20,147	13,50	0,00	271,98	0,007	0,131	
11/A 1	622491306	Náter fasádny tekutý Baunit silikónový color dvojnásobný existujúca zateplená fasáda	m2	69,580	8,12	0,00	564,99	0,000	0,032	
11/A 1	622491308	Náter fasádny tekutý podkladný existujúca zateplená fasáda	m2	69,580	2,34	0,00	162,82	0,000	0,003	
11/A 1	62525000610	Kontaktný zateplovací systém NEO s použitím platní EPS 70 NEO hrúbky 100 mm bez povrchovej úpravy	M2	265,399	27,73	0,00	7 359,51	0,012	3,14	
11/A 1	62525003110	Systém zateplenia ostien NEO s použitím platní EPS 70 NEO hrúbky 30 mm bez povrchovej úpravy	M2	19,180	22,90	0,00	439,22	0,009	0,182	
11/A 1	62525003110	Kontaktný zateplovací systém NEO s použitím platní EPS 70 NEO hrúbky 20 mm bez povrchovej úpravy	M2	46,541	20,90	0,00	972,71	0,009	0,442	
11/A 1	62525017610	Systém zateplenia vonkajšej konštrukcie extrudovaným polystyrénom XPS STYRODUR hrúbky 80 mm lepením bez povrchovej úpravy	M2	18,872	31,20	0,00	588,81	0,012	0,22	
11/A 1	631312621	Mazanina z betónu prostého triedy C20/25 hrúbky od 50 do 80 mm	m3	24,088	108,00	0,00	2 601,50	2,237	53,888	
11/A 1	631313621	Mazanina z betónu prostého triedy C20/25 hrúbky od 80 do 120 mm	m3	2,195	115,00	0,00	252,43	2,237	4,911	
11/A 1	631315621	Mazanina z betónu prostého triedy C20/25 hrúbky od 120 do 240 mm	m3	29,495	118,45	0,00	3 493,68	2,237	65,985	
11/A 1	631319171	Príplatok za sŕňnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	24,088	12,40	0,00	298,69		0	
11/A 1	631319175	Príplatok za sŕňnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	29,495	12,40	0,00	365,74		0	
11/A 1	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	4,743	9,59	0,00	45,49	0,009	0,041	

Rozpočet Prístavba materskej školy, Mútne / SO 01a - Prístavba materskej školy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
11/A 1	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	4,713	3,64	0,00	17,16		0	
11/A 1	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zväraných sietí z drôtov typu KARI	t	3,361	1 360,00	0,00	4 570,96	1,203	4,043	
11/A 1	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	39,951	31,20	0,00	1 246,47	1,837	73,39	
11/A 1	642942111	Osadenie ocelového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2	kus	18,000	16,50	0,00	297,00	0,018	0,315	
11/A 1	642945111	Osadenie ocel'zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2, 5 m2	kus	4,000	25,31	0,00	101,24	0,438	1,754	
R/RE	6315145010	Konštrukcia rampy z pohľadového betónu tr. C 20/25 hr. 150 mm s protišmykovou úpravou metlickovaním - P7	m2	20,250	17,23	0,00	348,91		0	
S/S50	5533198100	Zárubňa ocelová CGU 60x197x16cm P	kus	6,000	0,00	40,80	244,80	0,014	0,082	
S/S50	5533198400	Zárubňa ocelová CGU 80x197x16cm L	kus	12,000	0,00	41,47	497,64	0,014	0,172	
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY			37 604,64	742,44	38 347,08		218,090	0
	9	OSTATNÉ PRÁCE								
3/A 1	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	506,543	1,80	0,00	911,78	0,026	13,028	
3/A 1	941941292	Pripílatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1042	m2	1 013,086	0,66	0,00	668,64		0	
3/A 1	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	316,050	1,50	0,00	474,08	0,002	0,607	
3/A 1	941955102	Lešenie ľahké pracovné v schodisku, plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	m2	59,520	2,58	0,00	153,56	0,006	0,379	
3/B 1	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	506,543	1,10	0,00	557,20	0,026	13,028	
11/A 1	931961115	Zvislé vložky do dilatčných škár, z polystyrénovej dosky hr. 30 mm	m2	11,343	5,33	0,00	60,46	0,001	0,007	
11/A 1	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	331,380	1,32	0,00	437,42	0,000	0,017	
11/A 1	953945109	Profil dilatčný typ V BAUMIT	m	15,600	3,58	0,00	55,85	0,000	0,004	
11/A 1	953945112	Profil okenný, dverový dilatčný BAUMIT 03-4370+03-4520	m	123,470	2,21	0,00	272,87	0,000	0,011	
11/A 1	95394615610	PCI Základací AI profil soklový hrúbky 0,8 mm k zatepľovaciemu systému s hrúbkou izolantu 100 mm	M2	45,690	3,28	0,00	149,86	0,001	0,038	
221/A 1	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	43,040	5,50	0,00	236,72	0,164	7,06	

Rozpočet Prístavba materskej školy, Mútne / SO 01a - Prístavba materskej školy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
221/A 1	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	2,152	75,00	0,00	161,40	2,201	4,737	
P/PE	5922924500	Prenac doplnky obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	43,470	0,00	1,80	78,25		0	
9		OSTATNÉ PRÁCE			4 139,84	78,25	4 218,09		38,920	0
99		PRESUNY HMŔ								
11/A 1	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvarnic,z kovu výšky do 12 m	t	735,855	5,10	0,00	3 752,86		0	
99		PRESUNY HMŔ			3 752,86	0,00	3 752,86		0,000	0
		Práce HSV			112 277,27	1 400,14	113 677,41		608,020	0
		Práce PSV								
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI								
711/A 1	711111001	D+M Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom GRUNDFESTINGER	m2	17,150	1,50	0,00	25,73		0	
711/A 1	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	217,610	0,21	0,00	45,70		0	
711/A 1	711111002	D+M Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislej penetračným náterom GRUNDFESTINGER	m2	37,770	1,50	0,00	56,66		0	
711/A 1	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	33,174	0,26	0,00	8,63		0	
711/A 1	711131101	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	m2	11,024	0,50	0,00	5,51		0	
711/A 1	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	435,219	3,20	0,00	1 392,70	0,001	0,235	
711/A 1	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	33,174	4,79	0,00	158,90	0,001	0,018	
711/A 1	711462301	Zhotovenie izolácie proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode stierkou FLEXDICHT 2x na ploche vodorovnej	m2	17,150	4,98	0,00	85,41	0,005	0,078	
711/A 1	711463301	Zhotovenie izolácie proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode FLEXDICHT, 2x na ploche zvislej	m2	37,770	6,21	0,00	234,55	0,005	0,171	
711/A 1	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,000	16,54	0,00	49,62		0	
S/S20	2353200300	Stierkové izolácie - pružná hydroizolácia Flexdicht 2,0kg/m2	kg	109,840	0,00	2,62	287,78	0,001	0,11	
S/S90	6281119000	Pásky asfaltové bez krycej vrstvy-vložka strojná lepenka A 400/SH	m2	12,678	0,00	2,70	34,23	0,001	0,009	
R/RE	6283310000	Pásky ťažké asfaltovéGLASTEK 40 Špecial mineral hr. 4 mm	m2	540,311	3,84	0,00	2 074,79		0	

Rozpočet Prístavba materskej školy, Mútne / SO 01a - Prístavba materskej školy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
S/S90	6283321706	Penetračná emulzia DEKPRIMER	kg	290,059	0,00	1,70	493,10	0,045	13,053	
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI			4 138,20	815,11	4 953,31		13,670	0
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
713/A 1	713111121	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, rovným spodkom s úpravou viazacím	m2	798,997	3,78	0,00	3 020,21	0,000	0,24	
713/A 1	713122110	Montáž jednovrstvovej tepelnej izolácie podlahy tepelnoizolačnými doskami	m2	346,450	1,10	0,00	381,10		0	
713/A 1	713132120	Montáž tepelnej izolácie steny tepelnoizolačnými doskami	m2	25,464	2,44	0,00	62,13	0,000	0,008	
713/A 5	998713202	Presun hmot pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,600	16,40	0,00	26,24		0	
R/RE	713122131	Montáž tepelnej izolácie steny tepelnoizolačnými doskami pripevnenými kotvami a lepením	m2	25,464	5,12	0,00	130,38		0	
S/S20	2832208029	Parozábrana JUTAFOL REFLEX N 150	m2	229,713	0,00	1,26	289,44	0,000	0,034	
S/S20	2837635200	Polystyrén penový - doska EPS 200S Isover hr. 50mm	m2	181,784	0,00	5,10	927,10	0,001	0,151	
S/S20	2837635800	Polystyrén penový - doska EPS 200S Isover hr. 120mm	m2	171,595	0,00	12,24	2 100,32	0,002	0,34	
S/S20	2837650270	ISOVER Extrud polystyrén Styrodur 3035 CS hrúbka 80mm	m2	25,973	0,00	10,56	274,27	0,003	0,069	
S/S90	6288000640	Fondaline S novová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou	m2	29,284	0,00	0,80	23,43	0,002	0,044	
S/S90	6319124604	Tepelná izolácia - dosky Superrock 500x1000 mm, hrúbky 80 mm Rockwool	m2	203,745	0,00	4,22	859,80	0,002	0,306	
S/S90	6319124605	Tepelná izolácia - dosky Superrock 500x1000 mm, hrúbky 100 mm Rockwool	m2	407,490	0,00	5,28	2 151,55	0,002	0,758	
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			3 620,06	6 625,91	10 245,97		1,950	0
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA								
R/RE	7210901	Zdravotechnika - samostatná príloha	kpl	1,000	19 694,23	0,00	19 694,23		0	
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA			19 694,23	0,00	19 694,23		0,000	0
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA								
731/A 3	733161501	Potrubie plastlinikové HERZ PE-RT 16x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	119,000	11,20	0,00	1 332,80	0,001	0,104	
731/A 3	733161503	Potrubie plastlinikové HERZ PE-RT 20x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	166,000	13,69	0,00	2 272,54	0,001	0,183	

Rozpočet Prístavba materskej školy, Mútne / SO 01a - Prístavba materskej školy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
731/A 3	733161504	Potrúbie plastlinikové HERZ PE-RT 26x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	73,000	19,68	0,00	1 436,64	0,001	0,098	
731/A 3	733161505	Potrúbie plastlinikové HERZ PE-RT 32x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	43,000	24,15	0,00	1 038,45	0,001	0,061	
R/RE	733161506	Potrúbie plastlinikové HERZ PE-RT 40x4 mm z rúrok v kotúčoch	m	49,000	28,41	0,00	1 392,09		0	
731/A 3	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	450,000	0,50	0,00	225,00		0	
731/A 3	733191302	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	49,000	0,50	0,00	24,50		0	
731/A 3	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	1,766	9,84	0,00	17,38		0	
731/C 3	733191927	Oprava rozvodov potrubí - prívarenie odbočky do DN 40	ks	2,000	12,19	0,00	24,38	0,001	0,002	
P/P 1	283176010302	IZOFLRX R - izolačná trubica, hrúbka steny 13 mm, priemer 18 mm, 3/8	M	119,000	0,00	0,65	77,35		0	
P/P 1	283176010303	IZOFLRX R - izolačná trubica, hrúbka steny 13 mm, priemer 22 mm 1/2	M	166,000	0,00	0,72	119,52		0	
P/P 1	283176010305	IZOFLRX R - izolačná trubica, hrúbka steny 13 mm, priemer 28 mm, 3/4	M	73,000	0,00	0,74	54,02		0	
P/P 1	283176010306	IZOFLRX R - izolačná trubica, hrúbka steny 13 mm, priemer 32 mm	M	43,000	0,00	1,08	46,44		0	
P/P 1	283176010308	IZOFLRX R - izolačná trubica, hrúbka steny 13 mm, priemer 42 mm, 5/4	M	49,000	0,00	1,22	59,78		0	
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA			7 763,78	357,11	8 120,89		0,450	0
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY								
731/A 4	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	2,000	4,00	0,00	8,00	0,000	0	
731/A 4	734209105	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 1	ks	31,000	2,00	0,00	62,00	0,000	0,001	
731/A 4	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	27,000	4,00	0,00	108,00	0,000	0,001	
731/A 4	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	4,000	4,00	0,00	16,00	0,000	0	
731/A 4	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	2,000	5,00	0,00	10,00	0,000	0	
731/A 4	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	2,000	5,00	0,00	10,00	0,000	0	
731/A 4	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,364	12,30	0,00	4,48		0	

Rozpočet Prístavba materskej školy, Mútne / SO 01a - Prístavba materskej školy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	P000001	HERZ - Gulový kohút MODUL s pákovým ovládačom s integrovaným teplomerom DN 40	ks	2,000	19,34	0,00	38,68		0	0
R/RE	P000002	HERZ - Gulový kohút s hadicovou prípojkou a vonkajšou maticou 1/2 DN 15	ks	2,000	2,85	0,00	5,70		0	0
R/RE	P000003	Regulačný ventil HERZ Stromax GM 2013 DN 32	ks	2,000	63,21	0,00	126,42		0	0
R/RE	P000004	Prípadný diel HERZ 3000 rohový Rp 1/2 x G 3/4 Obj.č. 1346612	ks	27,000	6,51	0,00	175,77		0	0
R/RE	P000005	HERZ - Rohový štvorcový ventil VJA - 40, pre dvojvrúrkové sústavy Obj.č. 1778441	ks	4,000	27,60	0,00	110,40		0	0
R/RE	P000006	Termostatická hlavica pre vykurovanie telesá Korad typ VK	ks	31,000	5,64	0,00	174,84		0	0
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY			850,29	0,00	850,29		0,000	0
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ								
731/A 5	735158120	Vykurovanie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	ks	31,000	1,00	0,00	31,00		0	0
731/A 5	735159210	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1140mm	ks	9,000	11,84	0,00	106,56		0	0
731/A 5	735159220	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1500mm	ks	6,000	12,79	0,00	76,74		0	0
731/A 5	735159240	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 2820mm	ks	12,000	17,07	0,00	204,84		0	0
731/A 5	735162120	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 900 mm	ks	4,000	10,50	0,00	42,00	0,000	0	0
731/A 5	998735201	Presun hmot pre vykurovanie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	1,864	18,45	0,00	34,39		0	0
R/RE	P000007	Vykurovanie telesa KORAD, Typ 20VK/9060	ks	4,000	183,60	0,00	734,40		0	0
R/RE	P000008	Vykurovanie telesa KORAD, Typ 20VK/6040	ks	2,000	81,60	0,00	163,20		0	0
R/RE	P000009	Vykurovanie telesa KORAD, Typ 20VK/6060	ks	2,000	90,24	0,00	180,48		0	0
R/RE	P000010	Vykurovanie telesa KORAD, Typ 20VK/6100	ks	1,000	116,64	0,00	116,64		0	0
R/RE	P000011	Vykurovanie telesa KORAD, Typ 20VK/6120	ks	6,000	129,60	0,00	777,60		0	0
R/RE	P000012	Vykurovanie telesa KORAD, Typ 20VK/6200	ks	12,000	182,40	0,00	2 188,80		0	0
R/RE	P000013	Rebrikový radiátor 600x900mm	ks	4,000	58,20	0,00	232,80		0	0
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ			4 889,45	0,00	4 889,45		0,000	0

Rozpočet Prístavba materskej školy, Mútna / SO 01a - Prístavba materskej školy

Cenník	Kód položky	Název	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE								
762/A 1	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	42,000	7,25	0,00	304,50	0,000	0,011	
762/A 1	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	16,800	8,91	0,00	149,69	0,000	0,004	
762/A 1	762341210	Montáž debnenia a latovania striech rovných z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m	m2	234,000	5,20	0,00	1 216,80		0	
762/A 1	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klnice, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	6,421	14,56	0,00	93,49	0,023	0,148	
762/A 1	762810013	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 15 mm	m2	19,110	14,23	0,00	271,94	0,010	0,191	
762/A 1	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	5,200	23,74	0,00	123,45		0	
R/RE	762313114	Montáž konštrukcie krovu - komplet	kpl	1,000	990,00	0,00	990,00		0	
R/RE	762341001	Doprava konštr. na stavbu (Ružomberok - Mútna)	kpl	1,000	430,00	0,00	430,00		0	
762/A 1	762341202	Žeriav pre vykládku a montáž krovu	kpl	1,000	700,00	0,00	700,00		0	
R/RE	762201200	Drevené priečne konštr.- väzníky, stužidlá, krokvy	kpl	1,000	7 021,00	0,00	7 021,00		0	
R/RE	762332150	Kotviaci a spojovací materiál (BOVA, uholníčky, klnice, kotvy...)	kpl	1,000	150,00	0,00	150,00		0	
R/RE	762333150	Pozdĺžne a zvislé stuženie (Ondrej,križe....) impregnované	m3	0,864	100,00	0,00	86,40		0	
S/S80	7623410300	Dodávka reziva	m3	7,063	0,00	350,00	2 472,05	0,550	3,885	
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			11 537,27	2 472,05	14 009,32		4,240	0
	763	DREVOSTAVBY								
763/A 2	763132310	SDK podhľad RIGIPS zavesená na kovovej podkonštrukcii profil CD dosky R81 hr. 1x12,5 mm - ozn. sdk2	m2	5,750	23,00	0,00	132,25	0,014	0,082	
763/A 2	998763403	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	1,400	36,87	0,00	51,62		0	
R/RE	763111244	Obklad potrubia VZT - dosky sádrokartónové - dodávka a montáž vr. nosnej konštrukcie	m2	2,500	25,00	0,00	62,50		0	
R/RE	763126610	Obklad kanalizačného potrubia - dosky sádrokartónové - dodávka a montáž vr. nosnej konštrukcie	m2	8,950	25,00	0,00	223,75		0	
R/RE	763169105	D+M sádrokartónový podhľad z protipožiarnych dosiek hr. 15 mm na CD profiloch	m2	177,750	24,20	0,00	4 301,55		0	
	763	DREVOSTAVBY			4 771,67	0,00	4 771,67		0,080	0

Rozpočet Prístavba materskej školy, Mútne / SO 01a - Prístavba materskej školy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ								
764/A 6	764171434	Záveterná lišta z ocel. plechu hr. 0,70 mm s lakoplastovou úpravou vr. kotv. prvkov rš 250 mm - ozn. K7	m	17,600	16,98	0,00	298,85	0,005	0,083	
764/A 6	764172024	Plechová strešná krytina s povrch. úpravou	m2	257,400	25,84	0,00	6 908,62	0,005	1,261	
764/A 6	764172084	Hrebeň z hladkých hrebenáčov pre strechu so sklonom do 45°z Pz plechu s lakoplast. úpravou	m	15,015	13,99	0,00	210,06	0,003	0,04	
764/A 6	764172091	Koncovka hrebeňa sedlová sklon do 45°	kus	2,000	3,67	0,00	7,34	0,000	0	
764/A 6	764173441	Odkvapové lemovanie, r. š. 250mm, s lakoplast. úpravou vr. kotv. prvkov - ozn. K6	m	30,000	5,88	0,00	176,40	0,000	0,014	
764/A 6	764173564	Snehová zábrana z ocelového plechu vr. kotv. prvkov - ozn. K8	kus	82,000	13,21	0,00	1 083,22	0,000	0,02	
764/A 6	764359221	Odkvapový systém - žlabový kotlík k polkruhovým žlabom z Pz plechu s lakoplast. úpravou veľkosť 153/100 mm vr. kotv. prvkov - ozn. K2	kus	4,000	12,17	0,00	48,68	0,001	0,004	
764/A 6	764711114	Oplechovanie parapetov s bočným lemovaním s polyester. špeciálna úprava a ochr. fólia rš. 200 mm - ozn. K1	m	55,000	11,59	0,00	637,45	0,002	0,113	
764/A 6	764751112	Odpadné rúry kruhové rovné z poplastovaného Pz plechu D 100 mm vr. kotv. prvkov - ozn. K3	m	32,350	14,82	0,00	479,43	0,002	0,056	
764/A 6	764761151	Žlaby podkapté polkruhové s hákami KFL z poplastovaného Pz plechu D153 mm vr. kotv. prvkov - ozn. K5	m	45,000	18,45	0,00	830,25	0,001	0,064	
764/A 6	764761221	Žlaby - suchá spojka polkruhových žlabov s tesnením RSK veľkosť 125 mm	kus	18,000	4,80	0,00	86,40	0,000	0,004	
764/A 7	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,200	26,40	0,00	58,08		0	
R/RE	764171290	Vetrecí komínik plastový areátor priem. 75 mm, v. 240 mm - ozn. K9	ks	20,000	9,30	0,00	186,00		0	
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ			11 010,78	0,00	11 010,78		1,660	0
	765	KRYTINY TVRDÉ								
765/A 1	765901123	Strešná fólia Jutafol 140 na plné debnenie	m2	269,100	3,50	0,00	941,85	0,000	0,116	
765/A 1	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	7,000	9,12	0,00	63,84		0	
	765	KRYTINY TVRDÉ			1 005,69	0,00	1 005,69		0,120	0
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
766/A 1	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracého do ocelevej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	kus	18,000	9,00	0,00	162,00		0	

Rozpočet Prístavba materskej školy, Mútne / SO 01a - Prístavba materskej školy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
766/A 1	766661413	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho protipožiar., jednokrídlových, š. do 800 mm bez priezoru	kus	2,000	12,00	0,00	24,00		0	
766/A 1	766661422	Montáž dverných krídiel kompletiz. protipožiar. jednokrídlových, šírky nad 800 mm bez priezoru	kus	2,000	12,00	0,00	24,00		0	
766/A 1	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,900	59,20	0,00	53,28		0	
R/RE	6113955191	Výlezové okno FAKRO WLI 540/830 mm, s presklením tvrdené sklo vonkajšie a vnútorné vr. tesnenia na syst.rám dodávka a montáž - ozn. 13	kus	1,000	289,20	0,00	289,20		0	
P/PE	6114100104	Drevené interier. dvere 800/1970mm, plné, oblož. doskami HDF, štít.kov.s cylindr.zámkou - ozn.04	ks	2,000	0,00	108,00	216,00		0	
P/PE	6114100114	Drevené interier. dvere 800/1970mm, plné, oblož. doskami HDF, čiast.presklenie nepriehl.sklorní, štít.kov.s cylindr.zámkou - ozn.05	ks	8,000	0,00	140,40	1 123,20		0	
R/RE	6114100116	Drevené interier. dvere 600/1970mm, plné, oblož. doskami HDF, štít.kov.s cylindr.zámkou - ozn.08	ks	4,000	108,00	0,00	432,00		0	
R/RE	6114100117	Drevené interier. dvere 600/1970mm, plné, oblož. doskami HDF, s vetracím otvorom 200/150 mm, štít.kov.s cylindr.zámkou - ozn.10	ks	2,000	116,28	0,00	232,56		0	
R/RE	6114100118	Drevené interier. dvere 800/1970mm, plné, oblož. doskami HDF, s vetracím otvc:om 200/150 mm, štít.kov.s cylindr.zámkou - ozn.11	ks	2,000	116,28	0,00	232,56		0	
S/S50	5533300300	Ocelová zárubeň CgU pre požiarne jednokrídlové dvere 800x1970	kus	2,000	0,00	41,40	82,80	0,015	0,03	
S/S50	5533300400	Ocelová zárubeň CgU pre požiarne jednokrídlové dvere 900x1970	kus	2,000	0,00	41,40	82,80	0,016	0,032	
S/S90	6113909510	Stropné sklápacie schody FAKRO LWS Smart zateplené s drev. rebrikom 60x130 cm, dodávka a montáž - ozn. 12	kus	1,000	0,00	223,56	223,56	0,030	0,03	
S/S90	6116400800	Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EW 30/D3-C 80x197 cm - ozn. 09	kus	2,000	0,00	321,60	643,20	0,020	0,04	
S/S90	6116401100	Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EW 30/D3-C 90x197 cm - ozn. 07	kus	2,000	0,00	321,60	643,20	0,022	0,044	
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			1 449,60	3 014,76	4 464,36		0,180	0
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
721/A 5	725291102	Montáž drobných doplnkov zariadení kúpeľní a WC /mydelníčka, zrkadlo, držiak na WC papier,záves/	súb	2,000	4,12	0,00	8,24	0,000	0	
766/A 1	766621081	Montáž okna a dverí plastového so zasklením za 1 bm montáže	m	204,890	8,50	0,00	1 741,57	0,000	0,02	
767/A 3	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,300	100,00	0,00	130,00		0	
P/PE	201502R01	Sprchový záves 100% polyest., antimikr;text.povrch š.900 mm, v.2100mm vr. nerez.lyč. držiaka	ks	2,000	0,00	14,76	29,52		0	

Rozpočet Prístavba materskej školy, Mútne / SO 01a - Prístavba materskej školy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
P/PE	553410001	Okno plastové 4-krídl. 2700/2000 mm,otvár. sklopné, 5-kom. rám s oceľ.výstuhou, 3 vklad.tesnenia, zasklenie izol.trojsklo,kov.z ľahk.kovov, vnút.par.doska š.200 mm, - ozn. I.	ks	4,000	0,00	645,60	2 582,40		0	
P/PE	553410002	Okno plastové 4-krídl.2400/750 mm, sklopné ovl. pákov. uzáver,5-kom.rám s oceľ.výstuhou, 3 vklad.tesnenia, zasklenie izol.trojsklo,kov.z ľahk.kovov, vnút.par.doska š.200 mm, - ozn. II	ks	4,000	0,00	260,16	1 040,64		0	
P/PE	553410003	Okno plastové 4-krídl. 2100/2000 mm,otvár. sklopné, 5-kom. rám s oceľ.výstuhou, 3 vklad.tesnenia, zasklenie izol.trojsklo,kov.z ľahk.kovov vnút.par.doska š.200 mm, - ozn. III.	ks	3,000	0,00	554,40	1 663,20		0	
P/PE	553410004	Plastové dvere 2-krídl.s.nadsvetl. 1400/2200+825 mm,otvár. sklopné, 5-kom.rám s oceľ.výstuhou, 3 vklad.tesnenia, zasklenie izol.trojsklokovanie, 3-bod.zámok s cylindr.vložkou, hliník. bezbar. prah - ozn. IV.	ks	1,000	0,00	1 129,20	1 129,20		0	
P/PE	553410005	Okno plastové 4-krídl. 2700/2020 mm,otvár. sklopné 5-kom. rám s oceľ.výstuhou, 3 vklad.tesnenia, zasklenie izol.trojsklo,kovanie z ľah.kovov, vnút.par.doska š.200 mm, - ozn. V.	ks	4,000	0,00	654,00	2 616,00		0	
P/PE	553410006	Okno plastové 4-krídl. 2100/2020 mm,otvár. sklopné 5-kom. rám s oceľ.výstuhou, 3 vklad.tesnenia, zasklenie izol.trojsklo,kov. z ľahk.kovov, vnút.par.doska š.200 mm, - ozn. VI.	ks	3,000	0,00	555,00	1 665,00		0	
P/PE	553410007	Okno plastové 4-dielne 5900/2020 mm, otvár.a pevné 5-kom.rám s oceľ.výstuhou, 3 vklad.tesnenia, zasklenie izol.trojsklo,kov. z ľahk.kovov, vnút.par.doska š.200 mm, - ozn. VII.	ks	1,000	0,00	1 278,00	1 278,00		0	
P/PE	553410008	Plastové inter. dvere 2-krídl.1800/2050 mm,5-kom.rám s oceľ.výstuhou, 3 vklad.tesnenia, zasklenie izol.trojsklokovanie, 3-bod.zámok s cylindr.vložkou, - ozn. VIII.	ks	2,000	0,00	984,72	1 969,44		0	
R/RE	61141165R3	Vnútor.schodisk.zábradlie s drev.madlom,kotvami. výplňou zábradlia, rámu a povrch.úpravy - dodávka a montáž - ozn. Z9a	kg	63,184	8,00	0,00	505,47		0	
R/RE	61141165R3	Vnútor.schodisk.zábradlie s drev.madlom,kotvami. výplňou zábradlia, rámu a povrch.úpravy - dodávka a montáž - ozn. Z9b	kg	59,565	8,00	0,00	476,52		0	
R/RE	61141165R3	Vnútor.schodisk.zábradlie s drev.madlom,kotvami. výplňou zábradlia, rámu a povrch.úpravy - dodávka a montáž - ozn. Z9c	kg	30,107	8,00	0,00	240,86		0	
P/PE	61141165R1	Ochranné oceľ.madlo rampy - dodávka, montáž, povrch.úprava - ozn. Z5	kg	32,791	0,00	4,00	131,16		0	
P/PE	61141165R1	Vonkajšia vstupná rohová HYGOLA-koberec v Al. jednorad.štieťiny, Al rám 1000/1200 mm-dod. a montáž -ozn. Z2	ks	2,000	0,00	528,00	1 056,00		0	
P/PE	61141165R1	Ochranné oceľ. zábr. rampy vr. madla a kotv.prvkov- dodávka, montáž, povrch.úprava - ozn. Z3	kg	50,468	0,00	5,50	277,57		0	
P/PE	61141165R1	Ochranné oceľ. zábr. rampy vr. madla a kotv.prvkov- dodávka, montáž, povrch.úprava - ozn. Z4	kg	104,698	0,00	5,50	575,84		0	
P/PE	61141165R1	Vonkajšia vstupná rohová HYGOLA-guma v Al. dvorad.štieťiny. Al rám 1000/1200 mm-dod. a montáž -ozn. Z1	ks	2,000	0,00	528,00	1 056,00		0	

Rozpočet Prístavba materskej školy, Mútne / SO 01a - Prístavba materskej školy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť[Mj]	Hmotnosť	Suť
P/PE	553410001	Okno plastové 4-kríd. 2700/2000 mm, otvár. sklopné, 5-kom. rám s oceľ. výstuhou, 3 vklad. tesnenia, zasklenie izol. trojsklo kov. z ľahk. kovov, vnút. par. doska š. 200 mm, - ozn. I.	ks	4,000	0,00	645,60	2 582,40		0	
P/PE	553410002	Okno plastové 4-kríd. 2400/750 mm., sklopné ovl. pákov. uzáver, 5-kom. rám s oceľ. výstuhou, 3 vklad. tesnenia, zasklenie izol. trojsklo kov. z ľahk. kovov, vnút. par. doska š. 200 mm, - ozn	ks	4,000	0,00	260,16	1 040,64		0	
P/PE	553410003	Okno plastové 4-kríd. 2100/2000 mm, otvár. sklopné, 5-kom. rám s oceľ. výstuhou, 3 vklad. tesnenia, zasklenie izol. trojsklo kov. z ľahk. kovov, vnút. par. doska š. 200 mm, - ozn. III.	ks	3,000	0,00	554,40	1 663,20		0	
P/PE	553410004	Plastové dvere 2-kríd. s nadsvetl. 1400/2200+825 mm, otvár. sklopné, 5-kom. rám s oceľ. výstuhou, 3 vklad. tesnenia, zasklenie izol. trojsklo kov. z ľahk. kovov, vnút. par. doska š. 200 mm, - ozn. b	ks	1,000	0,00	1 129,20	1 129,20		0	
P/PE	553410005	Okno plastové 4-kríd. 2700/2020 mm, otvár. sklopné, 5-kom. rám s oceľ. výstuhou, 3 vklad. tesnenia, zasklenie izol. trojsklo kov. z ľahk. kovov, vnút. par. doska š. 200 mm, - ozn. V.	ks	4,000	0,00	654,00	2 616,00		0	
P/PE	553410006	Okno plastové 4-kríd. 2100/2020 mm, otvár. sklopné, 5-kom. rám s oceľ. výstuhou, 3 vklad. tesnenia, zasklenie izol. trojsklo kov. z ľahk. kovov, vnút. par. doska š. 200 mm, - ozn. VI.	ks	3,000	0,00	555,00	1 665,00		0	
P/PE	553410007	Okno plastové 4-dielne 5900/2020 mm., otvár. a pevné, 5-kom. rám s oceľ. výstuhou, 3 vklad. tesnenia, zasklenie izol. trojsklo kov. z ľahk. kovov, vnút. par. doska š. 200 mm, - ozn. VII.	ks	1,000	0,00	1 278,00	1 278,00		0	
P/PE	553410008	Plastové inter. dvere 2-kríd. 1800/2050 mm, 5-kom. rám s oceľ. výstuhou, 3 vklad. tesnenia, zasklenie izol. trojsklo kov. z ľahk. kovov, vnút. par. doska š. 200 mm, - ozn. VIII.	ks	2,000	0,00	984,72	1 969,44		0	
R/RE	61141165R3	Vnútor. schodisk. zábradlie s drev. madlom, kotvami, výpiťou zábradlia, rámu a povrch. úpravy - dodávka a montáž - ozn. Z9a	kg	63,184	8,00	0,00	505,47		0	
R/RE	61141165R3	Vnútor. schodisk. zábradlie s drev. madlom, kotvami, výpiťou zábradlia, rámu a povrch. úpravy - dodávka a montáž - ozn. Z9b	kg	59,565	8,00	0,00	476,52		0	
R/RE	61141165R3	Vnútor. schodisk. zábradlie s drev. madlom, kotvami, výpiťou zábradlia, rámu a povrch. úpravy - dodávka a montáž - ozn. Z9c	kg	30,107	8,00	0,00	240,86		0	
P/PE	61141165R1	Ochranné oceľ. madlo rampy - dodávka, montáž, povrch. úprava - ozn. Z5	kg	32,791	0,00	4,00	131,16		0	
P/PE	61141165R1	Vonkajšia vstupná rohož HYGOLA-koberec v Al, jednorad. štetiny, Al rám 1000/1200 mm-dod. a montáž -ozn. Z2	ks	2,000	0,00	528,00	1 056,00		0	
P/PE	61141165R1	Ochranné oceľ. zábr. rampy vr. madla a kotv. prvkov- dodávka, montáž, povrch. úprava - ozn. Z3	kg	50,468	0,00	5,50	277,57		0	
P/PE	61141165R1	Ochranné oceľ. zábr. rampy vr. madla a kotv. prvkov- dodávka, montáž, povrch. úprava - ozn. Z4	kg	104,698	0,00	5,50	575,84		0	
P/PE	61141165R1	Vonkajšia vstupná rohož HYGOLA-guma v Al, dvorad. štetiny, Al rám 1000/1200 mm-dod. a montáž -ozn. Z1	ks	2,000	0,00	528,00	1 056,00		0	

Rozpočet Prístavba materskej školy, Mútne / SO 01a - Prístavba materskej školy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
P/PE	61141165R2	Písárová oddel. stienka z DTD dosky v Al ráme s kotv. na stenu, v. 1200mm, š. 600 mm - dodávka a montáž - ozn. Z8	ks	10,000	0,00	66,00	660,00		0	
P/PE	61141165R2	Interier. PVC vetracia mriežka 200x150 mms pevn. žalúziou vr. príruby a kotv.prvkov-dodávka a montáž - ozn. Z7	ks	16,000	0,00	5,32	85,12		0	
P/PE	61141165R2	Samolepiaci hliník.ochranný profil 30x30 mm, výšky 1500 mm - dodávka a montáž - ozn. Z6	ks	11,000	0,00	13,54	148,94		0	
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			3 102,66	17 964,03	21 066,69		0,020	0
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ								
771/A 1	771275113	Montáž obkladu schodiskových stupňov z keramických dlaždíc hladkých do tmelu vr. soklika	m2	11,512	22,50	0,00	259,02	0,006	0,072	
771/A 1	771415114	Montáž sokla rovného výšky 10 cm z keramických dlaždíc do tmelu	m	8,900	4,20	0,00	37,38	0,001	0,006	
771/A 1	771415134	Montáž sokla schodiskového stupňovitého výšky 10 cm z keramických dlaždíc do tmelu	m	15,056	5,00	0,00	75,28	0,001	0,009	
771/A 1	771576008	Montáž podlahy z keramických dlaždíc bez povrchovej úpravy, glazúrovaných , protišmykových do flexibilného tmelu	m2	94,730	15,50	0,00	1 468,32	0,005	0,447	
R/RE	771589795	Príplatok k cene za škárovanie bielym cementom podláh kladených do tmelu	m2	108,637	1,20	0,00	130,36		0	
771/A 1	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,500	13,54	0,00	60,93		0	
773/A 2	777611011	Náter penetračný a očistenie betónovej podlahy	m2	94,730	1,50	0,00	142,10	0,001	0,057	
775/A 2	776691102	Vyrovnánie podkladu samonivelizačnou stierkou(NIBOPLAN hr. 3-8 mm) 7,50kg/m2	m2	94,730	8,50	0,00	805,21	0,006	0,549	
S/S20	2353205300	Penetračný náter podkladu Nibogrund G 17 - 0,08 kg/m2	kg	7,578	0,00	2,00	15,16	0,001	0,008	
S/S20	2353206300	Špárovacia hmota Special Fuge (Unipox 842-849) - 0,40kg/m2	kg	39,311	0,00	1,20	47,17	0,001	0,039	
S/S20	2353206500	Stierkové izolácie - systémové lepidlo na obklady a dlažby ARDALITH FLEX , 25kg, spotreba: min.1,5kg/m2/mm - SCHOMBURG	kg	144,737	0,00	0,50	72,37	0,001	0,145	
S/S70	5976457000	Dlaždice keramické GRES s protišmykovým povrchom lica úprava 1 A hr.10 mm	m2	110,809	0,00	12,00	1 329,71	0,024	2,659	
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ			2 978,60	1 464,41	4 443,01		3,990	0
	776	PODLAHY POVLAKOVÉ								
775/A 2	776411300	Lepenie podlahových soklíkov alebo líst vytáhaný sokel FABION	m	165,046	7,59	0,00	1 252,70	0,000	0,002	
775/A 2	776551000	Lepenie povlakových podláh z PVC do lepidla Power z pásov hr. 3,2 mm	m2	261,470	5,30	0,00	1 385,79	0,000	0,058	

Rozpočet Prístavba materskej školy, Mútne / SO 01a - Prístavba materskej školy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
775/A 2	776691102	Vyrovnanie podkladu samonivelizačnou stierkou(NIBOPLAN hr. 3-8 mm)	m2	261,470	8,50	0,00	2 222,50	0,006	1,517	
775/A 2	776992131	Očistenie a penetrácia podkladu zmesou NIBOGRUND G17	m2	261,470	1,50	0,00	392,21		0	
775/A 2	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,400	130,00	0,00	52,00		0	
PIPE	2841A0301	PVC podlahovina TARALAY IMPRESSION COMFORT hr. 3,20 mm	m2	305,805	0,00	22,00	6 727,71		0	
	776	PODLAHY POVLAKOVÉ			5 305,20	6 727,71	12 032,91		1,580	0
	781	OBKLADY KERAMICKÉ								
771/A 2	781415014	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek pórov. alebo opakných kladených do tmelu Ardalith Flex	m2	128,772	16,00	0,00	2 060,35	0,003	0,43	
771/A 2	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,500	25,00	0,00	62,50		0	
S/S20	2353206300	Stierkové izolácie Flexfuge Special -špárovacia malta, balenie 25kg, spotreba pri š.škar4mm, h.škar 8mm:6,9kg/10m2 - SCHOMBURG	kg	88,853	0,00	1,20	106,62	0,001	0,089	
S/S20	2353206500	Stierkové izolácie - systémové lepidlo na obklady a dlažby ARDALITH FLEX , 25kg. spotreba: min.1,5kg/m2/mm - SCHOMBURG	kg	193,158	0,00	0,50	96,58	0,001	0,193	
S/S70	5978152000	Obkladačky pórovinové jednofarebné hladké	m2	131,347	0,00	12,00	1 576,16	0,011	1,379	
	781	OBKLADY KERAMICKÉ			2 122,85	1 779,36	3 902,21		2,090	0
	783	NÁTERY								
783/A 1	783222100	Nátery kov stav.doplňk.konštr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	21,300	7,24	0,00	154,21	0,000	0,003	
783/A 1	783226100	Nátery kov stav.doplňk.konštr. syntetické farby na vzduchu schnúce základný	m2	21,300	3,37	0,00	71,78	0,000	0,002	
783/A 1	783782203	Nátery tesárskych konštrukcii povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	490,848	1,15	0,00	564,48	0,000	0,157	
783/A 1	783812100	Nátery umývateľné omietok stien dvojnásobné (Primalox Fortissimo Color)	m2	214,869	8,00	0,00	1 718,95	0,000	0,086	
783/A 1	783812190	Nátery umývateľné omietok stien napustením - penetrácia	m2	214,869	0,60	0,00	128,92	0,000	0,041	
783/A 1	783894611	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou bielym pre náter sadrokartón. stien, stropov 1x	m2	134,950	1,36	0,00	183,53	0,000	0,023	
783/A 1	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou bielym pre náter sadrokartón.stien, stropov 2x	m2	134,950	1,90	0,00	256,41	0,000	0,045	
	783	NÁTERY			3 078,28	0,00	3 078,28		0,360	0

Rozpočet Prístavba materskej školy, Mútna / SO 01a - Prístavba materskej školy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
	784	MALBY								
784/A 1	784452261	Malby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superflex, Farmal jednofarebné jednonás (penetračné) výšky do 3,80 m	m2	627,909	0,59	0,00	370,47	0,000	0,063	
784/A 1	784452271	Malby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superflex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	627,909	1,90	0,00	1 193,03	0,000	0,113	
784/A 1	784481010	Sterka na sádkart. konštrukcie v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	134,950	2,20	0,00	296,89	0,004	0,527	
	784	MALBY			1 860,39	0,00	1 860,39		0,700	0
	786	ČALÚNNICKÉ ÚPRAVY								
786/A 1	786622121	Lamelové horizontálne žalúzie s lamelami šírky 25 mm interiérové alebo do okien dvojitých kovových	m2	75,134	13,68	0,00	1 027,83	0,003	0,2	
786/A 2	988786202	Presun hmôt pre čalúnnické úpravy v objektoch výšky (hlbky) nad 6 do 12 m	%	0,200	56,12	0,00	11,22		0	
	786	ČALÚNNICKÉ ÚPRAVY			1 039,05	0,00	1 039,05		0,200	0
		Práce PSV			90 218,05	41 220,45	131 438,50		31,290	0
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
R/RE	21001001	Elektroinštalácia - samostatná príloha	kpl	1,000	9 221,27	0,00	9 221,27		0	
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			9 221,27	0,00	9 221,27		0,000	0
	924	M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ								
924/M24	240011220	Montáž ventilátora malého radiálneho do stropu veľkosť: 100	ks	4,000	15,07	0,00	60,28		0	
924/M24	240070228	Prechod střešný. Vyhotovenie 1 Veľkosť : D 160	ks	1,000	37,93	0,00	37,93		0	
924/M24	240080319	Montáž Potrubie SPIRO. Veľkosť : do D 100	m	5,000	4,46	0,00	22,30		0	
924/M24	240080323	Montáž Potrubie SPIRO. Veľkosť : do D 160	m	9,000	7,23	0,00	65,07		0	
P/PE	3410112S1	Malý radiálny ventilátor Elektrodesign EBB 100 N T (130/70m3/h)	ks	4,000	0,00	180,00	720,00		0	
R/RE	P000015	Hliníkové flexibilné potrubie Aludec 100mm	bm	4,000	1,92	0,00	7,68		0	
R/RE	P000016	Výfukový kus so sitom priemer 160mm	ks	1,000	78,00	0,00	78,00		0	

Rozpočet Prístavba materskej školy, Mútne / SO 01a - Prístavba materskej školy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
S/S40	4290028487	SPIRO 100 spiro potrubie + 30% tvarovky	bm	5,000	0,00	7,44	37,20		0	
S/S40	4290028495	SPIRO 160 spiro potrubie + 30% tvarovky	ks	9,000	0,00	11,16	100,44		0	
924/M24	998924201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	1,900	14,23	0,00	27,04		0	
	924	M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ			288,30	857,64	1 155,94		0,000	0
		Montážne práce			9 519,57	857,64	10 377,21		0,000	0
		Celkom v EUR			212 014,89	43 478,23	255 493,12		639,310	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Prístavba materskej školy, Mútne

Objekt SO 01b - Stavebné úpravy jestvujúceho pavilónu materskej školy

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Obec Mútne

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.

IČO: 50726773

DIČ: 2120439640

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	28 201,74	193,88	28 395,62	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	40 697,88	17 065,47	57 763,35	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	9 872,13	1 258,56	11 130,69	8	HZS	0,00
4	VRN				9		
5	Spolu			97 289,66	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	97 289,66
					22	DPH 20% z	97 289,66 19 457,93
					23	DPH 0% z	0,00 0,00
					24	Spolu v EUR	116 747,59
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberteľ: Obec Mutné

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.

Stavba Prístavba materskej školy, Mútne

Objekt SO 01b - Stavebné úpravy existujúceho pavilónu materskej školy

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	3 257,89	0,00	3 257,89	13,7900	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	15 682,69	193,88	15 876,57	16,9800	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	9 054,98	0,00	9 054,98	1,4200	0,0000
PRESUNY HMŔT	206,18	0,00	206,18	0,0000	0,0000
Práce HSV	28 201,74	193,88	28 395,62	32,1900	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	911,90	471,50	1 383,40	0,7000	0,0000
ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA	14 288,89	0,00	14 288,89	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY	828,93	0,00	828,93	0,0100	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ	1 238,40	0,00	1 238,40	0,0000	0,0000
DREVOSTAVBY	265,06	0,00	265,06	0,1500	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	11,60	0,00	11,60	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	267,97	3 338,80	3 606,77	0,0400	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	266,57	1 324,56	1 591,13	0,0000	0,0000
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	6 154,56	432,35	6 586,91	5,9300	0,0000
PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ	74,78	0,00	74,78	0,0000	0,0000
PODLAHY POVLAKOVÉ	5 547,63	9 706,71	15 254,34	0,0900	0,0000
OBKLADY KERAMICKÉ	2 136,96	1 791,55	3 928,51	2,1100	0,0000
NÁTERY	4 415,20	0,00	4 415,20	0,2600	0,0000
MAĽBY	4 289,43	0,00	4 289,43	0,3000	0,0000
Práce PSV	40 697,88	17 065,47	57 763,35	9,5800	0,0000
Montážne práce					

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	9 579,46	0,00	9 579,46	0,0000	0,0000
M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ	292,67	1 258,56	1 551,23	0,0000	0,0000
Montážne práce	9 872,13	1 258,56	11 130,69	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	78 771,75	18 517,91	97 289,66	41,7700	0,0000

Rozpočet Prístavba materskej školy, Mútne / SO 01b - Stavebné úpravy jestvujúceho pavilónu materskej školy

Odberteľ: Obec Mutné		Spracovali:								
Projektant:		Ks:								
Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.										
Zákazka Prístavba materskej školy, Mútne										
Objekt SO 01b - Stavebné úpravy jestvujúceho pavilónu materskej školy										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
11/A 1	317162122	Porotherm Keramický preklad KP 23,8 70x238 mm, dĺžka 1250 mm	kus	4,000	24,31	0,00	97,24	0,049	0,196	
11/A 1	317162123	Porotherm Keramický preklad KP 23,8 70x238 mm, dĺžka 1500 mm	kus	2,000	26,72	0,00	53,44	0,059	0,117	
R/RE	342242000	Priečky POROTHERM P+D na maltu MC-5 hr.11, 50 cm	M2	1,848	30,20	0,00	55,81		0	
11/A 1	342242026	Porotherm - priečky z tehál pálených 14 P+D 500 x 140 x 238 mm P8 na murovaciu maltu	m2	32,924	36,74	0,00	1 209,63	0,121	3,989	
14/C 1	310239413	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tehľami v nadzákladovom murive na maltu MC	m3	5,537	146,21	0,00	809,56	0,564	3,121	
14/C 1	340238222	Zamurovanie otvorov pl 1 m2 v priečkach alebo stenách z tvárníc POROTHERM P+D hr. 115 mm	m2	3,000	28,45	0,00	85,35	0,120	0,361	
14/C 1	340238223	Zamurovanie otvorov pl 1 m2 v priečkach alebo stenách z tvárníc POROTHERM P+D hr. 175 mm	m2	2,100	40,21	0,00	84,44	0,182	0,382	
14/C 1	340238225	Porotherm Zamurovanie otvoru plochy do 1 m2 v priečke alebo stene typu P+D, hrúbka 300 mm	m2	2,882	53,21	0,00	153,35	0,313	0,902	
14/C 1	340239223	Zamurovanie otvorov pl 4 m2 v priečkach alebo stenách z tvárníc POROTHERM P+D hr. 175 mm	m2	1,890	40,21	0,00	76,00	0,182	0,343	
14/C 1	349231811	Prímurovka ostenia z tehál vo vyburaných otvoroch nad 80 do 150 mm	m2	4,200	43,58	0,00	183,04	0,285	1,199	
14/C 1	349231821	Prímurovka ostenia z tehál vo vyburaných otvoroch nad 150 do 300 mm	m2	6,544	68,77	0,00	450,03	0,486	3,18	
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			3 257,89	0,00	3 257,89		13,790	0
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
11/A 1	611421110	Vnútna omietka vápenná alebo vápenocementová stropov hrubá zatretá	m2	345,840	4,50	0,00	1 556,28	0,035	12,059	
R/RE	611461138	Vnútna omietka stropov BAUMIT MAXIMA, vápenná biela, jemná štuková, miešanie strojne, nanášanie ručne hr. 4 mm	M2	335,080	6,20	0,00	2 077,50		0	

Rozpočet Prístavba materskej školy, Mútne / SO 01b - Stavebné úpravy jestvujúceho pavilónu materskej školy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
11/A 1	611481111	Potiahnutie stropov vnútorných sklotex.mriežkou do lepacej maľty BAUKLEBER	m2	335,080	4,00	0,00	1 340,32	0,001	0,359	
11/A 1	612465111	Príprava podkladu, prednástreky BAUMIT, pod omietky vnút.stien,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.2 mm	m2	82,866	1,20	0,00	99,44	0,007	0,609	
R/RE	612465134	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, miešanie strojne,nanášanie ručne,jadrová ľahká 1 cm	M2	82,866	4,00	0,00	331,46		0	
R/RE	612465138	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápenná biela,jemná štuková,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.4 mm	M2	50,985	7,20	0,00	366,95		0	
R/RE	612465138	Vnútorná omietka stien BAUMIT MAXIMA, vápenná biela,jemná štuková,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.3-6 mm	M2	654,814	8,20	0,00	5 369,47		0	
11/A 1	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextilnou mriežkou	m2	1 166,701	3,80	0,00	4 433,46	0,003	3,36	
11/A 1	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2. 5m2	kus	5,000	16,50	0,00	82,50	0,018	0,088	
11/A 1	642945111	Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetánov. jednokridlové do 2, 5 m2	kus	1,000	25,31	0,00	25,31	0,438	0,438	
S/S50	5533194300	Zárubňa oceľová CGU 70x197x10cm P	kus	1,000	0,00	28,00	28,00	0,011	0,011	
S/S50	5533198400	Zárubňa oceľová CGU 80x197x16cm L	kus	4,000	0,00	41,47	165,88	0,014	0,057	
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			15 682,69	193,38	15 876,57		16,980	0
9		OSTATNÉ PRÁCE								
3/A 1	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	528,060	1,50	0,00	792,09	0,002	1,014	
3/A 1	941955102	Lešenie ľahké pracovné v schodisku, plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	m2	58,640	2,58	0,00	151,29	0,006	0,374	
11/A 1	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	547,770	1,32	0,00	723,06	0,000	0,027	
13/B 1	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	31,485	2,70	0,00	85,01		0	
13/B 1	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dlažky, hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	96,960	3,57	0,00	346,15		0	
13/B 1	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1, 5 m2	kus	4,000	0,52	0,00	2,08		0	
13/B 1	968061121	Vyvesenie kovového, plastového krídla okna do 1, 5 m2	kus	14,000	0,52	0,00	7,28		0	
13/B 1	968061122	Vyvesenie kovového, plastového krídla okna nad 1, 5 m2	kus	14,000	0,87	0,00	12,18		0	
13/B 1	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	kus	29,000	0,75	0,00	21,75		0	

Rozpočet Prístavba materskej školy, Mútno / SO 01b - Stavebné úpravy jestvujúceho pavilónu materskej školy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
13/B 1	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t	m2	5,400	7,76	0,00	41,90		0	
13/B 1	968062373	Demontáž kovového, plastového rámu okna plochy do 3 m2	m2	26,000	5,70	0,00	148,20		0	
13/B 1	968063451	Demontáž kovovej dverovej zárubne	m2	11,426	5,21	0,00	59,53		0	
13/B 1	971033561	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr. do 600 mm, - 1,87500t	m3	1,621	75,84	0,00	122,94		0	
13/B 1	974032164	Výsekanie rýh v stenách z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 150 mm šírky do 150 mm	m	1,600	4,12	0,00	6,59		0	
13/B 1	974032167	Výsekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 150 mm a š. do 300 mm, -0,06700t	m	1,050	8,97	0,00	9,42		0	
13/B 1	978059511	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, - 0,06800t	m2	24,674	4,10	0,00	101,16		0	
13/B 1	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, - 0,06800t	m2	77,446	4,23	0,00	327,60		0	
13/B 1	978071311	Odsekanie a odsústráňenie izolácie z dosiek hr. do 50 mm, -0,09300t	m2	83,206	2,31	0,00	192,21		0	
13/B 1	978071411	Odsekanie a odsústráňenie izolácie z dosiek hr. nad 50 mm, -0,11200t	m2	29,635	4,50	0,00	133,36		0	
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	37,865	13,56	0,00	513,45		0	
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	378,650	0,46	0,00	174,18		0	
13/B 1	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	37,865	9,40	0,00	355,93		0	
13/B 1	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	302,920	1,06	0,00	321,10		0	
13/B 1	979089002	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika kategórie O - ostatné 17 01 ...	t	37,865	15,00	0,00	567,98		0	
R/RE	766231113	Demontáž parapetnej dosky drevenej, plastovej	m	13,000	1,23	0,00	15,99		0	
R/RE	978015291	Zásieky do pôvodnej omietky stropov a stien	m2	930,069	2,77	0,00	2 576,29		0	
R/RE	978015291	Demontáž čistiacej mreže	ks	1,000	8,69	0,00	8,69		0	
R/RE	931961114	Očistenie a prebrúsenie betónových podkladov	m2	479,680	2,58	0,00	1 237,57		0	
	9	OSTATNÉ PRÁCE			9 054,98	0,00	9 054,98		1,420	0
	99	PRESUNY HMÔT								

Rozpočet Prístavba materskej školy, Mútne / SO 01b - Stavebné úpravy jestvujúceho pavilónu materskej školy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
14/C 1	999281211	Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	t	40,428	5,10	0,00	206,18		0	0
	99	PRESUNY HMÔT			206,18	0,00	206,18		0,000	0
		Práce HSV			28 201,74	193,88	28 395,62		32,190	0
		Práce PSV								
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VĽHKOSTI								
711/A 1	711111001	D+M Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom GRUNDFESTINGER	m2	26,220	1,50	0,00	39,33		0	
711/A 1	711111002	D+M Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislej penetračným náterom GRUNDFESTINGER	m2	63,760	1,50	0,00	95,64		0	
711/A 1	711123131	Zhotovenie izolácie poti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2x K11 FLEX na ploche vodorovnej	m2	5,750	4,98	0,00	28,64	0,004	0,02	
711/A 1	711123141	Zhotovenie izolácie poti zemnej vlhkosti a povrchovej vode na ploche zvislej	m2	26,600	5,84	0,00	155,34	0,004	0,093	
711/A 1	7111462301	Zhotovenie izolácie proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode stierkou FLEXDIGHT 2x na ploche vodorovnej	m2	26,220	5,98	0,00	156,80	0,005	0,119	
711/A 1	7111463301	Zhotovenie izolácie proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode FLEXDIGHT, 2x na ploche zvislej	m2	63,760	6,21	0,00	395,95	0,005	0,288	
711/A 1	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,000	13,40	0,00	40,20		0	
S/S20	2353200300	Stierkové izolácie - pružná hydroizolácia Flexdicht 2,0kg/m2	kg	179,960	0,00	2,62	471,50	0,001	0,18	
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VĽHKOSTI			911,90	471,50	1 383,40		0,700	0
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA								
R/RE	7210901	Zdravotechnika - samostatná príloha	kpl	1,000	14 288,89	0,00	14 288,89		0	
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA			14 288,89	0,00	14 288,89		0,000	0
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY								
731/A 4	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	72,000	4,00	0,00	288,00	0,000	0,001	
731/A 4	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,300	29,50	0,00	8,85		0	
731/B 4	734200821	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t	ks	72,000	2,56	0,00	184,32	0,000	0,006	
R/RE	P000020	HERZ - Priamy termostatický ventil TS - 90	ks	36,000	6,51	0,00	234,36		0	

Rozpočet Prístavba materskej školy, Mútne / SO 01b - Stavebné úpravy jestvujúceho pavilónu materskej školy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	P000021	HERZ - Priamy ventil do spiatokčky RL-5	ks	36,000	3,15	0,00	113,40		0	
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY			828,93	0,00	828,93		0,010	0
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ								
731/A 5	735117110	Vykurovacie telesá liatinové odpojenie a pripojenie po nátere	m2	172,000	4,59	0,00	789,48		0	
731/A 5	735118110	Vykurovacie telesá liatinové tlakové skúšky vodou telies článkových	m2	172,000	1,89	0,00	325,08		0	
731/B 5	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	172,000	0,72	0,00	123,84		0	
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ			1 238,40	0,00	1 238,40		0,000	0
	763	DREVOSTAVBY								
763/A 2	763132310	SDK podhlad RIGIPS zavesená na kovovej podkonštrukcii profil CD dosky RBL hr. 1x12,5 mm	m2	10,760	23,00	0,00	247,48	0,014	0,153	
763/A 2	998763403	Presun hmôt pre sádkokrátónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky od 7 do 24 m	%	1,400	12,56	0,00	17,58		0	
	763	DREVOSTAVBY			265,06	0,00	265,06		0,150	0
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE								
764/B 1	764410850	Demonitáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	10,000	1,16	0,00	11,60		0	
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE			11,60	0,00	11,60		0,000	0
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
766/A 1	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do ocelevej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	kus	26,000	8,20	0,00	213,20		0	
766/A 1	766661413	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho protipožiar., jednokrídlových, š. do 800 mm bez priezoru	kus	1,000	12,00	0,00	12,00		0	
766/A 1	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,900	47,52	0,00	42,77		0	
P/PE	6114100101	Drevené dverné krídlo 600/1970mm, plné, oblož. doskami HDF, štít kov.s cylindr. zámkou - ozn.01	ks	7,000	0,00	108,00	756,00		0	
P/PE	6114100102	Drevené dverné krídlo 800/1970mm, plné, oblož. doskami HDF, čiast. presklenie nepriehl.skrom, štít kov.s cylindr. zámkou - ozn.02	ks	11,000	0,00	140,00	1 540,00		0	
P/PE	6114100103	Drevené dverné krídlo 800/1970mm, plné, oblož. doskami HDF, štít kov.s cylindr. zámkou - ozn.03	ks	3,000	0,00	108,00	324,00		0	
P/PE	6114100104	Drevené interier. dvere 800/1970mm, plné, oblož. doskami HDF, štít kov.s cylindr. zámkou - ozn.04	ks	2,000	0,00	108,00	216,00		0	

Rozpočet Prístavba materskej školy, Mútne / SO 01b - Stavebné úpravy jestvujúceho pavilónu materskej školy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
P/PE	6114100114	Drevené interier. dvere 800/1970mm, plné, oblož.doskami HDF, čiast.presklenie nepriehľ.sklo,štit.kov.s cylindr.zámkou - ozn.05	ks	2,000	0,00	140,00	280,00		0	
P/PE	6114100115	Drevené interier.dvere 700/1970mm, plné, oblož.doskami HDF, čiast.presklenie nepriehľ.sklo,štit.kov.s cylindr.zámkou - ozn.06	ks	1,000	0,00	140,00	140,00		0	
S/S50	5533300300	Oceľová zárubeň CgU pre požiarne jednokrídlové dvere 800x1970	kus	1,000	0,00	41,40	41,40	0,015	0,015	
S/S90	6116400800	Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EW 30/D3-C 80x197 cm - ozn. 09	kus	1,000	0,00	41,40	41,40	0,020	0,02	
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			267,97	3 338,80	3 606,77		0,040	0
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
721/A 5	725291102	Montáž drobných doplnkov zariadení kúpeľní a WC /mydelníčka, zrkadlo, držiak na WC papier,záves/	súb	27,000	4,12	0,00	111,24	0,000	0,001	
766/A 1	766621081	Montáž okna a dverí plastového so zasklením za 1 bm montáže	m	14,200	8,00	0,00	113,60	0,000	0,001	
767/A 3	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,300	32,10	0,00	41,73		0	
P/PE	201502R01	Sklápacie madlo z antikor.ocele, upevn. na stenu, satén.úprava 100x850x249 mm	ks	1,000	0,00	93,60	93,60		0	
P/PE	201502R01	Sklad.sedadlo so sprch. s opierkouo chrbta z antikor.ocele, sed.časť a opierka z polyet.484x529x457	ks	1,000	0,00	152,40	152,40		0	
P/PE	201502R01	Sklápacie madlo s drž. toalet.papiera z antikor.ocele, upevn. na stenu, satén.úprava 100x850x249 mm	ks	1,000	0,00	93,60	93,60		0	
P/PE	201502R01	Madlo z antikor.ocele, upevn. na stenu, satén.úprava rúrka 32 mm , dl.450 mm	ks	1,000	0,00	34,08	34,08		0	
P/PE	201502R01	Kombin. madlo k umyvadlu z antik. ocele, sat.úprava, dl. 500 mm	ks	2,000	0,00	41,40	82,80		0	
P/PE	201502R01	Sprchový záves 100% polyester, antimikr. text.povrň, š.900 mm, v.2100 mm, vr. nerez.tyč.držiaka	ks	1,000	0,00	18,72	18,72		0	
P/PE	201502R01	Sprchový záves 100% polyester, antimikr. text.povrň, š.600 mm, v.2100 mm, vr. nerez.tyč.držiaka	ks	2,000	0,00	18,72	37,44		0	
P/PE	201502R01	Inšalačný prvok pre madlá	ks	11,000	0,00	2,00	22,00		0	
P/PE	201502R01	Inšalačný prvok pre sedadlá	ks	1,000	0,00	2,00	2,00		0	
P/PE	201502R01	Sklápacie madlo s drž. toalet.papiera z antikor.ocele, upevn. na stenu, satén.úprava 100x850x249 mm	ks	1,000	0,00	93,60	93,60		0	
P/PE	201502R01	Madlo z antikor.ocele, upevn. na stenu, satén.úprava rúrka 32 mm , dl.450 mm	ks	2,000	0,00	34,08	68,16		0	
P/PE	201502R01	Oporné madlo násten.do sprchy z antikor. ocele, sat.úprava rúrka 32 mm, v. 813 mm	ks	1,000	0,00	35,28	35,28		0	

Rozpočet Prístavba materskej školy, Mútne / SO 01b - Stavebné úpravy jestvujúceho pavilónu materskej školy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
P/PE	201502R01	Kombin. madlo k umyvadlu z antik. ocele, sat.úprava, dl. 500 mm	ks	2,000	0,00	41,40	82,80		0	
P/PE	201502R01	Políčka nad umyvadlo z antik. ocele, sat. úprava, kr.mat.2 mm, rozm. 640x110x249 mm	ks	1,000	0,00	42,96	42,96		0	
P/PE	553410009	Okno plastové 1-krídl. 1200/700 mm, pevne zaskl., 5-kom.rám s oceľ. výstuhou, 3 vklad.tesnenia, zasklenie obyčajn. sklom, vnút.par.doska š.200 mm, - ozn. IX.	ks	2,000	0,00	90,00	180,00		0	
P/PE	553410010	Okno plastové 1-krídl. 1500/1800 mm, pevne zaskl., 5-kom.rám s oceľ. výstuhou, 3 vklad.tesnenia, zasklenie nepriehľ. bezpečnost.sklom, vnút.par.doska š.200 mm, - ozn. X.	ks	1,000	0,00	285,12	285,12		0	
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			266,57	1 324,56	1 591,13		0,000	0
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ								
771/A 1	771271105	Vyspravenie podkladu maltou SPERRMORTEL	m2	11,800	5,63	0,00	66,43	0,045	0,525	
771/A 1	771275911	Montáž profilu hrany schodiskovej	m	24,200	2,36	0,00	57,11		0	
771/A 1	771415114	Montáž sokla rovného výšky 10 cm z keramických dlaždíc do tmelu	m	45,000	4,20	0,00	189,00	0,001	0,028	
771/A 1	771415134	Montáž sokla schodiskového stupňovitého výšky 10 cm z keramických dlaždíc do tmelu	m	17,228	5,00	0,00	86,14	0,001	0,011	
771/A 1	771552035	Montáž podláh z dlaždíc terazových lepených k podkladu vr. soklika	m2	11,800	26,00	0,00	306,80	0,079	0,937	
771/A 1	771576008	Montáž podlahy z keramických dlaždíc bez povrchovej úpravy, glazúrovaných , protišmykových do flexibilného tmelu	m2	78,560	15,50	0,00	1 217,68	0,005	0,371	
R/RE	771589795	Priprátok k cene za škárovanie bielym cementom podláh kladených do tmelu	m2	78,560	1,20	0,00	94,27		0	
771/A 1	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,500	23,00	0,00	103,50		0	
773/A 2	777611011	Náter penetračný a očistenie betónovej podlahy	m2	78,560	1,50	0,00	117,84	0,001	0,047	
775/A 2	776691102	Vyrovnanie podkladu samonivelizačnou stierkou(NIBOPLAN hr. 3-8 mm) hrúbky 3 mm 7,50kg/m2	m2	454,640	8,50	0,00	3 864,44	0,006	2,637	
R/RE	589558500	Matla opravná SPERRMORTEL hr. 20 mm (1,70kg/m2)	kg	20,060	2,56	0,00	51,35		0	
S/S20	2353205300	Penetračný náter podkladu Nibogrund G 17 - 0,08 kg/m2	kg	6,285	0,00	2,00	12,57	0,001	0,006	
S/S20	2353206300	Špárovacia hmota Special Fuge (Unipox 842-849) - 0,40kg/m2	kg	31,424	0,00	1,20	37,71	0,001	0,031	
S/S20	2353206500	Stierkové izolácie - systémové lepidlo na obklady a dlažby ARDALITH FLEX , 25kg, spotreba: min.1,5kg/m2/mm - SCHOMBURG	kg	117,840	0,00	0,50	58,92	0,001	0,118	

Rozpočet Prístavba materskej školy, Mútna / SO 01b - Stavebné úpravy jestvujúceho pavilónu materskej školy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
S/S20	2725503100	Hrana schodov šedá, čierna dĺžka 125 cm	m	27,830	0,00	2,81	78,20	0,001	0,029	
S/S70	5924777000	Dlaždice terazzové HBT 40/40/3,0 cm	m2	12,744	0,00	15,20	193,71	0,085	1,083	
S/S70	5976457000	Dlaždice keramické GRES s protišmykovým povrchom líca úprava 1 A hr.10 mm	m2	4,270	0,00	12,00	51,24	0,024	0,102	
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ			6 154,56	432,35	6 586,91		5,930	0
	775	PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ								
	775A 2	Demontáž podláh vlysových a parketových tabulí lepených vrátane líst 0,02500t	m2	31,420	2,38	0,00	74,78		0	
	775	PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ			74,78	0,00	74,78		0,000	0
	776	PODLAHY POVLAČOVÉ								
775A 2	776411300	Lepenie podlahových soklíkov alebo líst vytváňovaný sokel FABION	m	241,330	7,59	0,00	1 831,69	0,000	0,002	
775A 2	776551000	Lepenie povlakových podláh z PVC do lepidla Pover Taralay	m2	401,104	5,30	0,00	2 125,85	0,000	0,088	
775A 2	776992131	Očistenie a penetrácia podkladu zmesou NIBOGRUND G17 vr. dod.	m2	401,104	1,50	0,00	601,66		0	
775A 2	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,400	150,00	0,00	60,00		0	
775B 2	776200810	Odstránenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených bez podložky -0,00050t	m	41,800	2,86	0,00	119,55		0	
775B 2	776200830	Odstránenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených hrán stupňov -0,00030t	m	41,800	2,44	0,00	101,99		0	
775B 2	776511820	Odstránenie povlakových podláh z náslapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	224,410	3,15	0,00	706,89		0	
P/PE	2841A0301	PVC podlahovina TARALAY IMPRESION COMFORT hr. 3,2 mm	m2	441,214	0,00	22,00	9 706,71		0	
	776	PODLAHY POVLAČOVÉ			5 547,63	9 706,71	15 254,34		0,090	0
	781	OBKLADY KERAMICKÉ								
771A 2	781415014	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek pórov. alebo opakných kladených do tmelu Ardalith Flex	m2	129,654	18,00	0,00	2 074,46	0,003	0,433	
771A 2	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,500	25,00	0,00	62,50		0	
S/S20	2353206300	Stierkové izolácie Flexfuge Special -špárovacia malta, balenie 25kg, spotreba pri š.škar4mm, tl.škar 8mm:6,9kg/10m2 - SCHOMBURG	kg	89,461	0,00	1,20	107,35	0,001	0,089	

Rozpočet Prístavba materskej školy, Mútne / SO 01b - Stavebné úpravy jestvujúceho pavilónu materskej školy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
S/S20	2353206500	Stierkové izolácie - systémové lepidlo na obklady a dlažby ARDALITH FLEX , 25kg, spotreba: min. 1,5kg/m2/mm - SCHOMBURG	kg	194,481	0,00	0,50	97,24	0,001	0,194	
S/S70	5978152000	Obkladačky poróvinové jednofarebné hladké	m2	132,247	0,00	12,00	1 586,96	0,011	1,389	
	781	OBKLADY KERAMICKÉ			2 136,96	1 791,55	3 928,51		2,110	0
	783	NÁTERY								
783/A 1	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	33,225	7,24	0,00	240,55	0,000	0,005	
783/A 1	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby na vzduchu schnúce základný	m2	33,225	3,37	0,00	111,97	0,000	0,003	
783/A 1	783812100	Nátery umývateľné omietok stien dvojnásobné (Primalex Fortissimo Color)	m2	414,134	8,00	0,00	3 313,07	0,000	0,166	
783/A 1	783812190	Nátery umývateľné omietok stien napustením - penetrácia	m2	414,134	0,60	0,00	248,48	0,000	0,079	
783/A 1	783894611	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou bielym pre náter sadrokartón. stropov 1x	m2	10,760	1,36	0,00	14,63	0,000	0,002	
783/A 1	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	10,760	2,25	0,00	24,21	0,000	0,004	
783/B 1	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrábaním	m2	24,850	1,04	0,00	25,84		0	
783/B 1	783801812	Odstránenie starých náterov z omietok oškrábaním s obrúsením stien	m2	311,753	1,40	0,00	436,45		0	
	783	NÁTERY			4 415,20	0,00	4 415,20		0,260	0
	784	MALBY								
784/A 1	784410501	Prebrúsenie a pretmelenie SKD povrchov výšky do 3, 80 m	m2	10,760	1,14	0,00	12,27	0,000	0	
784/A 1	784411301	Penetrácia Primalex stien a stropov	m2	989,894	0,59	0,00	584,04	0,000	0,119	
784/A 1	784452271	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superflex, Farnal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	989,894	1,90	0,00	1 880,80	0,000	0,178	
784/B 1	784402801	Odstránenie maľieb oškrábaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	974,365	1,86	0,00	1 812,32		0	
	784	MALBY			4 289,43	0,00	4 289,43		0,300	0
		Práce PSV			40 697,88	17 065,47	57 763,35		9,580	0
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								

Rozpočet Prístavba materskej školy, Mútna / SO 01b - Stavebné úpravy jestvujúceho pavilónu materskej školy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	21001001	Elektroinštalácia - samostatná príloha	kpl	1,000	9 579,46	0,00	9 579,46		0	
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			9 579,46	0,00	9 579,46		0,000	0
	924	M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ								
924/M24	240011220	Montáž ventilátora malého radiálneho do stropu veľkosť: 100	ks	6,000	15,07	0,00	90,42		0	
924/M24	240080319	Montáž - Potrubie SPIRO. Veľkosť : do D 100	m	24,000	4,46	0,00	107,04		0	
P/PE	3410112S1	Malý radiálny ventilátor Elektrodesign EBB 100 N T (130/70m3/h)	ks	6,000	0,00	180,00	1 080,00		0	
R/RE	P000015	Hliníkové flexibilné potrubie Aludec 100mm	bm	6,000	1,91	0,00	11,46		0	
R/RE	P000017	Výfuková mriežka na fasádu 150x150mm so sitom proti hmyzu	ks	2,000	30,00	0,00	60,00		0	
S/S40	4290028487	SPIRO 100 spiro potrubie + 30% tvarovky	bm	24,000	0,00	7,44	178,56		0	
924/M24	998924201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	1,900	12,50	0,00	23,75		0	
	924	M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ			292,67	1 258,56	1 551,23		0,000	0
		Montážne práce			9 872,13	1 258,56	11 130,69		0,000	0
		Celkom v EUR			78 771,75	18 517,91	97 289,66		41,770	0

Stavba: Prístavba materskej školy, Mútne

SO 01a - Prístavba materskej školy - Elektroinštalácia

č.p.	Dodávateľ	Názov položky	Typ	m.j.	množ.	jednotková cena dodávka	montáž	dodávka	montáž
REKAPITULÁCIA:									
1		A. Elektroinštalácia		€		4290,58	2756,88	4290,58	2756,88
2		R. Rozvádzače spolu		€		825,61	148,20	825,61	148,20
3		C. Práce vykonané neef. - dohodnuté s investorom		hod	40		10,00		400,00
4		SPOLU:		€				5116,19	3305,08
5		Doprava		€					100,00
6		Presun		€					100,00
7		PPV (pomocné a podružné výkony)		€					200,00
8		SPOLU:		€				5116,19	3705,08

€

9 Východzia revízia, meranie, revízia správa

€ 400,00

SPOLU na objekt SO 01a

9221,27

č.p.	Dodávateľ	Názov položky	Typ	m.j.	množ.	jednotková cena	dodávka	montáž
A.Elektroinštalácia:								
1	210200039	Svietidlo núdzové	I10191FB-1SE LED3,2W/1hod	ks	7	18,71	5,00	130,97
2	210200038	Svietidlo bytové	I2DBR21WH+ 1x21W	ks	6	18,00	5,00	108,00
3	210200037	Svietidlo bytové	I2DBR28WH+ 1x28W	ks	9	19,50	5,00	175,50
4	210200036	Svietidlo vlast. zdrojom	I2DBR28WH+ ES+ 1x28W	ks	3	26,80	5,00	80,40
5	210200035	Svi. tidlo žiarivkové	CLASSIC ASN OPAL 1x28W	ks	2	35,00	7,00	70,00
6	210200034	Svi. tidlo žiarivkové	CLASSIC ASN OPAL 2x28W	ks	10	35,00	7,00	350,00
7	210200033	Svietidlo žiarivkové	CLASSIC ASN PAR 2x28W	ks	32	55,00	7,00	126,00
8	210240421	Plačtko "CENTRAL STOP"	v preskenej skrinke	ks	2	24,50	12,30	49,00
9	210110041	Jednopolový vypínač	7744 01 VALENA	ks	13	2,97	2,00	38,61
10	210110043	Sériový prepínač	7744 05 VALENA	ks	8	4,08	2,00	32,64
11	210110045	Striedavý prepínač	7744 06 VALENA	ks	16	3,20	2,00	51,20
12	210110011	Zásuvka 230V dvojité	7743 90 VALENA	ks	20	4,80	2,00	96,00
13	210110011	Zásuvka 230V	7743 96 VALENA	ks	3	3,20	3,00	9,60
14	210110012	montáž zásuviek	priebežná montáž	ks	10	3,00	3,00	30,00
15	210211180	Rámik jednonásobný	7744 51 VALENA	ks	56	0,69	0,20	38,64
16	210211180	Rámik dvojnásobný	7744 52 VALENA	ks	5	1,42	0,20	7,10
17	210010322	Prístrojová krabica		ks	65	0,10	0,80	6,50
18	210010301	Krabicová rozvodka	KR 97/5	ks	38	3,97	1,00	150,86
19	210010521	odvíčkovania a zavíčkovanie krabice		ks	38	0,50	0,50	19,00
20	210110021	Zásuvka 400V	IZ 3253	ks	1	13,08	5,21	13,08
21	210110082	Šporáková prípojka	36 395-23	ks	4	12,80	8,21	51,20
22	210800105	Kábel	CYKY-O 3x1,5mm ²	ks	40	0,50	0,70	20,00
23	210800115	Kábel	CYKY-O 5x1,5mm ²	m	120	0,83	0,70	99,60
24	210800105	Kábel	CYKY-J 3x1,5mm ²	m	170	0,50	0,70	85,00
25	210800115	Kábel	CYKY-J 5x1,5mm ²	m	140	0,83	0,70	116,20
26	210800055	Kábel	CYKY-J 3x2,5mm ²	m	200	0,83	0,70	166,00
27	210800117	Kábel	CYKY-J 5x4mm ²	m	12	2,21	1,00	26,52
28	210810018	Kábel	CYKY-J 5x6mm ²	m	30	3,25	1,00	97,50
29	210810018	Kábel	CYKY-J 5x10mm ²	m	20	5,26	1,50	105,20

č. p.	Dodávateľ	Názov položky	Typ	m.j.	množ.	jednotková cena	dodávka	montáž
B1.Rozvádzač "R1":								
1	orient.	Rozvádzač pod omietku pre 52 jednotiek		ks	1	44,75	20,00	20,00
2	210110436	Vypínač trojpólový	APN-63-3	ks	1	21,07	3,00	3,00
3	210120451	Istič výr.	LPN 20B-3	ks	2	5,58	5,00	6,00
4	210120451	Istič výr.	LSN 16B/3	ks	1	7,56	5,00	3,00
5	210120451	Istič výr.	LSN 16B/1	ks	5	2,28	2,00	6,00
6	210120401	Istič výr.	LPN 10B/1	ks	4	2,28	2,00	8,00
7	210120401	Istič výr.	LPN 6B/1	ks	1	2,70	2,00	2,00
8	210120400	Výp.spúšť s pomoc.konf.	SV-LP	ks	1	21,88	3,00	3,00
9	210120478	Prúdový chránič	OFI-25-4-030A	ks	1	26,04	3,00	3,00
10	210120482	Prúdový chránič s nadprúd. ochr.	OLI-16B-N1-030A	ks	3	32,40	3,00	9,00
11	210130104	Stykač	RSI 20-20	ks	2	18,30	2,00	4,00
12	210120312	Zvodíč prepätia	SLP-275/4	ks	1	116,74	3,00	3,00
13	210190007	dokončovacie práce na rozvádzači		ks	1		5,00	5,00
14	210192721	Štítek označovací prístroje		ks	19	0,50	0,20	3,80
15	210950101	Číliťok označovací na kábel		ks	16	0,50	0,20	3,20
16	210020952	Výstražná tabuľka		ks	3	1,00	0,20	0,60
17	SPOLU:			€		428,15		82,60
18	Náklady na rozvádzač CELKOM:							510,75

B2.Rozvádzač "R2":

1	orient.	Rozvádzač pod omietku pre 52 jednotiek		ks	1	44,75	10,00	10,00
2	210110436	Vypínač trojpólový	APN-32-3	ks	1	18,31	3,00	3,00
3	210120451	Istič výr.	LPN-20B-3	ks	2	8,58	3,00	6,00
4	210120451	Istič výr.	LSN 16B/3	ks	1	7,56	3,00	3,00
5	210120401	Istič výr.	LSN 16B/1	ks	1	2,28	2,00	2,00
6	210120401	Istič výr.	LPN 10B/1	ks	4	2,28	2,00	8,00
7	210120401	Istič výr.	LPN 6B/1	ks	1	2,70	2,00	2,00
8	210120478	Prúdový chránič	OFI-25-4-030A	ks	1	26,04	3,00	3,00
9	210120482	Prúdový chránič s nadprúd. ochr.	OLI-16B-N1-030A	ks	3	32,40	3,00	9,00

MŠ Mútne - rekonštrukcia

01/2015

10	210130104	Stykač	RSI 20-20	ks	2	18,30	2,00	36,60	4,00
11	210120312	Zvodič prepätia	SLP-275/4	ks	1	116,74	3,00	116,74	3,00
12	210190007	dokončovacie práce na rozvádzači		ks	1		5,00	0,00	5,00
13	210192721	Štítok označovací prístroje		ks	19	0,50	0,20	9,50	3,80
14	210950101	Štítok označovací na kábel		ks	16	0,50	0,20	8,00	3,20
15	210020952	Výstražná tabuľka		ks	3	0,50	0,20	1,50	0,60
16	SPOLU:			€				397,46	65,60
17	Náklady na rozvádzač CELKOM:							463,06	

Krycí list stavby

Stavba Prístavba materskej školy, Mútne

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Obec Mútne

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.

IČO: 50726773

DIČ: 2120439640

A	ZRN	Montáž	Material	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	6 590,58	1 422,06	8 012,64	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	7 563,84	4 047,55	11 611,39	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	43,20	27,00	70,20	8	HZS	0,00
4	VRN	0,00	0,00	0,00	9		
5	Spolu			19 694,23	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Stáženie podmienky dopravy	0,00
12	Stáženie výrobné podmienky			0,00	17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	19 694,23
					22	DPH 20% z	3 938,85
					23	DPH 0% z	0,00
					24	Spolu v EUR	23 633,08
					F		

Odberateľ

Dodávateľ

2120439640

Odberateľ: Obec Mutné

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.

Stavba Prístavba materskej školy, Mútne

Objekt SO 01a - Prístavba materskej školy - Zdravotechnika

Prehľad rozpočtových nákladov

Práce HSV	Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
ZEMNÉ PRÁCE		5 297,24	0,00	5 297,24	0,1100	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE		515,80	0,00	515,80	29,3300	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY		154,83	0,00	154,83	2,1300	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY		594,27	1 422,06	2 016,33	3,0800	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE		28,44	0,00	28,44	0,0000	0,0000
Práce HSV		6 590,58	1 422,06	8 012,64	34,6500	0,0000
Práce PSV						
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ		336,65	137,30	473,95	0,0400	0,0000
ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA		2 205,36	0,00	2 205,36	0,3800	0,0000
ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD		3 313,60	361,71	3 675,31	0,5700	0,0000
ZTI - ZARIAĐOVACIE PREDMETY		1 708,23	3 548,54	5 256,77	0,8900	0,0000
Práce PSV		7 563,84	4 047,55	11 611,39	1,8800	0,0000
Montážne práce						
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA		43,20	27,00	70,20	0,0000	0,0000
Montážne práce		43,20	27,00	70,20	0,0000	0,0000
Celkom v EUR		14 197,62	5 496,61	19 694,23	36,5300	0,0000

Rozpočet Prístavba materskej školy, Mútné / SO 01a - Prístavba materskej školy - Zdravotechnika

Odberateľ: Obec Mutné			Spracoval:								
Projektant:			Ks:								
Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.											
Zákazka Prístavba materskej školy, Mútné											
Objekt SO 01a - Prístavba materskej školy - Zdravotechnika											
Prehľad rozpočtových nákladov											
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť	
		Práce HSV									
	1	ZEMNÉ PRÁCE									
221/B 1	113107144	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	3,000	13,37	0,00	40,11		0		
1/A 1	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	3,000	29,63	0,00	88,89		0		
1/A 1	131201209	Hĺbenie zapažených jám a zárezov s urovnaním dna. Priplatok za lepiivosť horniny 3	m3	3,000	1,51	0,00	4,53		0		
1/A 1	132201102	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	128,250	12,20	0,00	1 564,65		0		
1/A 1	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Priplatok k cene za lepiivosť horniny 3	m3	128,250	7,58	0,00	972,14		0		
1/A 1	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	116,000	2,30	0,00	266,80	0,001	0,113		
1/A 1	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	116,000	1,30	0,00	150,80		0		
1/A 1	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	76,400	9,23	0,00	705,17		0		
1/A 1	162501101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, z horniny tr.1-4 do 2500 m	m3	16,400	4,55	0,00	74,62		0		
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	16,400	0,87	0,00	14,27		0		
1/A 1	171209001	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) nebezpečné	t	16,400	15,00	0,00	246,00		0		
1/A 1	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	73,560	3,71	0,00	272,91		0		
1/A 1	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	37,500	22,10	0,00	828,75		0		
1/A 1	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	2,150	31,44	0,00	67,60		0		
	1	ZEMNÉ PRÁCE			5 297,24	0,00	5 297,24		0,110	0	

Rozpočet Prístavba materskej školy, Mútne / SO 01a - Prístavba materskej školy - Zdravotechnika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
271/A 1	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	15,190	30,39	0,00	461,62	1,891	28,721	
271/A 1	452311121	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 8/10	m3	0,260	82,27	0,00	21,39	2,309	0,6	
271/A 1	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	2,600	12,61	0,00	32,79	0,005	0,012	
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			515,80	0,00	515,80		29,330	0
	5	SPEVNE NÉ PLOCHY								
221/A 1	561511111	Reprofilizácia krytu účelových komunikácií recyklačnou frezou na mieste	m2	3,000	3,02	0,00	9,06		0	
221/A 1	564841111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 120 mm	m2	3,000	3,76	0,00	11,28	0,225	0,676	
221/A 1	565181011	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.1., po zhutnení hr.150 mm	m2	3,000	26,38	0,00	79,14	0,407	1,222	
221/C 1	572942111	Upravenie krytu po prekopoch pre inžinierske siete liatym asfaltom hr.20 až 40 mm	m2	3,000	18,45	0,00	55,35	0,078	0,233	
	5	SPEVNE NÉ PLOCHY			154,83	0,00	154,83		2,130	0
	8	POTRUBNÉ ROZVODY								
271/A 3	837445121	Výsek a montáž do šachty	ks	1,000	235,21	0,00	235,21	2,613	2,613	
S/S20	2864201700	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná vstrekaná 160	ks	7,000	0,00	9,12	63,84	0,001	0,007	
271/A 1	871211121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 63 mm	m	15,000	2,15	0,00	32,25		0	
S/S20	2861129500	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 63 x 3,8 x L	m	15,300	0,00	5,82	89,05	0,001	0,011	
271/A 3	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	75,000	0,98	0,00	73,50	0,000	0,001	
P/PE	2862861102500	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x4.0x5000	ks	16,350	0,00	25,02	409,08		0	
S/S20	2863101700	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 160/45°	ks	5,450	0,00	2,50	13,63	0,001	0,005	
S/S20	2862103100	PC PVC-U odočka kanalizačná pre rúry hladké 160/160 45°	ks	2,180	0,00	6,13	13,36	0,002	0,004	
271/A 3	877313122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 150	ks	7,000	3,73	0,00	26,11	0,000	0	
271/A 3	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150	ks	5,000	2,44	0,00	12,20	0,000	0	

Rozpočet Prístavba materskej školy, Mútne / SO 01a - Prístavba materskej školy - Zdravotechnika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
271/A 3	877353121	PCMontáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 150	ks	2,000	4,21	0,00	8,42	0,000	0	
271/A 1	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	15,000	1,00	0,00	15,00		0	
271/A 1	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	15,000	0,65	0,00	9,75		0	
271/A 3	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	75,000	0,50	0,00	37,50		0	
271/A 1	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	18,12	0,00	36,24	0,021	0,042	
271/A 3	894431152	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1200 do 1500mm	ks	3,000	36,03	0,00	108,09	0,000	0	
S/S20	2866101440	PC MAINCOR PLAST šachta VARIO DN 600 vtok DN 150 KG výška 1.2	ks	3,000	0,00	211,20	633,60	0,095	0,285	
S/S20	2861191618	PC poklop KGKG 500 pre zaťaženie 1.5t na predĺženie KGKG Maincor Plast č. 55237	ks	3,000	0,00	66,50	199,50	0,036	0,107	
	8	POTRUBNÉ ROZVODY			594,27	1 422,06	2 016,33		3,080	0
	9	OSTATNÉ PRÁCE								
221/B 1	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	6,000	4,74	0,00	28,44	0,000	0	
	9	OSTATNÉ PRÁCE			28,44	0,00	28,44		0,000	0
		Práce HSV			6 590,58	1 422,06	8 012,64		34,650	0
		Práce PSV								
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
713/A 1	713132121	Montáž tepelnej izolácie doskami stien, príchytaním drôťmi	m2	18,000	2,44	0,00	43,92	0,000	0,005	
713/A 4	713482301	PC Montáž trubic MIRELON hr.13 mm, vnút.priemer 18 mm	m	40,000	1,57	0,00	62,80	0,000	0,001	
S/S20	2837710100	MIRELON izolácia 18/13	m	40,400	0,00	0,31	12,52	0,000	0,002	
713/A 4	713482302	Montáž trubic MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 22 mm	m	44,000	1,72	0,00	75,68	0,000	0,001	
S/S20	2837710400	MIRELON izolácia 22/13	m	44,440	0,00	0,45	20,00	0,000	0,006	
713/A 4	713482303	Montáž trubic MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 26 mm	m	53,000	1,88	0,00	99,64	0,000	0,002	
S/S20	2837710700	MIRELON izolácia 28/13	m	53,530	0,00	0,50	26,77	0,000	0,008	

Rozpočet Prístavba materskej školy, Mútna / SO 01a - Prístavba materskej školy - Zdravotechnika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
S/S20	2837577000	PC Styrodul 2 cm	ks	30,600	0,00	2,00	61,20	0,000	0,008	
713/A 4	713482304	Montáž trubic MIRELON hr.5 mm, vnút.priemer 35 mm	m	15,000	2,05	0,00	30,75	0,000	0	
S/S20	2837711000	MIRELON izolácia 35/13	m	15,150	0,00	0,61	9,24	0,000	0,003	
713/A 4	713482305	Montáž trubic MIRELON hr.10 mm, vnút.priemer 42 mm	m	4,500	2,22	0,00	9,99	0,000	0	
S/S20	2837711200	MIRELON izolácia 42/13	m	4,550	0,00	0,81	3,69	0,000	0,001	
713/A 4	713482306	Montáž trubic MIRELON hr.10 mm, vnút.priemer 52 mm	m	4,000	2,35	0,00	9,40	0,000	0	
S/S20	2837711400	MIRELON izolácia 52/13	m	4,040	0,00	0,96	3,88	0,000	0,001	
713/A 5	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,110	31,30	0,00	3,44		0	
713/A 5	998713192	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	t	0,110	9,32	0,00	1,03		0	
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			336,65	137,30	473,95		0,040	0
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA								
721/A 1	721171106	PC Potrubie z rúr odpadové hrdlové D 63x1, 8	m	2,200	8,90	0,00	19,58	0,001	0,003	
721/A 1	721171107	PC Potrubie z rúr odpadové hrdlové D 75x1, 8	m	18,500	8,95	0,00	165,58	0,002	0,029	
721/A 1	721171109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2, 2	m	84,000	10,50	0,00	882,00	0,002	0,137	
721/A 1	721171111	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 140x2, 8	m	18,000	16,23	0,00	292,14	0,003	0,05	
721/A 1	721171112	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 160x3, 9	m	3,500	18,40	0,00	64,40	0,003	0,012	
721/A 1	721172109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 dažďové hrdlové D 110x2, 2	m	4,400	10,50	0,00	46,20	0,002	0,007	
721/A 1	721172111	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 dažďové hrdlové D 140x2, 8	m	4,000	16,23	0,00	64,92	0,003	0,01	
721/A 1	721173204	PC Potrubie rúr pripájacie D 40x1, 8	m	7,000	7,50	0,00	52,50	0,001	0,004	
721/A 1	721173205	PC Potrubie pripájacie D 50x1, 8	m	18,000	7,80	0,00	140,40	0,001	0,012	
721/A 1	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	14,000	2,52	0,00	35,28		0	

Rozpočet Prístavba materskej školy, Mútné / SO 01a - Prístavba materskej školy - Zdravotechnika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
721/A 1	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 50x1, 8	ks	8,000	2,80	0,00	22,40		0	0
721/A 1	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 110x2, 3	ks	14,000	4,13	0,00	57,82		0	0
R/RE	721223405	Zápachová uzávierka vaňová a sprchová T 1435	ks	4,000	8,20	0,00	32,80		0	0
721/A 1	721242115	Lapač strešných splavenín liatinový - zo šedej liatiny DN 100	ks	4,000	24,56	0,00	98,24	0,021	0,085	
721/A 1	721273145	Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10.-68 D 110/600	ks	7,000	8,45	0,00	59,15	0,005	0,033	
721/A 1	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	150,100	0,50	0,00	75,05		0	
721/A 1	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	3,500	0,50	0,00	1,75		0	
721/A 1	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,630	23,32	0,00	61,33		0	
721/A 1	998721192	Vnútorná kanalizácia, prípl za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	t	2,630	12,86	0,00	33,82		0	
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA			2 205,36	0,00	2 205,36		0,360	0
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD								
721/A 2	722130211	Potrubie z ocel. rúr pozink.bežsvík.bežných-11 353,0, 10 004,0 zvarov.bežných-11 343,00 DN 15	m	40,000	12,06	0,00	482,40	0,002	0,066	
721/A 2	722130212	Potrubie z ocel. rúr pozink.bežsvík.bežných-11 353,0, 10 004,0 zvarov.bežných-11 343,00 DN 20	m	44,000	12,27	0,00	539,88	0,002	0,087	
721/A 2	722130213	Potrubie z ocel. rúr pozink.bežsvík.bežných-11 353,0, 10 004,0 zvarov.bežných-11 343,00 DN 25	m	53,000	15,80	0,00	837,40	0,003	0,166	
721/A 2	722130214	Potrubie z ocel. rúr pozink.bežsvík.bežných-11 353,0, 10 004,0 zvarov.bežných-11 343,00 DN 32	m	15,000	17,88	0,00	268,20	0,004	0,059	
721/A 2	722130215	Potrubie z ocel. rúr pozink.bežsvík.bežných-11 353,0, 10 004,0 zvarov.bežných-11 343,00 DN 40	m	4,500	20,77	0,00	93,47	0,005	0,021	
721/A 2	722130216	Potrubie z ocel. rúr pozink.bežsvík.bežných-11 353,0, 10 004,0 zvarov.bežných-11 343,00 DN 50	m	1,700	25,93	0,00	44,08	0,007	0,011	
721/A 2	722171215	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 50/5, 4	m	3,000	19,02	0,00	57,06	0,001	0,003	
721/A 2	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	60,000	4,50	0,00	270,00		0	
721/A 2	722190403	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 25	ks	1,000	4,50	0,00	4,50		0	
721/A 2	722239101	PC Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poisťného, redukčného,šikmého G 1/2+3/8	ks	26,670	2,77	0,00	73,88	0,000	0,001	

Rozpočet Prístavba materskej školy, Mútne / SO 01a - Prístavba materskej školy - Zdravotechnika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
S/SS0	5518300008	Sanitárne armatúryGuľový rohový ventil 1/2 x 3/8 č.8914C023	ks	28,000	0,00	1,90	53,20	0,001	0,017	
S/SS0	5518100279	Armatúry závitové - vodaGuľový uzáver voda 1/2 č.5125150012	ks	4,000	0,00	2,00	8,00	0,001	0,004	
S/SS0	5518100239	Armatúry závitové - vodaGuľový uzáver voda s odvodnením 1/2 č.08011012	ks	4,000	0,00	5,04	20,16	0,001	0,004	
S/SS0	5518600377	Armatúry závitové - vodaPC spätný a poisťný ventil 1/2	ks	4,000	0,00	30,00	120,00	0,001	0,003	
721/A 2	722239102	Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poistného, redukčného,šikmého G 3/4	ks	2,000	3,45	0,00	6,90	0,000	0	
S/SS0	5518100280	Armatúry závitové - vodaGuľový uzáver voda 3/4 č.5125150034	ks	2,000	0,00	3,87	7,74	0,001	0,003	
721/A 2	722239103	Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poistného, redukčného,šikmého G 1	ks	2,000	3,76	0,00	7,52	0,000	0	
S/SS0	5518600381	Armatúry závitové - vodaVodorovná spätná klapka Ciapet 6/4 č.08406112	ks	1,000	0,00	14,88	14,88	0,003	0,003	
S/SS0	5518100281	Armatúry závitové - vodaGuľový uzáver voda 1 č.5125150100	ks	1,000	0,00	6,30	6,30	0,002	0,002	
S/SS0	5518100241	Armatúry závitové - vodaGuľový uzáver voda s odvodnením 1 č.08011100	ks	1,000	0,00	8,90	8,90	0,002	0,002	
721/A 2	722239104	Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poistného, redukčného,šikmého G 5/4	ks	2,000	4,46	0,00	8,92	0,000	0	
S/SS0	5518100242	Armatúry závitové - vodaGuľový uzáver voda s odvodnením 5/4 č.08011114	ks	1,000	0,00	15,21	15,21	0,003	0,003	
S/SS0	5518100282	Armatúry závitové - vodaGuľový uzáver voda 5/4 č.5125150114	ks	1,000	0,00	10,00	10,00	0,004	0,004	
721/A 2	722239105	Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poistného, redukčného,šikmého G 6/4	ks	3,000	5,77	0,00	17,31	0,000	0	
S/SS0	5518100243	Armatúry závitové - vodaGuľový uzáver voda s odvodnením 6/4 č.08011112	ks	1,000	0,00	14,16	14,16	0,004	0,004	
S/SS0	5518100283	Armatúry závitové - vodaGuľový uzáver voda 6/4 s odvod.	ks	1,000	0,00	20,76	20,76	0,005	0,005	
721/A 2	722254126	PC Požiarna príslušenstvo, hadicové zariadenie noha do steny DN 25 s tvar.hadicou 20 a 30m	súb	1,000	372,18	0,00	372,18	0,068	0,068	
721/A 2	722263417	PC Montáž vodomeru závit. jednotkového suchobežného G 6/4 10 m3.h-1)	ks	1,000	17,53	0,00	17,53	0,004	0,004	
S/SS0	3885002030	Vodomer MNQn 10XN.EBH studená voda+šróbenie 6/4/pár/	ks	1,000	0,00	62,40	62,40	0,001	0,001	
721/A 2	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	159,200	0,50	0,00	79,60	0,000	0,029	
721/A 2	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	159,200	0,50	0,00	79,60	0,000	0,002	

Rozpočet Prístavba materskej školy, Mútné / SO 01a - Prístavba materskej školy - Zdravotechnika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
721/A 2	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	1,520	20,44	0,00	31,07		0	
721/A 2	998722192	Vodovod, prípl.za presun nad vymeďz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	t	1,520	14,54	0,00	22,10		0	
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD			3 313,60	361,71	3 675,31		0,570	0
	725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY								
721/A 5	725119307	Montáž záchodovej misy kombinovanej s použitím silikonového tmelu	súb	12,000	28,88	0,00	346,56	0,001	0,008	
721/A 5	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleného diturvítu so zápachovou uzávierkou na konzoly	súb	14,000	21,16	0,00	296,24	0,002	0,031	
S/S90	6424310253	PC Keramika a nábytok - Nova Top pro.55	ks	4,000	0,00	24,00	96,00	0,008	0,03	
S/S90	6424310256	PC Keramika a nábytok - det.umývadlo 40x42cm s otvorom,	ks	10,000	0,00	23,64	236,40	0,010	0,1	
721/A 5	725241112	Vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm	súb	4,000	41,91	0,00	167,64	0,000	0,001	
721/A 5	725241125	PC Vanička sprchová akrylátová obdĺžniková 1000x800 mm	súb	4,000	112,30	0,00	449,20	0,000	0,001	
S/S90	6424310179	PC Keramika a nábytok - kombi WC misa BABY 35cm odp. spod..s nádrž :3/8l ,spl. rúrkou a sedátkom	sub	10,000	0,00	88,80	888,00	0,010	0,095	
S/S90	6424310231	Keramika a nábytok - sedadlo z ABS záv.kov. č. 60121	ks	4,000	0,00	13,44	53,76	0,001	0,004	
S/S90	6424310313	Keramika a nábytok - WC kombi odp.vod.ploch.spl.6l,	ks	4,000	0,00	67,15	268,60	0,027	0,108	
721/A 5	7253332320	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvítová	súb	2,000	18,05	0,00	36,10	0,000	0	
S/S90	6420137930	Sanitárna keramika výlevka - 5104.6	ks	2,000	0,00	40,00	80,00	0,010	0,02	
R/RE	725530125	Montáž elektrického zásobníka akumuláčného s ventilom	súb	4,000	29,45	0,00	117,80		0	
S/S40	4843886600	Ohríevač vody elektrický akumuláčny s objemom150l	ks	4,000	0,00	288,00	1 152,00	0,115	0,46	
S/S40	4849220029	Termostatický zmišavací ventil, typ MT 00 NR, rozmer: 1/2, kód 507020,	ks	2,000	0,00	59,82	119,64	0,000	0,001	
721/A 5	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb	14,000	4,00	0,00	56,00	0,000	0,004	
S/S50	5514100500	Rohový mosadzný T 66 A 1/2 s vrškom T 13	ks	14,000	0,00	2,05	28,70	0,000	0,002	
721/A 5	725829301	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojánkovej s mechanickým ovládaním G 1/2	ks	14,000	7,39	0,00	103,46	0,000	0,001	

Rozpočet Prístavba materskej školy, Mútna / SO 01a - Prístavba materskej školy - Zdravotechnika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
S/S50	5514643260	Výtokové armatúry umývadlová	ks	14,000	0,00	27,60	386,40	0,001	0,014	
S/S50	5514645660	Výtokové armatúry MIX drezová batéria vyťahovací výtok	ks	2,000	0,00	26,40	52,80	0,002	0,004	
721/A 5	725849203	PC Montáž batérie sprchovej nástennej automatickej	ks	4,000	15,36	0,00	61,44	0,000	0	
S/S50	5514648280	Výtokové armatúry sprchová batéria	ks	2,670	0,00	49,20	131,36	0,002	0,005	
S/S50	5516131100	Uzávierka zápachová umývadlová T 7105 s vent. D 40 mm z AKV	ks	14,000	0,00	3,92	54,88	0,000	0,005	
721/A 5	725989101	Montáž dverok kovových lakovaných	ks	12,000	0,44	0,00	5,28		0	
R/RE	6420134720	PC Dvierka plastové 200x300 biele	ks	12,000	2,40	0,00	28,80		0	
721/A 5	998725101	Presun hmôt pre zariadenovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	1,110	23,08	0,00	25,62		0	
721/A 5	998725192	Zariadenovacie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	t	1,110	12,69	0,00	14,09		0	
	725	ZTI - ZARIAĐOVACIE PREDMETY			1 708,23	3 548,54	5 256,77		0,890	0
		Práce PSV			7 563,84	4 047,55	11 611,39		1,880	0
		Montážne práce								
	923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA								
923/M23	230120095	PC Montáž vývodu vodiča	ks	18,000	2,40	0,00	43,20	0,000	0,004	
S/S30	3410702300	Vodič hliníkový AY 10 bledomodrý	m	18,000	0,00	1,50	27,00		0	
	923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA			43,20	27,00	70,20		0,000	0
		Montážne práce			43,20	27,00	70,20		0,000	0
		Celkom v EUR			14 197,62	5 496,61	19 694,23		36,530	0

Stavba: Prístavba materskej školy, Mútne**SO 01b - Stavebné úpravy jestvujúceho pavilónu materskej školy - Elektroinštalácia**

č.p.	Dodávateľ	Názov položky	Typ	m.j.	množ.	jednotková cena dodávka montáž	dodávka	montáž
<u>REKAPITULÁCIA:</u>								
1		A.Elektroinštalácia		€		2228,74	4429,44	2228,74
2		B.Rozvádzače spolu		€		166,80	1330,48	166,80
3		C.Demontáže		€		614,00		614,00
3		D.Práce vopred nedef.-úpravy rozvádzačov dohodnuté s investorom		hod	36	10,00		10,00
4		SPOLU:		€			5759,92	3019,54
5		Doprava		€				100,00
6		Presun		€				100,00
7		PPV (pomocné a podružné výkony)		€				200,00
8		SPOLU:		€			5759,92	3419,54

9 Východzia revízia, meranie, revízná správa € 400,00

SPOLU na objekt SO 01b**9579,46**

č.p.	Dodávateľ	Názov položky	Typ	m.j.	množ.	jednotková cena	dodávka	montáž
						dodávka		montáž
A.Elektroinštalácia:								
1	210200039	Svietidlo núdzové	I10191FB-1SE LED3,2W/1hod	ks	7	18,71	130,97	35,00
2	210200008	Svietidlo bytové	I2DBR21WH+ 1x21W	ks	10	18,00	180,00	50,00
3	210200008	Svietidlo bytové	I2DBR28WH+ 1x28W	ks	14	19,50	273,00	70,00
4	210200039	Svietidlo s vlast. zdrojom	I2DBR28VHEES+ 1x28W	ks	2	26,80	53,60	10,00
5	210201003	Svietidlo žiarivkové	I1301SB+ 1x30W	ks	3	35,00	105,00	15,00
6	210201003	Svietidlo žiarivkové	CLASSIC ASN OPAL 1x28W	ks	4	35,00	140,00	28,00
7	210201001	Svietidlo žiarivkové	CLASSIC ASN OPAL 2x28W	ks	11	35,00	385,00	77,00
8	210201001	Svietidlo žiarivkové	CLASSIC ASN PAR 2x28W	ks	30	35,00	1050,00	210,00
9	210201061	Svietidlo žiarivkové zapust.	RELAX A5L1 PAR-V2 4x14W	ks	1	38,00	38,00	10,00
10	210140431	Tlačítko "CENTRAL STOP"	v presklennej skrinke	ks	2	29,40	58,80	24,60
11	210110041	Jednopolový vypínač	7744 01 VALENA	ks	22	3,56	78,41	44,00
12	210110043	Sériový prepínač	7744 05 VALENA	ks	12	4,90	58,75	24,00
13	210110045	Striedavý prepínač	7744 06 VALENA	ks	8	3,84	30,72	16,00
14	210110011	Zásuvka 230V dvojité	7743 90 VALENA	ks	23	5,76	132,48	80,50
15	210110011	Zásuvka 230V	7743 96 VALENA	ks	9	3,84	34,56	27,00
16	210110012	montáž zásuviek	priebežná montáž	ks	12	3,00	0,00	36,00
17	210211180	Rámik jednonásobný	7744 51 VALENA	ks	65	0,83	53,82	13,00
18	210211180	Rámik dvojnásobný	7744 52 VALENA	ks	4	1,70	6,82	0,80
19	210211180	Rámik trojnásobný	7744 53 VALENA	ks	1	2,60	2,60	0,20
20	210010322	Prístrojová krabica	KR 97/5	ks	74	0,12	8,88	59,20
21	210010301	Krabicová rozvodka		ks	45	4,76	214,38	45,00
22	210010521	odvíčkovania a zavičkovanie krabice	IZ 3253	ks	45	0,50	0,00	22,50
23	210110021	Zásuvka 400V	36 395-23	ks	1	15,70	15,70	5,21
24	210110082	Šporáková prípojka	S25 JP uzamyk.	ks	4	15,36	61,44	32,84
25	210110027	Trojpolový vypínač	CYKY-O 3x1,5mm ²	ks	1	45,21	45,21	15,23
26	210800105	Kábel	CYKY-O 5x1,5mm ²	ks	40	0,50	20,00	28,00
27	210800115	Kábel	CYKY-J 3x1,5mm ²	m	120	0,83	99,60	84,00
28	210800105	Kábel	CYKY-J 3x1,5mm ²	m	170	0,50	85,00	119,00
29	210800115	Kábel	CYKY-J 5x1,5mm ²	m	140	0,83	116,20	98,00

30	210800055	Kábel	CYKY-J 3x2,5mm ²	m	200	0,83	0,70	166,00	140,00
31	210800117	Kábel	CYKY-J 5x2,5mm ²	m	12	1,35	1,00	16,20	12,00
32	210800117	Kábel	CYKY-J 5x4mm ²	m	10	3,25	1,00	32,50	10,00
33	210810018	Kábel	CYKY-J 5x10mm ²	m	10	5,26	1,50	52,60	15,00
34	210800648	Vodič	CYA 10mm ²	m	20	1,34	0,70	26,88	14,00
35	210800648	Vodič	CYA 16mm ²	m	20	1,12	1,00	22,40	20,00
36	210100001	ukončenie vodičov do 2,5mm ²		ks	74		1,20		88,80
37	210100002	ukončenie vodičov do 6mm ²		ks	20		1,20		24,00
38	210100003	ukončenie vodičov do 16mm ²		ks	6		2,00		12,00
39	210040736	vyrezanie ryhy frézovaním	2x4cm	m	170		3,00		510,00
40	110190003	montáž rozvádzača		ks	2		20,00		40,00
41	110220452	Lanko pre doplnkové posp.	Cu 4mm ²	m	10	0,43	0,70	4,30	7,00
42	orient.	ukončenie lanka		ks	4		0,50		2,00
43	110220321	Svorka na potrubie s páskou		ks	2	0,51	1,33	1,02	2,66
44	210010132	Inštalčná trubka FXP 25		m	20	0,37	0,80	7,40	16,00
45	dodávka	Žiarivka 14W		ks	4	2,80	0,20	11,20	0,80
46	dodávka	Žiarivka 28W		ks	86	3,20	0,20	275,20	17,20
47	dodávka	Štartér		ks	86	0,01	0,20	1,03	17,20
48	SPOLU:			€				4095,66	2228,74
49	Podružný materiál			%	3,15			129,00	
50	Stratné			%	0,5			204,78	
51	SPOLU:			€				4429,44	2228,74

Náklady na elektroinštaláciu CELKOM:

B1.Rozvádzač "RMS1":

1	orient.	Rozvádzač pod omietku	BF-U-3/72-C	ks	1	109,40	15,00	109,40	15,00
2	210110436	Vypínač trojpolový	APN-63-3	ks	1	21,07	3,00	21,07	3,00
3	210120451	Istič výr.	LPN-25B-3	ks	2	8,45	3,00	16,90	6,00
4	210120451	Istič výr.	LPN-20B-3	ks	1	8,58	3,00	8,58	3,00
5	210120451	Istič výr.	LSN 16B/3	ks	2	7,56	3,00	15,12	6,00
6	210120401	Istič výr.	LSN 16B/1	ks	3	2,28	2,00	6,84	6,00
7	210120401	Istič výr.	LPN 10B/1	ks	4	2,28	2,00	9,12	8,00
8	210120401	Istič výr.	LPN 6B/1	ks	1	2,70	2,00	2,70	2,00
9	210120400	Vyp.spúšť s pomoc.kont.	SV-LP	ks	1	18,23	3,00	18,23	3,00
10	210120478	Prúdový chránič	OFI-25-4-030A	ks	1	26,04	3,00	26,04	3,00
11	210120482	Prúdový chránič s nadprúd. ochr.	OLI-16B-N1-030A	ks	3	32,40	3,00	97,20	9,00
12	210130104	Stýkač	RSI 20-20	ks	2	18,30	2,00	36,60	4,00

13	210120492	Zvodič prepätia	FLP-B+CMAXI/4	ks	1	372,00	3,00	372,00	3,00
14	210120403	Oddelovacia tlmička	RTO16	ks	2	19,40	3,00	38,80	6,00
15	210120405	Zvodič prepätia	DA275 DF16	ks	1	108,80	3,00	108,80	3,00
16	210190007	dokončovacie práce na rozvádzači		ks	1		5,00		5,00
17	210192721	Štítok označovací prístroje		ks	23	0,50	0,20	11,50	4,60
18	210950101	Štítok označovací na kábel		ks	20	0,50	0,20	10,00	4,00
19	210020952	Výstražná tabuľka		ks	3	1,00	0,20	3,00	0,60
20	SPOLU:				€			911,90	94,20

21 **Náklady na rozvádzač CELKOM:**

1006,10

B2.Rozvádzač "RMS2":

1	orient.	Rozvádzač pod omietku pre 52 jednotiek		ks	1	44,75	10,00	44,75	10,00
2	210110436	Vypínač trojpólový	APN-63-3	ks	1	21,07	3,00	21,07	3,00
3	210120451	Istič výr.	LPN-20B-3	ks	2	8,58	3,00	17,16	6,00
4	210120451	Istič výr.	LSN 16B/3	ks	1	7,56	3,00	7,56	3,00
5	210120451	Istič výr.	LSN 16C/3	ks	1	12,30	3,00	12,30	3,00
6	210120401	Istič výr.	LSN 16B/1	ks	1	2,28	2,00	2,28	2,00
7	210120401	Istič výr.	LPN 10B/1	ks	6	2,28	2,00	13,68	12,00
8	210120401	Istič výr.	LPN 6B/1	ks	1	2,70	2,00	2,70	2,00
9	210120478	Prúdový chránič	OFI-25-4-030A	ks	1	26,04	3,00	26,04	3,00
10	210120482	Prúdový chránič s nadprúd. ochr.	OLI-16B-N1-030A	ks	3	32,40	3,00	97,20	9,00
11	210130104	Stykač	RSI 20-20	ks	2	18,30	2,00	36,60	4,00
12	210120312	Zvodič prepätia	SLP-275/4	ks	1	116,74	3,00	116,74	3,00
13	210190007	dokončovacie práce na rozvádzači		ks	1		5,00		5,00
14	210192721	Štítok označovací prístroje		ks	19	0,50	0,20	9,50	3,80
15	210950101	Štítok označovací na kábel		ks	16	0,50	0,20	8,00	3,20
16	210020952	Výstražná tabuľka		ks	3	1,00	0,20	3,00	0,60
17	SPOLU:				€			418,58	72,60

18 **Náklady na rozvádzač CELKOM:**

491,18

C.Demontáže

1	210201056	Svietidlo nástenné, stropné		ks	78		4,00		312,00
2	orient.	Vypínač, prepínač, zásuvka		ks	42		1,00		42,00
3	210010322	krabice		ks	40		0,50		20,00
4	210800105	Káble		m	600		0,40		240,00
5	SPOLU:				€				614,00

Krycí list stavby

Stavba Prístavba materskej školy, Mútne

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Obec Mútne

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.

IČO: 50726773

DIČ: 2120439640

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	0,00	0,00	0,00	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	10 422,39	3 866,50	14 288,89	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	HZS	0,00
4	VRN	0,00	0,00	0,00	9		
5	Spolu			14 288,89	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0,00
12	Sťažené výrobné podmienky			0,00	17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	14 288,89
					22	DPH 20% z	2 857,78
					23	DPH 0% z	0,00
					24	Spolu v EUR	17 146,67
					F		

Odberateľ

Dodávateľ

STAVINEK

OC MU

Odberateľ: Obec Mutné

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.

Stavba Prístavba materskej školy, Mútne

Objekt SO 01b - Stavebné úpravy jestvujúceho pavilónu - Zdravotechnika

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	432,22	116,84	549,06	0,0400	0,0000
ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA	2 424,47	53,49	2 477,96	0,6600	0,0000
ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	5 114,85	297,41	5 412,26	0,8800	0,0000
ZTI - ZARIAĐOVACIE PREDMETY	2 450,85	3 398,76	5 849,61	0,6500	0,0000
Práce PSV	10 422,39	3 866,50	14 288,89	2,2300	0,0000
Celkom v EUR					
	10 422,39	3 866,50	14 288,89	2,2300	0,0000

Rozpočet Prístavba materskej školy, Mútne / SO 01b - Stavebné úpravy jestvujúceho pavilónu - Zdravotechnika

Odberteľ: Obec Mútne			Spracoval:							
Projektant:			Ks:							
Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.										
Zákazka Prístavba materskej školy, Mútne										
Objekt SO 01b - Stavebné úpravy existujúceho pavilónu - Zdravotechnika										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV								
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
713/A 4	713482301	PC Montáž trubíc MIRELON hr.13 mm, vnút.priemer 18 mm	m	40,000	1,57	0,00	62,80	0,000	0,001	
S/S20	2837710100	MIRELON izolácia 18/13	m	40,400	0,00	0,31	12,52	0,000	0,002	
713/A 4	713482302	Montáž trubíc MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 22 mm	m	89,000	1,72	0,00	153,08	0,000	0,003	
S/S20	2837710400	MIRELON izolácia 22/13	m	89,890	0,00	0,45	40,45	0,000	0,013	
713/A 4	713482303	Montáž trubíc MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 26 mm	m	51,000	1,88	0,00	95,88	0,000	0,002	
S/S20	2837710700	MIRELON izolácia 28/13	m	51,510	0,00	0,50	25,76	0,000	0,008	
713/A 4	713482304	Montáž trubíc MIRELON hr.5 mm, vnút.priemer 35 mm	m	30,000	2,05	0,00	61,50	0,000	0,001	
S/S20	2837711000	MIRELON izolácia 35/13	m	30,300	0,00	0,61	18,48	0,000	0,006	
713/A 4	713482305	Montáž trubíc MIRELON hr.10 mm, vnút.priemer 42 mm	m	24,000	2,22	0,00	53,28	0,000	0,001	
S/S20	2837711200	MIRELON izolácia 42/13	m	24,240	0,00	0,81	19,63	0,000	0,006	
713/A 5	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,140	31,30	0,00	4,38		0	
713/A 5	998713192	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	t	0,140	9,32	0,00	1,30		0	
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			432,22	116,84	549,06		0,040	0
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA								
721/B 1	721140802	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t	m	20,000	5,22	0,00	104,40		0	

Rozpočet Prístavba materskej školy, Mútna / SO 01b - Stavebné úpravy jestvujúceho pavilónu - Zdravotechnika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
721/C 1	721140905	Oprava odpadového potrubia laticového vsadenie odočky do potrubia DN 100	ks	14,000	26,09	0,00	365,26	0,034	0,482	
721/C 1	721140915	Oprava odpadového potrubia laticového prepojenie doterajšieho potrubia DN 100	ks	14,000	21,03	0,00	294,42	0,001	0,02	
721/A 1	721171106	PC Potrubie z rúr odpadové hrdlové D 63x1, 8	m	5,000	8,90	0,00	44,50	0,001	0,006	
721/A 1	721171109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2, 2	m	75,500	10,50	0,00	792,75	0,002	0,123	
721/B 1	721171803	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D75, -0,00210 t	m	20,000	0,39	0,00	7,80		0	
721/A 1	721173204	PC Potrubie rúr pripájacie D 40x1, 8	m	11,000	7,50	0,00	82,50	0,001	0,006	
721/A 1	721173205	PC Potrubie pripájacie D 50x1, 8	m	28,000	7,80	0,00	218,40	0,001	0,018	
721/C 1	721180936	Oprava odpadového potrubia zaslepenie potrubia nad D 33/ vanečka,wc,umyvadlo/	ks	9,000	3,84	0,00	34,56	0,000	0,003	
721/A 1	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 40x1, 8	ks	19,000	2,52	0,00	47,88		0	
721/A 1	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 50x1, 8	ks	10,000	2,80	0,00	28,00		0	
721/A 1	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 110x2, 3	ks	18,000	4,13	0,00	74,34		0	
721/A 1	721212401	PC Montáž podlahového žľabu s vpustom, s vodorovným odtokom z PVC DN 50	ks	3,000	6,21	0,00	18,63	0,000	0,001	
S/S50	5516273600	PC Uzavierka zápachová podlahová HL 510 NPR D 50 mm	ks	3,000	0,00	13,20	39,60	0,001	0,003	
S/S50	5516284300	Uzavierka zápachová práčková podomietková HL 406e D 40/50 mm	ks	1,000	0,00	2,34	2,34		0	
721/B 1	721220801	Demontáž zápachovej uzávierky do DN 70, -0,00310t	ks	4,000	3,92	0,00	15,68		0	
R/RE	721223405	Zápachová uzávierka vaňová a sprchová T 1435	ks	2,000	2,34	0,00	4,68		0	
S/S50	5516283600	Uzavierka zápachová práčková podomietková HL 400. 1	ks	3,000	0,00	3,85	11,55	0,000	0,001	
721/A 1	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	119,500	0,50	0,00	59,75		0	
721/B 1	721290821	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 6 m	t	0,350	50,35	0,00	17,62		0	
721/C 1	721300922	Prečistenie ležatých zvodov do DN 300	m	20,000	6,45	0,00	129,00		0	
721/A 1	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,330	23,32	0,00	54,34		0	

Rozpočet Prístavba materskej školy, Mútno / SO 01b - Stavebné úpravy jestvujúceho pavilónu - Zdravotechnika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
721/A 1	998721192	Vnútna kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	t	2,330	12,86	0,00	29,96		0	
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA			2 424,47	53,49	2 477,96		0,660	0
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD								
721/A 2	722130211	Potrubiie z oceľ.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov.bežných-11 343.00 DN 15	m	40,000	12,06	0,00	482,40	0,002	0,066	
721/A 2	722130212	Potrubiie z oceľ.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov.bežných-11 343.00 DN 20	m	89,000	12,27	0,00	1 092,03	0,002	0,176	
721/A 2	722130213	Potrubiie z oceľ.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov.bežných-11 343.00 DN 25	m	51,000	15,80	0,00	805,80	0,003	0,16	
721/A 2	722130214	Potrubiie z oceľ.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov.bežných-11 343.00 DN 32	m	30,000	17,88	0,00	536,40	0,004	0,117	
721/A 2	722130215	Potrubiie z oceľ.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov.bežných-11 343.00 DN 40	m	24,000	20,77	0,00	498,48	0,005	0,111	
721/B 2	722130801	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	15,000	2,19	0,00	32,85		0	
721/B 2	722130802	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 40, -0,00497t	m	10,000	2,58	0,00	25,80		0	
R/RE	7221609311	PC Oprava vodovodného potrubia zaslepenie potrubia	ks	17,000	1,87	0,00	31,79		0	
721/A 2	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	80,000	4,50	0,00	360,00		0	
721/A 2	722190403	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 25	ks	2,000	4,50	0,00	9,00		0	
721/C 2	722190901	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	ks	10,000	0,64	0,00	6,40		0	
721/A 2	722239101	PC Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 1/2+3/8	ks	43,000	2,77	0,00	119,11	0,000	0,001	
S/S50	5518300008	Sanitárne armatúryGuľový rohový ventil 1/2 x 3/8 č.8914C023	ks	34,000	0,00	1,90	64,60	0,001	0,021	
S/S50	5518100279	Armatúry závitové - vodaGuľový uzáver voda 1/2 č.5125150012	ks	3,000	0,00	2,00	6,00	0,001	0,003	
S/S50	5518100239	Armatúry závitové - vodaGuľový uzáver voda s odvodnením 1/2 č.08011012	ks	3,000	0,00	5,04	15,12	0,001	0,003	
S/S50	5518600377	Armatúry závitové - vodaPC spätný a poistný ventil 1/2	ks	3,000	0,00	30,00	90,00	0,001	0,002	
721/A 2	722239103	Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 1	ks	9,000	3,76	0,00	33,84	0,000	0	
S/S50	5518100281	Armatúry závitové - vodaGuľový uzáver voda 1 č.5125150100	ks	7,000	0,00	6,30	44,10	0,002	0,016	

Rozpočet Prístavba materskej školy, Mútna / SO 01b - Stavebné úpravy existujúceho pavilónu - Zdravotechnika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
S/SS0	5518100241	Armatury závitové - vodaGulový uzáver voda s odvodnením 1 č.08011100	ks	2,000	0,00	8,90	17,80	0,002	0,004	
721/A 2	722239104	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku,poistného, redukčného, šikmého G 5/4	ks	3,000	4,46	0,00	13,38	0,000	0	
S/SS0	5518100282	Armatury závitové - vodaGulový uzáver voda 5/4 IVAR č.5125150114	ks	3,000	0,00	15,21	45,63	0,004	0,011	
721/A 2	722239105	Montáž ventilu priameho, spätného, pod omietku,poistného, redukčného, šikmého G 6/4	ks	1,000	5,77	0,00	5,77	0,000	0	
S/SS0	5518100283	Armatury závitové - vodaGulový uzáver voda 6/4 s odvod.	ks	1,000	0,00	14,16	14,16	0,005	0,005	
721/A 2	722254126	PC Požiarna príslušenstvo, hadicové zariadenie noha do steny DN 25 s tvar.hadicou 20 a 30m	súb	2,000	372,18	0,00	744,36	0,068	0,137	
721/A 2	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	234,000	0,50	0,00	117,00	0,000	0,042	
721/A 2	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	234,000	0,50	0,00	117,00	0,000	0,002	
721/B 2	722290821	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	t	0,080	50,35	0,00	4,03		0	
721/A 2	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	2,270	20,44	0,00	46,40		0	
721/A 2	998722192	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	t	2,270	14,54	0,00	33,01		0	
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD			5 114,85	297,41	5 412,26		0,880	0
	725	ZTI - ZARIADOVACIE PREDMETY								
721/B 5	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb	14,000	6,93	0,00	97,02		0	
721/A 5	725119307	Montáž záchodovej misy kombinovanej s použitím silikónového tmelu	súb	12,000	28,88	0,00	346,56	0,001	0,008	
721/B 5	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, - 0,01946t	súb	13,000	4,58	0,00	59,54		0	
721/A 5	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápchovou uzávierkou na konzoly	súb	14,000	21,16	0,00	296,24	0,002	0,031	
R/RE	64243102531	PC Keramika a nábytok - Nova pro pro.55	ks	5,000	24,00	0,00	120,00		0	
S/S90	6424310256	PC Keramika a nábytok - Nova Rekord det.umývadlo 40x42cm s otvorom,	ks	7,000	0,00	23,64	165,48	0,010	0,07	
R/RE	64243102581	Keramika a nábytok - bezbarierové umývadlo 55x55cm s otvorom,	ks	2,000	58,80	0,00	117,60		0	
721/B 5	725220812	PC Demontáž vane -0,01780t	súb	1,000	3,01	0,00	3,01		0	

Rozpočet Prístavba materskej školy, Mútna / SO 01b - Stavebné úpravy jestvujúceho pavilónu - Zdravotníckos

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom		Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
721/A 5	725241112	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm	súb.	1,000	41,91	0,00	41,91	0,000	0	0	
R/RE	5542300008010	PC Sprchovacia vanička akrylátová štvorcová , rozmer 900x900 mm,	ks	1,000	108,44	0,00	108,44		0	0	
S/S90	6424310179	PC Keramika a nábytok - kombi WC misa BABY 35cm odp. spod...s nádrž. 3/8l, spl. rúrkou a sedátkom	sub	6,000	0,00	88,80	532,80	0,010	0,057		
S/S90	6424310231	Keramika a nábytok - sedadlo z ABS záv.kov, č. 60121	ks	2,000	0,00	13,44	26,88	0,001	0,002		
S/S90	6424310313	Keramika a nábytok - WC kombi odp.vod.ploch.spl.6l,	ks	2,000	0,00	67,15	134,30	0,027	0,054		
R/RE	64243103121	PC Keramika a nábytok - WC kombi bezbariár.SET odp.vod.hlub.spl.6l, č. 29202	sub	2,000	258,00	0,00	516,00		0	0	
S/S90	6424317001	Príslušenstvo Bez Bariér - Držadlo do sprchy 76x76 cm, č. L30201071	ks	1,000	0,00	75,60	75,60	0,002	0,002		
S/S90	6424317010	Príslušenstvo Bez Bariér - Držadlo jednoduché, 300 mm, hladké, č. L1000101	ks	3,000	0,00	11,40	34,20	0,002	0,006		
S/S90	6424317022	Príslušenstvo Bez Bariér - Držadlo k umývadlu 50 cm, pravé, hladké, č. L1040111	ks	2,000	0,00	43,20	86,40	0,002	0,004		
S/S90	6424317025	Príslušenstvo Bez Bariér - Držadlo k umývadlu, ľavé, hladké, č. L1040121	ks	2,000	0,00	43,20	86,40	0,002	0,004		
S/S90	6424317028	Príslušenstvo Bez Bariér - Držadlo k WC, ľavé, hladké, č. L1052121	ks	1,000	0,00	112,80	112,80	0,002	0,002		
S/S90	6424317031	Príslušenstvo Bez Bariér - Držadlo k WC, pravé, hladké, č. L1052111	ks	1,000	0,00	112,80	112,80	0,002	0,002		
721/B 5	725310821	Demontáž drezu jednoduchého bez výtokovej armatúry na konzolách, -0,01707t	súb	2,000	4,58	0,00	9,16		0	0	
721/A 5	725319102	Montáž drezu jednoduchého bez výtokovej armatúry z bielohto diturvítu so zápachovou uzávierkou s použitím silikónového tmelu	súb	1,000	10,42	0,00	10,42	0,000	0	0	
721/B 5	725320821	Demontáž drezu dvojitého bez výtokovej armatúry na konzolách, - 0,02720t	súb	1,000	4,96	0,00	4,96		0	0	
721/A 5	725329101	Montáž drezu bez výtok. armatúr so zápach. uzávierkou oceľového smaltovaného, nehrdzav. dvojitého	súb	2,000	15,07	0,00	30,14	0,000	0	0	
S/S50	5523155900	PC Kuchynský drez nerez 1000x600-155,1xLP	ks	1,000	0,00	120,00	120,00	0,005	0,005		
S/S50	5523156400	PC Kuchynský drez nerez dekor 600x600-155,1xLP{	ks	1,000	0,00	44,40	44,40	0,003	0,003		
721/B 5	725330840	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splach. potrubia oceľ. alebo liatinovej, -0,01880t	súb	3,000	7,32	0,00	21,96		0	0	
721/A 5	725332320	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvítová	súb	2,000	18,05	0,00	36,10	0,000	0	0	
S/S90	6420137930	Sanitárna keramika výlevka - 5104 6	ks	2,000	0,00	40,00	80,00	0,010	0,02		

Rozpočet Prístavba materskej školy, Mútna / SO 01b - Stavebné úpravy jestvujúceho pavilónu - Zdravotechnika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	725530125	Montáž elektrického zásobníka akumuláčného s ventilom	súb	3,000	29,45	0,00	88,35		0	
S/S40	4843886600	Ohríevač vody elektrický akumuláčny s objemom150l	ks	3,000	0,00	288,00	864,00	0,115	0,345	
S/S40	4849220029	Termostatický zmiešavací ventil, typ MT 00 NR, rozmer: 1/2, kód 507020,	ks	2,000	0,00	59,82	119,64	0,000	0,001	
721/B 5	725530811	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody prepádového do 12 l, -0,01750t	súb	2,000	13,01	0,00	26,02		0	
721/B 5	725530823	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody tlakového od 50 l do 200 l, -0,15500t	súb	1,000	15,32	0,00	15,32		0	
721/B 5	725590811	Vnútrostav. premiestnenie výbúr. hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	t	1,070	45,13	0,00	48,29		0	
721/B 5	725810811	Demontáž ventilu rohov, -0,00049t	ks	15,000	1,45	0,00	21,75		0	
721/A 5	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb	11,000	4,00	0,00	44,00	0,000	0,003	
S/S50	5514100500	Rohový mosadzný T 66 A 1/2 s vrškom T 13	ks	11,000	0,00	2,05	22,55	0,000	0,002	
R/RE	725820801	Demontáž batérie nástennej do G 3/4, -0,00156t	súb	16,000	2,56	0,00	40,96		0	
721/A 5	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej	ks	5,000	8,02	0,00	40,10	0,000	0,001	
721/A 5	725829301	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2	ks	14,000	7,39	0,00	103,46	0,000	0,001	
S/S50	5514643260	Výtokové armatúry umývadlová	ks	14,000	0,00	27,60	386,40	0,001	0,014	
P/PE	551450000200	Batéria drezová nástenná DN 15, jednopáková, chróm, s dlhým ramenom	ks	5,000	0,00	25,75	128,75		0	
R/RE	725840850	Demontáž batérie sprchovej diferenciálnej do G 3/4 x1, -0,00225t	ks	3,000	2,80	0,00	8,40		0	
R/RE	725840860	Demontáž sprchovacieho ramena T 1305 alebo sprchy ťahadlovej T 2772, -0,00052t	ks	3,000	0,80	0,00	2,40		0	
721/A 5	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	4,000	15,36	0,00	61,44	0,000	0	
S/S50	5514648280	Výtokové armatúry sprchová batéria zenta so sprch.setom	ks	4,000	0,00	49,20	196,80	0,002	0,008	
S/S50	5516131100	Uzávierka zápachová umývadlová T 7105 s vent. D 40 mm z AKV	ks	14,000	0,00	3,92	54,88	0,000	0,005	
P/PE	5516200052010	PCOdtoková sada , odpadový sifón v. 90 mm, sprchových vaničiek s odtokovým otvorom 52 mm,	ks	1,000	0,00	13,68	13,68		0	
721/A 5	725849205	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	4,000	12,73	0,00	50,92	0,000	0	

Rozpočet Prístavba materskej školy, Mútna / SO 01b - Stavebné úpravy existujúceho pavilónu - Zdravotechnika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	725860811	Demontáž západovej uzávierky pre zariadenie predmetu, jednoduchá, -0,00085t	ks	19,000	0,78	0,00	14,82		0	
721/A 5	725989101	Montáž dveríkov kovových lakovaných	ks	12,000	0,44	0,00	5,28		0	
R/RE	6420134720	PC Dvierka plastové 200x300 biele	ks	12,000	2,40	0,00	28,80		0	
721/A 5	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmetu v objektoch výšky do 6 m	t	0,880	23,08	0,00	20,31		0	
721/A 5	998725192	Zariadenie predmetu, príslušenstvo nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	t	0,880	12,69	0,00	11,17		0	
	725	ZTI - ZARIADOVACIE PREDMETY			2 450,85	3 398,76	5 849,61		0,650	0
		Práce PSV			10 422,39	3 866,50	14 288,89		2,230	0
		Celkom v EUR			10 422,39	3 866,50	14 288,89		2,230	0

[illegible]

Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov

INFORMÁCIE O SUBDODÁVATEĽOCH

Názov predmetu zákazky: **„Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom“**

Obchodné meno alebo názov (meno a priezvisko) a adresa pobytu alebo sídlo subdodávateľa	IČO alebo dátum narodenia subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	podiel na plnení v % alebo finančnom vyjadrení (len v prípade ak je relevantné v zmysle splnenia povinností podľa § 11 ZVO) ¹
			0%

V Námestovo dňa 27.1.2022

.....
Ing. Štefan Cubinek

185

KOMUNÁLNA POISTOVNA
 VIENNA INSURANCE GROUP

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
 Vienna Insurance Group
 Štefánikova 17, 811 06 Bratislava
 IČO: 31 596 545
 DIČ: 2021087089
 IČ DPH: SK7020000746
 Spoločnosť je členom skupiny
 registrovanej pre DPH,
 zapísaná v Obchodnom registri
 Okresného súdu Bratislava I, oddiel. Sa,
 vložka č. 3345/B
 (ďalej len „poisťovňa“)

Návrh odoslaný	Číslo návrhu PZ 441 9015627	Číslo PZ	
Prezentácia pečiatka	Získateľ 1 195	Podiel	
	Náhrada za PZ č.	Poistné	
		Náhrada za FZ č.	Poistné
Návrh prijatý	Taxová dňa	Zaistenie MPL	Vinkulácia ☐ áno ☒ nie
		254 004,00	

NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY PRE POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU PRÁVNICKÝCH OSÔB A PODNIKAJÚCICH FYZICKÝCH OSÔB

POISTNÍK / POISTENÝ

Titul, priezvisko / Obchodný názov STAVINEK, s.r.o.	Meno	Telefón / mobil / fax
IČO 5 0 7 2 6 7 7 3	Rodné číslo x x x x x x / x x x x	Poistenie dojednal
Adresa - ulica, č.d. Miestneho priemyslu 569	Miesto - dodacia pošta Námestovo	PSČ 0 2 9 0 1
Korešpondenčná adresa - ulica, č.d., PSČ, mesto, tel. č. Miestneho priemyslu 569, 029 01 Námestovo	E-mail	
Bankové spojenie - názov peňažného ústavu	Kód banky	Číslo účtu
		Špecifický symbol

ZVLÁŠTNE ÚDAJE

1. Výška plnenia za jednu a všetky poistné udalosti v danom poistnom období pre poistné udalosti následkom povodne a/alebo záplavy je 20 % zo súčtu poistných súm pre riziko živel, max. však 84 668 EUR, so spoluúčastou 660 EUR.

2. V prípade poistenia rizika odcudzenie (bez poistenia rizika vandalizmus), je poistením krytý tiež vandalizmus - pachateľ zistený, s výškou plnenia za jednu a všetky poistné udalosti v danom poistnom období do výšky 350,00 EUR. V prípade poistenia rizika vandalizmus platí limit plnenia za jednu a všetky poistné udalosti v danom poistnom období dojednaný v poistnej zmluve.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE O ZMLUVE

Začiatok poistenia 27.1.2022	Koniec poistenia 1.3.2023	na dobu ☒ neurčitú	Krátkodobé poistenie Koefficient:	Zľava za viac poistení - CROSS SELLING Koefficient:	Koefficient ÚNP
Poistné je ☐ bežné ☒ jednorazové	Periodicita platenia poistného ☐ ročne ☐ štvrťročne ☐ polročne ☒ jednorazovo	Druh platby ☐ PZ poštový peňažný poukaz ☒ KN bezhotovostne bez avíza	☐ KZ bezhotovostne a avízo ☐ IU inkaso z účtu platiteľa	Poznámka: IU - inkaso z účtu platiteľa v prospech účtu 0178195398/0000 SLSP, a.s. 1200222008/5000 Prima banka Slovensko, a.s.	

DRUH ČINNOSTI - KLASIFIKÁCIA KLIANTA

MAJETOK (stupeň rizika)	Požiar / združený živel	Odcudzenie	ZODPOVEDNOSŤ (stupeň rizika)	všeobecná zodpovednosť	vadný výrobok	Plátca DPH
kód: 5003	3	3	kód: 5003	5	D	☒ áno ☐ nie

ADRESA RIZIKA (miesto poistenia) PREDMETU POISTENIA

Ulica, číslo domu Mútné, budoba MŠ	Miesto - dodacia pošta Mútné	PSČ 0 2 9 6 3
1. BUDOVY, HALY, STAVBY ☒ Individuálna nehnuteľnosť ☐ Viac nehnuteľností (podľa prílohy k poistnej zmluve)		
Popis budovy (definícia predmetu poistenia) stavba " zvýšenie kapacity infraštruktúry MŠ v Mútnom "		Rok výstavby 2022
Riziko ☐ * Flexa ☐ * ZŽ ☒ * ZŽ +	Poistná suma v EUR 423 340,00	1. riziko 1,176 Sadzba v % 500,00 Násobok koefficientov 1,00 Ročné poistné v EUR 497,85
Odcudzenie		
Vandalizmus - stav súčasťou okrem skla		
Vandalizmus - sklo na budove		
Zľavy/Prirážky - Flexa/ZŽ/ZŽ+		
Zľavy/Prirážky - Odcudzenie		
Spôsob poistenia ☒ Nová hodnota ☐ Časová hodnota		Ročné poistné spolu v EUR: 497,85
Poistná suma stanovená: ☐ z účtovníctva ☐ zo znaleckého posudku ☐ podľa oceňovacích tabuliek ☒ klientom		
Poistený súhlasí s indexáciou poistných súm nehnuteľného majetku: ☐ áno ☒ nie		
Zvláštne údaje a dojednania: Ponuka v zmysle prílohy č. 1 k PZ spracovaná odd. UDW zo dňa 20.1.2022		

* Vysvetlivky: Flexa = balík Flexa (OPP Z 156-5 čl. II ods. 1); ZŽ = balík Združený živel (OPP Z 156-5 čl. II ods. 2); ZŽ+ = balík Združený živel Plus (OPP Z 156-5 čl. II ods. 3)

2. ZÁSoby							
☐ Súbor ☐ Výber							
Riziko	Poistná suma v EUR	1. riziko	Sadzba v ‰	Spoluúčasť v EUR	Násobok koeficientov	Ročné poistné v EUR	
☐ * Flexa ☐ * ZŽ ☐ * ZŽ +							
Odcudzenie							
Vandalizmus							
Zľavy/Prirážky - Flexa/ZŽ/ZŽ +						Ročné poistné spolu v EUR:	0,00
Zľavy/Prirážky - Odcudzenie							
Špecifikácia výberu:			Zvláštne údaje a dojednania:				

3. OSTATNÉ HNUTEĽNÉ VECI (stroje, zariadenia, inventár, leasing)							
☐ Súbor ☐ Výber							
Riziko	Poistná suma v EUR	1. riziko	Sadzba v ‰	Spoluúčasť v EUR	Násobok koeficientov	Ročné poistné v EUR	
☐ * Flexa ☐ * ZŽ ☐ * ZŽ +							
Odcudzenie							
Vandalizmus							
Zľavy/Prirážky - Flexa/ZŽ/ZŽ +						Ročné poistné spolu v EUR:	0,00
Zľavy/Prirážky - Odcudzenie							
Spôsob poistenia	☐ Nová hodnota ☐ Časová hodnota						
Špecifikácia výberu:			Zvláštne údaje a dojednania:				

4. ☐ CUDZIE VECI PREVZATÉ / ☐ HNUT. VECI ZÁSoby NA VOĽNOM PRIESTRANSTVE / ☐ CUDZIE VECI PRENAJATÉ							
☐ Súbor ☐ Výber							
Riziko	Poistná suma v EUR	1. riziko	Sadzba v ‰	Spoluúčasť v EUR	Násobok koeficientov	Ročné poistné v EUR	
☐ * Flexa ☐ * ZŽ ☐ * ZŽ +							
Odcudzenie							
Vandalizmus							
Zľavy/Prirážky - Flexa/ZŽ/ZŽ +						Ročné poistné spolu v EUR:	0,00
Zľavy/Prirážky - Odcudzenie							
Spôsob poistenia	☐ Nová hodnota ☐ Časová hodnota						
Špecifikácia výberu:			Zvláštne údaje a dojednania:				

5. PENIAZE A CENINY						
Riziko - odcudzenie	Poistná suma v EUR	1. riziko	Sadzba v ‰	Násobok koeficientov	Ročné poistné v EUR	
Peniaze a ceniny pod pevným uzáverom / v trezore						
Peniaze a ceniny - denná tržba - lúpež						
Peniaze a ceniny prepravované poslom						
Zľavy/Prirážky - Odcudzenie					Ročné poistné spolu v EUR:	0,00
Zvláštne údaje a dojednania:						

6. SKLO							
Riziko - poškodenie, zničenie	Plocha v m ²	Počet ks	1. riziko	Poistná suma v EUR	Sadzba v ‰	Spoluúčasť v EUR	Ročné poistné v EUR
Druh skla							
Špecifikácia skla (bližší popis predmetu poistenia):				Zvláštne údaje a dojednania:		Ročné poistné spolu v EUR:	0,00

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU									
Podnikateľ - obrat v EUR		SMP		Najrizikovejšia činnosť:			Územná platnosť:		
Zvláštny subjekt - počet žiakov, lôžok, miest, ľudí, bytov+nebyt priestorov				5003			SR		
Všeobecná zodpovednosť za škodu (VZ)	Limit plnenia v EUR	Spoluúčasť v EUR	Základné poistné v EUR	Koeficient LP (K1)	Koeficient územia (K2)	Koeficient vedy výroby (ZVV) na rovnaké opatrenie a spoločný súhrn so VZ Koeficient ZV (G3)	Ročné poistné v EUR za VZ+ZVV		
	423 340,00	500,00	xxx	xxx	1,00	xxx	áno ☐	308,19	
Zodpovednosť za škodu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (ZVBD)	Limit plnenia v EUR	Spoluúčasť v EUR	Základné poistné v EUR	Koeficient LP (K1)	Koeficient územia (K2)	Koeficient počtu (K4)	Ročné poistné v EUR za ZVBD		
							0,00		
Prípoistenie krížovej zodpovednosti za škodu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (KZ)	na spoločný limit plnenia so ZVBD, spoluúčasť rovnaká ako pri ZVBD	Poistné za 1 byt/ Nbp v EUR	Počet bytov + nebyt priestorov spolu	Koeficient LP (K1)	Koeficient územia (K2)	Koeficient počtu bytov + nebyt priestorov (K4)	Koeficient KZ (K6)	Ročné poistné v EUR za KZ	
								0,00	
Všeobecná zodpovednosť za škodu - jednorazové akcie	Limit plnenia v EUR	Spoluúčasť v EUR	Základné poistné v EUR	Koeficient LP (K1)	Koeficient územia (K2)			Ročné poistné v EUR za VZ	
								0,00	
☐ do 3 dní		☐ nad 3 dni		☐ do 500 návštevníkov		☐ do 3 000 návštevníkov		☐ nad 3 000 návštevníkov	
PRÍPOISTENIE - ZODPOVEDNOSŤ									
Predmet poistenia + poistné riziko				Sublimit plnenia v EUR	Sadzba v %	Spoluúčasť v EUR	Ročné poistné v EUR		
Cudzie veci prevzaté + veci vnesené ☐ s motorovými vozidlami a kasko poistením (poistenie len dojednej spoločnosti poškodeného v kasko poistení) ☐ bez motorových vozidiel ☐ s motorovými vozidlami bez kasko poistenia							0,00		
Regresy sociálnej a zdravotných poisťovní							0,00		
Cudzie veci prenajaté, požičané, užívané ☐ s motorovými vozidlami a kasko poistením (poistenie len dojednej spoločnosti poškodeného v kasko poistení) ☐ bez motorových vozidiel ☐ s motorovými vozidlami bez kasko poistenia							0,00		
Dobrovoľné požiarne zbory							0,00		
Poskytovanie sociálnej služby ☐ s poistením ošetrovateľskej starostlivosti ☐ bez poistenia ošetrovateľskej starostlivosti					kód počtu oby.		0,00		
Poistením nie sú kryté činnosti:						Ročné poistné spolu v EUR:		308,19	
Zvláštne údaje a dojednania:									
V zmysle ponuky UNP- viď Príloha č. 1									
8. PRÍPOISTENIE - MAJETOK									
Predmet poistenia + poistné riziko			Poistná suma v EUR	Sadzba v %	Spoluúčasť v EUR	Ročné poistné v EUR			
Zvláštne údaje a dojednania:						Ročné poistné spolu v EUR:		0,00	
SÚČET ROČNÉHO POISTNÉHO v EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	ROČNÉ POISTNÉ SPOLU v EUR	
497,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,19	0,00	806,04	
CROSS SELLING	PZ 1 č.:	PZ 2 č.:	PZ 3 č.:	Koeficient cross selling	Koeficient krátkodobého poistenia	Koeficient ÚNP	ROČNÉ POISTNÉ SPOLU		
							JEDNORAZOVÉ ☒ Uplatnené o príslušnú nákladovú zmluvu v EUR		806,04
Ročné poistné vrátane dane ¹ celkom		z toho daň z poistenia		Ročné poistné bez dane ¹		Splátka poistného vrátane dane ¹			
806,04 EUR		59,71 EUR		746,33 EUR		806,04 EUR			
Poistné za poskytnutú poistnú krytú sa považuje za uhradené pripísaním poistného vrátane dane z poistenia ¹ na účet poisťovne									
Na toto poistenie sa uplatňuje daň z poistenia podľa zákona č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.									
Peňažný ústav poisťovne		IBAN		Variabilný symbol		Konštantný symbol		Prvé poistné v EUR	
Slovenská sporiteľňa, a.s.		SK28 0900 0000 0001 7819 5388						od: 27.1.2022 do: 1.3.2023	
Tatra banka, a.s.		SK60 1100 0000 0026 2322 5520		4419015627		3558		vo výške: 806,04	
Prima banka Slovensko, a.s.		SK87 5600 0000 0012 0022 2008							
1. Sú poisťované veci nepoškodené a v dobrom technickom stave? ☒ áno ☐ nie									
2. Zodpovedajú poistné sumy uvedené v tejto poistnej zmluve hodnotu poisťovaných vecí? ☒ áno ☐ nie									
3. Sú inštalované bezpečnostné zariadenia funkčné a pravidelne kontrolované? ☒ áno ☐ nie									
4. Zodpovedajú všetky údaje uvedené na poistnej zmluve skutočnosti? ☒ áno ☐ nie									
Pre toto poistenie platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a označené Všeobecné poistné podmienky (ďalej len „VPP“), Územné poistné podmienky (ďalej len „OPP“) a Zmluvné dojednania (ďalej len „ZD“).									
VPP MP 106- ☒	OPP Z 156- ☒	ZD C-5 ☐	OPP OV 208-5 + ZD SZ-5 ☐	OPP SK 258-5 ☐	VPP ZP 606-5 ☒	OPP ZV 658-5 ☐	ZD SOC-5 ☐	ZD S-5 ☐	ZD BD-5 ☒
všeobecná časť ☒ živelné poistenie ☒ živé - hroby ☐ odcudzenia, vandalizmus ☐ sklo ☐ všeobecná zodpovednosť ☐ zodpovednosť za veci vstupu ☐ poskytovateľ soc. služby ☐ zodpovednosť škôd ☐ zodpovednosť - bytové domy ☐									
Odkem uvedených poistných podmienok, zmluvných dojednaní sú súčasťou poistnej zmluvy aj prílohy: ZD v zmysle prílohy č. 1									
V zmysle § 800 ods 2 Občianskeho zákonníka sa dojednáva, že toto poistenie môže vypovedať poistený / poistník alebo poisťovňa do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. Vypovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne.									
Prehlásenie poistníka:									
1. Poistník svojím podpisom prehlasuje, že:									
a) bol s dostatočným časovým predstihom pred uzavretím poistnej zmluvy písomne oboznámený s obsahom poistnej zmluvy, so VPP, s OPP a ZD, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy, s dôležitými zmluvnými podmienkami uzatvárajúcej poistnej zmluvy prostredníctvom Informačného dokumentu o poistnom produkte (ďalej len „IPID“) a tým prehlasuje, že VPP, OPP, ZD a IPID prevzal v písomnej podobe, alebo									
☐ že VPP, OPP, ZD a IPID neprevzal v písomnej podobe, ale mu boli na základe jeho žiadosti zaslané e-mailom,									
b) úplne a pravdivo odpovedal na všetky otázky týkajúce sa dojednávania poistenia podľa tejto poistnej zmluvy a je oboznámený s povinnosťou poistníka a poisťovne na poistenie bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovní všetky prípadné zmeny v týchto údajoch.									
2. V prípade, ak poistník a poistená osoba nie sú totožné osoby, poistník prehlasuje, že má oprávnenie poskytnúť poisťovní osobné údaje poisteného na účely uzatvorenia, správy a plnenia tejto poistnej zmluvy podľa zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov									
3. Poisťovňa informuje poistníka, že osobné údaje spracová v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane osobných údajov (ďalej len „Nariadenie“) a príslušnými slovenskými právnymi predpismi. Poistník prehlasuje, že sa oboznámil s informáciami o spracovávaní jeho osobných údajov podľa Nariadenia, vrátane informácií o jeho právach. Zároveň berie na vedomie, že informácie o spracovávaní osobných údajov je možné nájsť aj na webovej stránke poisťovne www.kpas.sk.									
podpis poistníka podpis poisťovne									
V	Žilina	dňa	24.1.2022						

Príloha č. 1 k PZ 4419015627 - SMP

5

Poistník
Adresa:
IČO

Stavínok, s.r.o.
50 726 773

Predmet poistenia: SM dielo: „zvýšenie kapacity infraštruktúry MŠ v Mútnom“

Miesto poistenia: podľa prílohy

Začiatok poistenia: 28.1.2022

Koniec poistenia: 1.3.2023

Rozsah poistenia: Pre poistenie platia a rozsah poistenia určujú:

- Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - všeobecná časť
- Všeobecné poistné podmienky - zvláštna časť - poistenie zodpovednosti za škodu (ak je dojednané)
- Zmluvné dojednanie pre poistenie stavebno - montážnych prác
- Zmluvné dojednanie dodatkových poistení

Polisné sumy, spoluúčast', sadzby a poistné:

Predmet poistenia		Poistná suma v EUR	Limit plnenia na 1 polisné obdobie	Spoluúčast' v %	Spoluúčast' v EUR	Sadzba za dobu poistenia v %	Polisné za dobu poistenia v EUR
SM dielo		423 340,00			500,00	1,176	497,85
a) Zodpovednosť za škodu (D 11)		423 340,00			500,00	0,728	308,19
						SPOLU:	806,04

*1 Odpratavácie náklady sú podľa Čl. V, odseku č. 13, Časť II Poistenie majetku, Zmluvných dojednaní poistenia stavebno - montážnych rizík kryté automaticky bez platenia poistného:

"Pokiaľ mal poistený právnú povinnosť z dôvodov hygienických, bezpečnostných alebo verejného záujmu vykonať opatrenia na odpratavanie zvyškov poistenej veci, ktorá bola poškodená alebo zničená poistnou udalosťou, alebo pokiaľ poistený vynaložil primerané náklady na demoliáciu, vypratanie a odvoz suti, brániacej oprave alebo zrovnaniu poistenej veci po poistnej udalosť, nahradí mu poisťovňa takto vynaložené náklady. Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dojednané inak, nesmie byť plnenie z tejto poistnej udalosti a plnenie podľa tohto bodu nesmie presiahnuť dohodnuté plnenie pre poistenú vec po poistnej udalosť." Ak teda klientovi postúpi krytie odpratavacích nákladov v rámci celkovej poistnej sumy, nie je potrebné zvlášť poisťovať toto riziko - toto má význam v tom prípade, ak klient žiada krytie odpratavacích nákladov nad rámec poistnej sumy.

Dojednania:

- Výška plnenia za jednu a všetky škody počas doby poistenia pre poistné udalosti následkom povodne, záplavy, zosuvu je 20 % z celkovej poistnej sumy pre základné stavebno - montážne dielo max. 84 668,00 EUR
Výška spoluúčasti pre riziko povodeň, záplava, zosuv: 5% min. 3 319 EUR

Výluky z poistenia:

viď VPP č. 100,113, Zmluvné dojednanie Poistenie stavebno-montážnych rizík a a ostatné príslušné zmluvné dojednanie
Táto ponuka predstavuje návrh na uzavretie poistnej zmluvy v zmysle § 792 Občianskeho zákonníka.

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, Bratislava 811 05, IČO: 31 595 545, IČ DPH: SK2021097089, Zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 32446/2017, 05 Bratislava
IČO: 31 595 545, IČ DPH: SK7020000746 (174)

V Bratislave, dňa:

20.01.2022

Mgr. Vladimír Prutkay
oddelenie underwritingu

Ing. Marek Ragan
oddelenie underwritingu

**KOMUNÁLNA
POISTOVŇA**

VIENNA INSURANCE GROUP

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.

Vienna Insurance Group

ZMLUVNÉ DOJEDNANIA POISTENIE STAVEBNO-MONTÁŽNYCH RIZÍK

k poistnej zmluve č.

4	4	1	9	0	1	5	6	2	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- Stavebno-montážne poistenie na všetky riziká možno dojednať:
 - pre poistenie majetku, pre ktoré platia príslušné ustanovenia Všeobecných poistných podmienok pre poistenie majetku právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb (ďalej len „VPP MP 106-5“),
 - pre poistenie zodpovednosti za škodu, pre ktoré platia príslušné ustanovenia Všeobecných poistných podmienok pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb (ďalej len „VPP ZP 606-5“).
- Rozsah poistenia je ďalej upravený týmito Zmluvnými dojednaniaми a zmluvnými dojednaniaми príslušných doplnkových poistení, ak sú dojednané poistnou zmluvou.

ČASŤ I VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok I Predmet poistenia

- Poistenie sa vzťahuje na budované stavebné alebo montážne dielo alebo jeho časti špecifikované v poistnej zmluve.
- Ak je v poistnej zmluve uvedené, poistenie sa vzťahuje aj na:
 - zariadenie staveniska,
 - stavebné a montážne stroje,
 - stavebnú alebo montážnu výstroj a zariadenie,
 - majetok, na ktorom je vykonávané stavebno-montážne dielo,
 - okolitý majetok investora, ak je investor poisteným alebo spolupoisteným,
 - zodpovednosť za škodu vzniknutú inému v súvislosti so stavebno-montážnymi prácami,
 - krízovú (vzájomnú) zodpovednosť za škodu.

Článok II Doba poistenia, zmeny a zánik poistenia

- Poistenie sa dojednáva na dobu určitú, ktorá je stanovená v poistnej zmluve.
- Poistenie sa začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia. Ak však v tento deň neboli ešte zahájené práce a ani nedošlo k tomuto dátumu k vyloženiu poistených vecí na adrese rizika, začína poistenie až dňom zahájenia prác alebo dňom vyloženia vecí na adrese rizika, pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak.
- Okrem dôvodov uvedených v právnych predpisoch a vo VPP MP 106-5 poistenie zaniká:
 - uplynutím doby, na ktorú bolo poistenie dojednané,
 - dňom, kedy bolo dielo dokončené alebo jeho časť odovzdaná alebo uvedená do prevádzky, ak nie je dohodnuté inak, najneskôr však dňom uvedeným v zmluve ako koniec poistenia,
 - ukončením činnosti poisteného.
- Zmeny v poistnej zmluve sú možné iba po dohode účastníkov, a to vždy dopredu. Dohoda musí byť uzatvorená písomne, inak je neplatná.
- Poistenie môže vypovedať ako poistený tak aj poisťovňa do dvoch mesiacov po uzatvorení poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdeňná; jej uplynutím poistenie zanikne.

Článok III Miesto poistenia a územná platnosť poistenia

- Poisťovňa poskytne plnenie, ak došlo k poistnej udalosti na stavenisku alebo mieste montáže uvedenom v zmluve ako adresa rizika, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
- Poistenie sa týka poistných udalostí, pri ktorých škoda nastane na území Slovenskej republiky, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.

Článok IV Poistné

Poistné je v zmysle § 796 ods. 1 Občianskeho zákonníka jednorazovým poistným. V poistnej zmluve je možné dohodnúť, že poistený uhradí poistné v splátkach. V takom prípade sa splátky považujú za zmluvné predĺženie lehoty splatnosti jednorazového poistného podľa § 801 Občianskeho zákonníka. V prípade, že niektorá splátka poistného nebude uhradená v zmluvne dohodnutom termíne, poisťovni vzniká právo žiadať od poisteného uhradenie celej zvyšnej sumy poistného naraz.

Článok V Povinnosti poisteného

- Okrem povinností stanovených právnymi predpismi a VPP MP 106-5 a VPP ZP 606-5 je poistený ďalej povinný:
 - odpovedať písomne, úplne a pravdivo na otázky poisťovne pri dojednávaní poistenia, ako aj oznámiť písomne poisťovni akékoľvek zmeny v dojednanom poistení. Tieto odpovede sa považujú vždy za podstatné pri uzatváraní tohto poistenia v zmysle § 802 Občianskeho zákonníka,
 - poisťovni alebo ňou povereným osobám umožniť vstup do priestorov, kde sa nachádzajú poistené veci a umožniť im posúdenie rozsahu poistného nebezpečia a podať informácie so všetkými podrobnosťami potrebnými pre jeho ocenenie. Ďalej je povinný poisťovni alebo ňou povereným osobám predložiť k nahliadnutiu projektovú, požiaro-technickú, účtovnú a inú obdobnú dokumentáciu a umožniť preskúmanie činnosti zariadení slúžiacich na ochranu poisteného majetku a dodržiavanie všetkých bezpečnostných a ďalších záväzných predpisov a to i v priebehu poistenia. Ak poistený nesplní povinnosti zakotvené v tomto písmene a poisťovňa ho písomne upozorní na možnosť odmietnutia poistného plnenia pri vzniku poistnej

- udalosti, je poisťovňa oprávnená poistné plnenie z poistnej udalosti odmietnuť,
- poisťovní bez zbytočného odkladu písomne oznámiť každé zvýšenie poistného nebezpečenstva, o ktorom poistený vie a ktoré nastalo po uzatvorení zmluvy, ako aj všetky zmeny v skutočnostiach, na ktoré bol povinný odpovedať pri dojednávaní poistenia,
 - bez zbytočného odkladu upraviť poistné sumy poisťovaných vecí alebo súboru vecí v prípade akýchkoľvek vecnej alebo cenovej zmeny za predpokladu, že k takejto úprave došlo po uzatvorení poistnej zmluvy,
 - dbať, aby poistná udalosť nenastala, najmä nesmie porušovať povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu nebezpečenstva, ktoré sú predpísané právnymi, bezpečnostnými, požiarnymi a technickými predpismi alebo na ich základe, alebo ktoré na seba prevzal poistnou zmluvou, ani nesmie trpieť porušovanie týchto povinností zo strany tretích osôb (za tretie osoby sa považujú aj všetky fyzické a právnické osoby, ktoré sú činné pre poisteného), ďalej je povinný riadne sa starať o poistené veci, najmä ich udržiavať v dobrom technickom stave a používať ich iba na účely, ktoré stanovuje výrobca,
 - pokiaľ už nastala poistná udalosť, urobiť všetky možné opatrenia, aby sa vzniknutá škoda už nezväčšovala,
 - ak vzniklo v súvislosti s poistnou udalosťou podozrenie z trestného činu, urobiť bez zbytočného odkladu oznámenie príslušným policajným orgánom,
 - na základe písomného upozornenia poisťovne urýchlene odstrániť zvlášť rizikové okolnosti, ktoré súvisia s dojednaným poistením a mohli by byť príčinou poistnej udalosti. Ak tak poistený v stanovenej lehote neurobí a nastane poistná udalosť, ktorá bude mať príčinu v tejto rizikovej okolnosti, na ktorú bol poistený písomne upozornený, je poisťovňa oprávnená plnenie zo zmluvy odmietnuť,
 - oznámiť poisťovní, že uzavrel ďalšie poistenie na rovnaké poistné riziko, pričom je povinný oznámiť poisťovní meno poistiteľa a výšku poistnej sumy.
- V poistení majetku je poistený povinný ďalej plniť tieto povinnosti:
 - je povinný bez zbytočného odkladu písomne (ak je nebezpečenstvo z omeškania akýmkoľvek iným vhodným spôsobom) oznámiť poisťovní, že nastala poistná udalosť, podať pravdivé vysvetlenia, vyčísliť nároky na plnenie, predložiť doklady, ktoré sú v uvedenej dobe k dispozícii a ktoré sú potrebné na zistenie okolností rozhodujúcich pre posúdenie nároku na plnenie z poistenia a jeho výšku a umožniť poisťovní zaobstarať si kópie týchto dokladov. Ďalej je povinný umožniť šetrenia, ktoré sú k tomu potrebné,
 - ak došlo k poistnej udalosti, nesmie meniť stav spôsobený poistnou udalosťou až do doby, kým poistná udalosť nie je vyšetrená poisťovňou. To však neplatí, ak je takáto zmena nutná vo verejnom záujme alebo aby bola škoda zmiernená alebo ak došlo pri vyšetrovaní poistnej udalosti vinou poisťovne k zbytočným prieťahom. Ďalej je poistený povinný uschovávať poškodené veci alebo ich časti až do doby, kým poisťovňa alebo ňou poverené osoby nedajú písomný súhlas k ich likvidácii,
 - k oprave, znovuoživeniu zničených alebo ukradnutých vecí si vyžiadať súhlas poisťovne. Pokiaľ sa k návrhu na opravu alebo znovuoživenie poisťovňa nevyjadrí v lehote do jedného týždňa, môže tak poistený urobiť i bez súhlasu poisťovne,
 - neukladať v miestnostiach a priestoroch umiestnených v podzemných podlažiach budov alebo iných stavieb poistené veci,
 - poistené veci bezprostredne po ich zložení na mieste poistenia skontrolovať (preberací protokol). Prípadné škody spôsobené transportom nespadajú pod poistnú ochranu, ak nie je dohodnuté inak,
 - ak je stavebno-montážnym dielom ohrozený okolitý majetok, ktorý je poistený majetkovým poistením v rámci stavebno-montážneho poistenia, alebo cudzí okolitý majetok, ak je poistená zodpovednosť v rámci stavebno-montážneho poistenia, je poistený povinný pred zahájením prác vykonať zdokumentovanie tohto majetku (fotodokumentácia, videozáznam) a vypracovať v spolupráci s poisťovňou správu o stave tohto majetku,
 - dodržiavať primerané bezpečnostné opatrenia pre prípad poškodenia alebo zničenia poistených vecí priamo alebo nepriamo povodňou alebo záplavou. Za primerané bezpečnostné opatrenia sa považujú opatrenia zabezpečujúce poistené veci pred vodou, ktorá sa objavuje v intervaloch o dva roky dlhších ako je predpokladaná doba výstavby podľa zmluvy $Q_{(n+2)}$ v m^3/sec (kde "n" je predpokladaná doba výstavby v rokoch), minimálne Q_5 (päťročná voda). Ak však projekt predpisuje väčšie zabezpečenie pred vodou, platí interval daný projektom.
 - Poistený je povinný plniť aj ďalšie povinnosti, ktoré sú uvedené v poistnej zmluve.
 - Ak zmarí poistený možnosť, aby poisťovňa mohla uplatniť právo na náhradu škody, má poisťovňa právo plnenie odmietnuť alebo ak sa prejavia následky takéhoto jednanja poisteného až potom, čo poisťovňa vyplatila plnenie, má poisťovňa voči poistenému právo na vrátenie plnenia. Ak malo porušenie povinností poisteného uvedených v ods. 1 až 3 tohto článku podstatný vplyv na vznik škodovej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu následkov poistnej udalosti, má poisťovňa právo plnenie zo zmluvy znížiť podľa toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jej povinností plniť, resp. v poistení zodpovednosti za škodu má poisťovňa voči poistenému právo na náhradu nákladov vyvolaných týmto porušením.
 - Poisťovňa nie je povinná plniť, pokiaľ poistený porušil povinnosti uvedené v ods. 2 písm. a) a písm. b). To neplatí, ak ide o porušenie povinností ohlásiť poistnú udalosť bez zbytočného odkladu, pokiaľ poistený túto povinnosť nemohol splniť z vážnych dôvodov.

Článok VI

Práva poisťovne

Poisťovňa má právo na základe údajov dodaných poisteným doúčtovať poistné.

Článok VII

Konanie expertov

- Poistený a poisťovňa sa v prípade nezhody o výške plnenia môžu dohodnúť, že výška plnenia bude stanovená konaním expertov. Konanie expertov môže byť rozšírené i na ostatné predpoklady nárokov na plnenie.
- Zásady konania expertov:
 - každá strana písomne určí jedného experta, ktorý voči nej nesmie mať žiadne záväzky, bez meškania o ňom informuje druhú stranu. Námietku voči osobe experta možno vzniesť pred zahájením jeho činnosti,
 - určení experti sa dohodnú na osobe tretieho experta, ktorý má rozhodujúci hlas v prípade nezhody,
 - expertí určené poisteným a poisťovňou spracujú znalecký posudok o sporných otázkach oddelene,
 - expertí posudok odovzdajú zároveň poistenému a poisťovní. Ak sa závery expertov od seba líšia, dá poisťovňa oba posudky expertovi s rozhodujúcim hlasom. Ten rozhodne o sporných otázkach a odovzdá svoje rozhodnutie súčasne poisťovní a poistenému,
 - každá strana hradí náklady svojho experta, náklady na činnosť experta s rozhodujúcim hlasom sa hradia rovnakým dielom.

Konaním expertov nie sú dotknuté práva a povinnosti poisťovne a poisteného stanovené právnymi predpismi, poistnými podmienkami a poistnou zmluvou.

ČASŤ II POISTENIE MAJETKU

Článok I Predmet poistenia

1. Poistenie sa vzťahuje na stavebno-montážne dielo alebo jeho časť, špecifikované v poistnej zmluve. Poistenie sa rovnako vzťahuje na všetok materiál skladovaný na stavenisku uvedenom ako miesto rizika, ktorý bude použitý pre budované dielo.
2. Ďalej sa poistenie vzťahuje, pokiaľ je v poistnej zmluve uvedené a je stanovené zvláštne poistné, i na:
 - a) zariadenie staveniska,
 - b) stavebné a montážne stroje,
 - c) stavebnú a montážnu výstroj a zariadenie,
 - d) majetok rekonštruovaný, na ktorom je vykonávané stavebno-montážne dielo,
 - e) okolitý majetok investora, pokiaľ je investor poistený alebo spolupoistený.
3. Poistenie sa však nevzťahuje na:
 - a) platné tuzemské a zahraničné bankovky, štátovky a bežné mince (ďalej len peniaze),
 - b) drahé kovy, perly a drahokamy a predmety z nich vyrobené,
 - c) vkladné a šekové knižky, platobné karty a iné podobné dokumenty, cenné papiere a ceniny,
 - d) veci kultúrnej, historickej, umeleckej a zberateľskej hodnoty, starožitnosti a zbierky týchto vecí,
 - e) iné cenné veci, t.j. písomnosti, plány, obchodné knihy a odborná dokumentácia, kartotéky, výkresy, nosiče dát a záznamy na nich, vzorky, prototypy, názorné modely a predmety na výstavy,
 - f) motorové vozidlá so štátnou poznávacou značkou, lietadlá a vodné plavidlá každého druhu,
 - g) porasty a rastliny.

Článok II Poistné riziká

1. Poistenie sa vzťahuje na:
 - a) nečakané a náhle poškodenie, zničenie alebo stratu poistenej veci alebo jej časti akoukoľvek náhodnou udalosťou, ktorá nie je ďalej alebo v príslušných dodatkoch, ak sú dojednané, vylúčená,
 - b) taký prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci, ktorý obmedzuje alebo vylučuje funkčnosť tejto veci.
2. Právo na plnenie vzniká tiež vtedy, ak bola poškodená vec alebo jej časť stratená v príčinnej súvislosti s udalosťou, z ktorej vzniklo poistenému právo na plnenie.

Článok III Výluky z poistenia

1. Z poistenia nevzniká ďalej právo na plnenie za akékoľvek škody, zväčšenie škôd priamo či nepriamo vzniknuté následkom:
 - a) vady, ktorú mala poistená vec už v dobe uzatvorenia poistenia a ktorá bola alebo mohla byť známa poistenému, jeho zmocnencom alebo zástupcom bez ohľadu na to, či bola známa poisťovni,
 - b) jadrovej reakcie, jadrovej rádiácie alebo jadrovej kontaminácie,
 - c) zastavenia alebo prerušenia činnosti, či už čiastočného alebo úplného,
 - d) úmyselného konania poisteného, spolupoistených, ich zmocnencov a zástupcov alebo inej osoby z podnetu poisteného alebo spolupoistených,
 - e) vadou materiálu alebo chybnou vykonanou prácou (chybným vykonaním), ale táto výlučka sa vzťahuje len na náhradu vadného materiálu alebo opravy chybnou vykonanej práce. Na škody na správne vykonaných častiach

stavebného alebo montážneho diela, u ktorých prišlo v dôsledku vady materiálu alebo chybnou vykonanej práce k poškodeniu alebo zničeniu, sa táto výlučka nevzťahuje,

- f) vnútorné vzniknutých mechanických alebo elektrických porúch, poškodenia alebo zničenia poistených vecí priamym účinkom zamrznutia chladiacej kvapaliny, vody alebo podobného média, chybného mazania, nedostatku maziva či chladiacej kvapaliny. Pokiaľ však v dôsledku takéhoto poškodenia alebo zničenia nastane nehoda, ktorá spôsobí vonkajšie poškodenie alebo vonkajšie zničenie poistených vecí, potom na takto následne vzniknuté vonkajšie poškodenie alebo vonkajšie zničenie poistených vecí sa poistenie vzťahuje,
- g) škody na dieloch a nástrojoch, ktoré sa vymieňajú pri zmene pracovného úkonu alebo pre opotrebenie (napr. formy, kokily, matrice, razidlá, raznice, zápustky, ryté a vzorkované valce, šablóny, vrtáky a vŕtacie hlavy, nože, brity, listy píľ, ostatné rezné a lisovacie nástroje, pracovné časti drvičov, pásy, laná, drôty, pneumatiky, žiaruvzdorné výmurovky),
- h) škody každého druhu na akumulátorových batériách, elektrochemických článkoch a pod.,
- i) škody spôsobené bezprostredným následkom korózie, erózie, oxidácie,
- j) poškodenia alebo zničenia poistených vecí priamym dlhodobým vplyvom biologických, chemických a tepelných procesov, znečistením a neporiadkom,
- k) poškodenia alebo zničenia poistenej veci normálnymi atmosférickými podmienkami, s ktorými je potrebné podľa ročného obdobia a miestnych pomerov počítať, vznikom usadenín,
- l) krádeže alebo lúpeže; táto výlučka neplatí pre krádež, alebo lúpež vecí, ktoré sú súčasťou (t.j. zabudované, namontované alebo zavesené) poisteného stavebno-montážneho diela, na svojom konečnom mieste určenia podľa projektovej alebo inej dokumentácie za podmienky, že v mimopracovnej dobe bude stavenisko alebo miesto montáže strážené kvalifikovanou fyzickou osobou alebo strážnou službou, alebo pokiaľ bola poistená vec alebo jej časť stratená v príčinnej súvislosti s udalosťou, za ktorú vzniklo poistenému právo na plnenie podľa týchto zmluvných dojednaní alebo podľa zmluvných dojednaní príslušných doplnkov, ak sú tieto dojednané,
- m) spreneverou, podvodom, neoprávneným používaním vecí poistených, spolupoistených, vydieraním,
- n) škody všetkého druhu na činných médiách (napr. palivá, mazivá, chemikálie, filtračné hmoty, chladivá, katalyzátory),
- o) poškodenia alebo zničenia poistenej veci pôsobením hmyzu alebo hlodavcov,
- p) škody spôsobené bezprostredným následkom opotrebenia, trvalého vplyvu prevádzky, postupného starnutia, únavy materiálu, nedostatočného používania, dlhodobého uskladnenia, usadzovania, kotolného kameňa,
- q) škody, ktoré neobmedzujú alebo nevytvorujú funkčnosť vecí, t.j. škody na vzhľade (vrpy, škrabance a pod.),
- r) u montážneho diela škody v dôsledku vykonávania komplexného odskúšania (teplých skúšok), ak nie je poistenie týchto skúšok uvedené v poistnej zmluve,
- s) následne vzniknuté straty všetkého druhu, vrátane úslého zisku, zvýšených nákladov na výrobu, pokuty, penále, manká, straty vzniknuté z predĺženia a nedodržania termínov, nedodržaním predpísaných parametrov diela, stratou trhu alebo kontraktu,
- t) vandalizmu.

2. Výluky uvedené v ods. 1 písm. f), g) a h) sa vzťahujú iba na také poškodenie alebo zničenie poistených vecí, ktoré nenastalo v dôsledku živelných udalostí.

3. Ak nie je dohodnuté inak, nevzniká právo na plnenie za škody spôsobené chybným návrhom, projektovaním alebo konštrukčným riešením.
4. V poisťnej zmluve možno dohodnúť, že poistenie sa nevzťahuje aj na iné škody ako na škody vylúčené z poistenia v tomto článku.

Článok IV Poistná suma

1. Poistenie sa dojednáva na poistnú sumu, ktorá zodpovedá, pokiaľ nie je dojednané inak:
 - a) pri budovanom stavebno-montážnom diele jeho novej cene, čo je hodnota po dokončení, t. j. súhrn všetkých nákladov potrebných na zhotovenie diela (hodnota kontraktu) bez nákladov na zriadenie zariadenia staveniska,
 - b) pri zariadení staveniska jeho novej cene,
 - c) pri stavebno-montážnych strojoch ich novej cene alebo sume stanovenej poisteným po dohode s poisťovňou ako poistenie na prvé riziko, podľa dojednaní v poisťnej zmluve,
 - d) pri stavebno-montážnej výstroji a zariadení sume stanovenej poisteným po dohode s poisťovňou ako poistenie na prvé riziko,
 - e) pri majetku, na ktorom je vykonávané stavebno-montážne dielo novej cene pred začatím stavebno-montážneho diela,
 - f) pri okolitom majetku investora sume stanovenej poisteným po dohode s poisťovňou ako poistenie na prvé riziko.
2. Ak poistnú sumu tvorí kumulovaná suma skladajúca sa z viacerých položiek, je hornou hranicou plnenia poisťovne pre jednotlivú vec poistná suma tejto veci.
3. Sumy dane z pridanej hodnoty sa pri jednotlivých položkách započítavajú do poistných súm a to v rozsahu, v ktorom nie je poistený oprávnený k odpočtu dane z pridanej hodnoty.
4. Poistnú sumu určí poistený na vlastnú zodpovednosť.

Článok V Plnenie poisťovne

1. V prípade poškodenia, zničenia alebo krádeže poisteného budovaného stavebného alebo montážneho diela vzniká poistenému právo, aby mu poisťovňa vyplátila sumu zodpovedajúcu primeraným, časovo i miestne obvyklým nákladom, ktoré sú potrebné na uvedenie budovaného diela do stavu, v akom sa toto dielo nachádzalo v čase vzniku poisťnej udalosti, zníženú o cenu použiteľných zvyškov.
2. Ak bola poistená vec s výnimkou budovaného diela poškodená (t. j. zariadenie staveniska, stavebno-montážna výstroj a zariadenie, stavebné a montážne stroje), vzniká poistenému právo, pokiaľ nie je stanovené inak, aby poisťovňa vyplátila sumu zodpovedajúcu primeraným, časovo i miestne obvyklým nákladom na opravu, ktoré sú potrebné na uvedenie poškodenej veci do stavu veci pred poistnou udalosťou, vrátane nákladov na rozobratie a zloženie, nákladov na dopravu do opravovne a z opravovne a colných poplatkov, najviac však časovú cenu veci v čase vzniku poisťnej udalosti. Od takto vypočítaného plnenia sa odpočíta cena prípadných zvyškov nahradzovaných častí.
3. Ak bola poistená vec s výnimkou budovaného diela zničená alebo ukradnutá, vzniká poistenému právo, aby mu poisťovňa vyplátila primerané, časovo i miestne obvyklé náklady na znovuožarovanie veci, vrátane primeraných nákladov na demontáž veci, najviac však časovú cenu veci v čase vzniku

poisťnej udalosti, od ktorej sa odpočíta cena prípadných zvyškov.

4. Do primeraných, časovo i miestne obvyklých nákladov podľa ods. 1, 2 a 3 tohto článku sa nezahŕňajú odmeny za prácu nadčas, v noci, v dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja, expresné príplatky a cestovné náklady technikov a expertov zo zahraničia (ďalej len zvláštne náklady), pokiaľ nie je v zmluve dojednané inak.
5. Poisťovňa neuhradí akúkoľvek zmenu alebo zlepšenie oproti stavu, aký mala poistená vec pred vznikom poisťnej udalosti.
6. Poistné plnenia vyplácané z poistných udalostí vzniknutých v období, na ktoré bolo poistenie dojednané, nesmie presiahnuť poistnú sumu uvedenú v zmluve.
7. Pokiaľ sa poisťovňa a poistený dohodnú na tom, že bude poskytnuté naturálne plnenie a poistený napriek tomu vykoná opravu alebo výmenu veci iným spôsobom ako bolo dohodnuté, poskytne poisťovňa plnenie len do takej výšky, ktorú by poskytla, ak by poistený postupoval podľa pôvodnej dohody.
8. Pri poškodení alebo zničení poistených vecí priamo alebo nepriamo záplavou uhradí poisťovňa stratu len za predpokladu, že záplava bola spôsobená povodňou alebo atmosférickými zrážkami, ktoré mali podľa SHMU charakter katastrofických dažďov podľa Wussovovho vzorca a ďalej inými, než meteorologickými vplyvmi.
9. Pri poškodení alebo zničení materiálu povodňou alebo záplavou v zmysle ods. 8 tohto článku poisťovňa poskytne plnenie maximálne do výšky, ktorá zodpovedá jeho päťdňovej spotrebe na budovanom diele.
10. Pri líniových stavbách poisťovňa nahradí stratu spôsobenou povodňou alebo záplavou alebo zosuvom pôdy len v rozsahu (dĺžke) otvorených výkopov a rýh daných technologickým postupom dodávateľskej dokumentácie.
11. Pokiaľ bude akýkoľvek nárok na plnenie uplatnený z titulu poisťnej zmluvy nepravdivý alebo neúplný, alebo pokiaľ bude poisteným alebo kýmkoľvek jednajúcim z jeho poverenia použité akékoľvek podvodné jednanie za účelom dosiahnutia výhod z titulu tohto poistenia, všetky práva na plnenie zaniknú.
12. Pokiaľ je dojednané poistenie so spoluúčasťou, poisťovňa túto sumu odpočíta od celkovej výšky plnenia. Do jej výšky sa plnenie neposkytuje.
13. Pokiaľ mal poistený právnu povinnosť z hygienických alebo bezpečnostných dôvodov alebo z dôvodov verejného záujmu urobiť opatrenia na odpratanie zvyškov poistených vecí, ktorá bola poškodená alebo zničená poistnou udalosťou, alebo pokiaľ poistený vynaložil primerané náklady na demoláciu, odpratanie a odvoz sute brániacej oprave alebo znovuzriadeniu poistených vecí poistnou udalosťou, nahradí mu poisťovňa takto vynaložené náklady. Súčet poistného plnenia a plnenia podľa tohto odseku je limitovaný poistnou sumou dojednanou pre vec, ktorej sa vynaložené náklady týkali, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
14. Ak bude pri plnení poisťovní uplatnené podpoistenie v zmysle článku 14 VPP MP 106-5, uhradí poisťovňa náklady podľa ods. 13 tohto článku len v tom pomere, v akom poskytuje plnenie.
15. Poisťovňa je vždy povinná uhradiť celé náklady podľa ods. 13 tohto článku vynaložené na jej pokyn.

ČASŤ III VÝKLAD POJMOV

- 1. Budované stavebno-montážne dielo**
materiálny výsledok všetkých činností, (dodávky a výkony), vykonávaných podľa projektu, aby dielo mohlo slúžiť požadovanému účelu.
- 2. Stavebné dielo**
dielo, ktorého prevažnú časť tvoria objekty, práce a dodávky stavebnej povahy zatriediteľné podľa JKSO (jednotná klasifikácia stavebných objektov a stavebných prác výrobné povahy).
- 3. Montážne dielo**
dielo, ktorého prevažnú časť tvoria dodávky, práce a výkony na prevádzkových súboroch, technologických a strojných zariadeniach a na stavebných objektoch vykonávaných v podmienkach externých montáží.
- 4. Zariadenie staveniska**
objekty a zariadenia, ktoré v dobe vykonávania montáže alebo stavby slúžia na prevádzkové, sociálne a správne účely účastníka diela. Patria sem tiež objekty a zariadenia, ktoré sú budované alebo boli už vybudované pre účely zariadenia staveniska. Zariadenie staveniska môže byť vlastníctvom poisteného alebo ho poistený právom užíva.
- 5. Stavebno-montážna výstroj a zariadenie**
účtovne evidovaný hmotný investičný majetok (HIM) poisteného alebo spolupoistených alebo drobný hmotný investičný majetok (DHIM) vedený preukázateľne v evidencii poisteného alebo spolupoistených. Ide najmä o mobilné prípravné a miesiace zariadenia, lešenia, bednenia, paženia, pily, vŕtačky, brúsky a iné náradia a pomôcky).
- 6. Stavebné a montážne stroje**
stroje na zemné práce, žeriavy, vozidlá, ktoré nie sú určené na verejnú komunikáciu (bez ŠPZ).
- 7. Majetok, na ktorom je vykonávané stavebno-montážne dielo**
majetok investora, ktorý poistený prevzal za účelom vykonania stavebno-montážneho diela (vykonáva objednanú činnosť).
- 8. Majetok okolitý investora**
majetok mimo zariadenie staveniska, montážnej výstroje a zariadenia, stavebno-montážnych strojov, ktorý je vlastníctvom investora a nachádza sa v okolí alebo v bezprostrednej blízkosti stavebno-montážneho diela.
- 9. Majetok cudzí okolitý**
majetok, ktorý nie je vlastníctvom poisteného ani spolupoistených a nachádza sa v okolí alebo bezprostrednej blízkosti budovaného diela.
- 10. Poistený**
pre účely tohto poistenia sa rozumie:
 - a) subjekt alebo viac subjektov menovite uvedených v poistnej zmluve,
 - b) menovite uvedený subjekt a všetky ďalšie subjekty neuvedené menovite, ale vstupujúce do zmluvného vzťahu na vykonávanie budovaného stavebno-montážneho diela,
 - c) investor je poistený buď menovite alebo zo zákona v zmysle ustanovenia § 797 Občianskeho zákonníka, v nadväznosti na ustanovenie § 542 Obchodného zákonníka v prípade, že nie sú v zmluve o zhotovení veci (stavebno-montážneho diela) - kontraktu upravené vlastnícke vzťahy,
 - d) u už existujúceho majetku je poisteným vlastníkom veci v zmysle ustanovenia § 797 Občianskeho zákonníka.
- 11. Poistenie právnickej osoby**
za poisteného sa považuje tiež majiteľ, spoločníci a členovia orgánu právnickej osoby.
- 12. Poistná udalosť**
náhodná udalosť, s ktorou je spojený vznik povinnosti poisťovne plniť. Jednou poistnou udalosťou sa rozumie rovnaká príčina vzniku, rovnaký čas vzniku rovnaké miesto vzniku poistnej udalosti.
- 13. Škoda spôsobená úmyselne**
taká škoda, ktorá bola spôsobená úmyselným konaním alebo úmyselným opomenutím, ktoré je možné prisúdiť poistenému alebo spolupoisteným, alebo o ktorom poistený alebo spolupoistený vedel. Pri dodávkach vecí alebo dodávkach prác je škoda spôsobená úmyselne tiež vtedy, keď poistený vedel o závadách vecí alebo služieb. Škoda je spôsobená úmyselne tiež vtedy, ak pôvod škody spočíva v tom, že poistený, fyzická alebo právnická osoba pre poisteného činná úmyselne nedodržala právne predpisy alebo záväzné technické normy a technologické predpisy, alebo že fyzická a právnická osoba pre poisteného činná úmyselne nedodržala inštrukcie a pokyny poisteného.
- 14. Životné prostredie**
všetko, čo vytvára prirodzené podmienky existencie organizmov vrátane človeka a je predpokladom ich ďalšieho vývoja. Jeho zložkami sú najmä vzduch, voda, organizmy, ekosystémy a energia.
- 15. Znečistenie životného prostredia**
akékoľvek zhoršenie životného prostredia bez ohľadu, či ku škode došlo pevnou látkou, tekutinou, dráždivými látkami, plynmi, parou, popolčekom, sadzami, výparmi, kyselinami, alkalickými látkami a inými chemickými látkami všetkého druhu, hlukom, žiarením všetkého druhu, teplotou, vlhkosťou a všetkými druhmi odpadových látok.
- 16. Ochranné zariadenie**
každé zariadenie, ktoré slúži na ochranu pred škodlivým pôsobením teploty, plynov, atď. Nečakanou poruchou ochranného zariadenia sa rozumie, že ochranné zariadenie v dôsledku vnútornej závady, ktorú poistený pri riadnej starostlivosti nemohol predpokladať, prestane plniť svoju funkciu, ktorú predtým riadne plnilo.
- 17. Užívanie vecí**
stav, kedy poistený má vec hnutelnú či nehnuteľnú (a nie právo užívania priestorov v nehnuteľnej veci) právom vo svojej moci a je oprávnený využívať jej vlastnosti.
- 18. Poškodenie vecí**
zmena stavu vecí, ktorú objektívne je možné odstrániť opravou alebo taká zmena stavu vecí, ktorú objektívne nie je možné odstrániť opravou, ale aj tak je vec použiteľná k pôvodnému účelu.
- 19. Zničené veci**
zmena stavu vecí, ktorú objektívne nie je možné odstrániť opravou a preto vec už nemožno ďalej používať na pôvodný účel.
- 20. Strata vecí alebo jej časti**
stav, kedy poistený bol pozbavený nezávisle od svojej vôle s vecou alebo jej časťou disponovať.
- 21. Mechanické poškodenie alebo zničenie**
poškodenie alebo zničenie lomom, trhlinou, deformáciou, zadrením, uvoľnením, netesnosťou, upchaním, vytavením, stratou funkčných parametrov.
- 22. Elektrické poškodenie alebo zničenie**
poškodenie alebo zničenie skratom či iným pôsobením elektrického prúdu (napr. prepätím, vadou izolácie, výbojom, ob-

lúkom, preskokom). Za elektrické poškodenie alebo zničenie sa ďalej tiež považuje strata funkcie a funkčných parametrov elektronických prvkov a elektronických súčiastok.

23. Všetok materiál skladovaný na stavenisku
stavebný a montážny materiál, ktorý bude použitý pre budované dielo. Ďalej sa týmto rozumejú aj veci, ako sú strojný zariadenia, stroje, montážne skupiny a podskupiny, ktoré sú zabudované do poisteného stavebného diela.

24. Ukončenie činnosti poisteného
pre účely tohto poistenia sa rozumie:

- a) u právnických osôb, ktoré sa zapisujú do zákonom určeného registra, vymazanie z tohto registra,
- b) u právnických osôb, ktoré sa zapisujú do registra zrušenie právnickej osoby,
- c) u podnikateľov - fyzických osôb, ktoré sú zapísané v zákonom určenom registri, vymazanie z tohto registra,
- d) u podnikateľov - fyzických osôb, ktoré nie sú zapísané v registri, zánik oprávnenia k podnikateľskej činnosti.

25. Adresa rizika

územie staveniska alebo územie (priestor) montáže t.j. územie odovzdané poistenému investorom, za účelom vykonania poistenej činnosti. Je daná obvykle situáciou POV alebo inou situáciou s vyznačením obvodu staveniska alebo montáže.

26. Kvalifikovaná strážna služba

osoba vyškolená pre strážnu službu, vyzbrojená služobnou strelnou zbraňou alebo sprevádzaná cvičeným služobným psom.

27. Strážna služba

strážna spoločnosť, ktorá má na túto činnosť oprávnenie, ktorej zamestnanci sú vyškolení pre strážnu službu a sú vyzbrojení služobnou strelnou zbraňou alebo sprevádzaní služobným psom.

28. Služobný pes

pes, u ktorého je vykonávaný pravidelný výcvik.

29. Bezprostredné okolie

okolie bezprostredne nadväzujúce na adresu rizika.

30. Normálne atmosférické podmienky

pre účely tohto poistenia sa tým rozumie:

- a) vietor s intenzitou do 74 km/hod,
 - b) dážď nepresahujúci intenzitu katastrálnych dažďov podľa Wussovovho vzorca,
 - c) snežné žiarenie,
 - d) sneh,
 - e) mráz
- a to v obvyklej dobe časovej aj miestnej.

31. Živelné udalosti

- a) **Požiar** je oheň, ktorý vznikne mimo určeného ohniska, alebo ktorý určené ohnisko opustil a ktorý sa vlastnou silou rozšíril alebo bol páchatelom úmyselne rozšírený. Za požiar sa nepovažujú účinky úžitkového ohňa a sálavého tepla, ani žeravenie a tlenie s obmedzeným prístupom vzduchu,
- b) **Výbuch** je náhly prejav ničivej tlakovej vlny spočívajúci v rozpínavosti plynov alebo pár. Výbuchom nie je aerodynamický tresk alebo výbuch v spaľovacom priestore spaľovacieho motora a iných zariadení, v ktorých sa energia výbuchu využíva cieľavedome.
- c) **Úder blesku** je bezprostredné pôsobenie sily alebo tepla blesku na poistené veci. Za úder blesku sa nepovažuje indukované prepätie v sieti vyvolané bleskom.
- d) **Náraz alebo zrútenie lietadla alebo jeho častí, pád stromov, stožiarov a iných predmetov**, ak nie sú súčasťou poškodenej veci alebo nie sú súčasťou toho istého poisteného súboru.
- e) **Povodeň alebo záplava** je vytvorenie súvislej vodnej plochy, ktorá po určitú dobu stojí alebo prúdi v mieste poistenia.
- f) **Vichrica alebo krupobitie**. Za vichricu sa považuje vietor o rýchlosti minimálne 75 km/hod.
- g) **Zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemin, zosúvanie alebo zrútenie lavín, zemetrasenie** a ak je poistenou vecou budova tiež ťarchou snehu alebo námrazy.
- h) **Voda z vodovodných zariadení a médium vytekajúce z hasiacich zariadení**

32. Vandalizmus

je úmyselné poškodenie alebo zničenie poistenej veci treťou osobou.

V Žiline, dňa 24.1.2022

KOMUNÁLNA

pečiatka a podpis poisťníka

pečiatka a podpis poisťovne

174)