

ZMLUVA O DIELO č 06/2020

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Program: Integrovaný regionálny operačný program

Názov projektu: Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom

Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2018-35

Preambula

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup podľa §§ 112 - 114 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čl. I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Mútne
Sídlo: Mútne 194, 029 63 Mútne
Zastúpená: Marián Murín, starosta obce
IČO: 00314668
DIČ: 2020571696
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu:
IBAN: SK36 0200 0000 0029 6400 6959
Tel, fax: 043/5597 320
E-mail: obec@mutne.sk

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: OMOSS spol. s r.o.
Sídlo: Osadská 679/15, 028 01 Trstená
V zastúpení: Patrik Filek
IČO: 363 90 151
IČ DPH: SK2020129430
DIČ: 2020129430
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Trstená
Číslo účtu:
IBAN: SK40 0200 0000 0014 7592 1254
Zástupca vo veciach technických:
Tel, fax: 043/5393 300
E-mail: sekretariat@omoss.sk
Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel:Sro, vložka č.12032/L

Čl. 2. Predmet zmluvy

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a na svoje nebezpečie pre objednávateľa zrealizuje v dohodnutej dobe dielo: „Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom“ (ďalej len „Dielo“) podľa:
- a) podrobného položkového rozpočtu, odsúhlaseného objednávateľom, ktorý je záväzný čo sa týka objemu prác a je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako Príloha č.1,

- b) projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval: A-projekt, Nám. Š.N.Hýroša 12, 034 01 Ružomberok
 - c) ostatných neodkladných požiadaviek, resp. zmien objednávateľa zapísaných v stavebnom denníku, pričom zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať,
 - d) podmienok vo verejnej súťaži a súťažných podkladov z procesu verejného obstarávania a informácií získaných obhliadkou lokality budúceho umiestnenia Diela,
 - e) Harmonogramu prác (príloha č.2)
- 2.2 Pri realizácii Diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými predpismi a nariadeniami a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ bude uskutočňovať práce súvisiace s predmetom obstarávania v súlade s technologickými postupmi a pri dodržaní platných legislatívnych úprav o ochrane životného prostredia, bezpečnosti práce a pod.
- Zhotoviteľ vyhlasuje, že má všetky odborné a teoretické znalosti, praktické skúsenosti, personálne, materiálové, strojové a iné vybavenie v potrebnej kvalite a kvantite tak, že je schopný dodať dohodnuté Dielo riadne a včas. Zhotoviteľ sa ešte pred uzavretím tejto zmluvy riadne a hĺbkovo oboznámil so všetkou dokumentáciou a je schopný vykonať Dielo v súlade s Harmonogramom realizácie prác, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy. Zhotoviteľ ďalej prehlasuje, že spĺňa všetky zákonné požiadavky a predpoklady na to, aby mohol dohodnuté Dielo vykonať a zaväzuje sa tento stav udržiavať po celú dobu vykonávania Diela, a to aj v prípade, ak dôjde k zmene právnych predpisov, ktoré upravujú podmienky oprávnenia na vykonávanie určitých vybraných činností potrebných na zhotovenie Diela.
- 2.3. Súčasťou rozsahu plnenia je aktívne spolupôsobenie a koordinácia povereného zástupcu objednávateľa so zhotoviteľom.
- 2.4. Zhotoviteľ bude zabezpečovať fotodokumentáciu stavby o priebehu stavebných prác a to odo dňa prevzatia staveniska, počas celej výstavby až do ukončenia diela. Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi ku každej faktúre CD nosič s fotodokumentáciou o priebehu realizácie prác, ktoré sú predmetom fakturácie.
- 2.5. Zhotoviteľ predloží pred podpisom zmluvy doklady preukazujúce poistenie diela viazané na minimálnu výšku poistného plnenia vo výške ceny diela

Čl. 3. Čas a miesto plnenia

- 3.1 Miesto plnenia: Obec Mútne
- 3.1.1 **Lehota realizácie diela (v kalendárnych dňoch): 165 dní (Kritérium č.2)**
t.j. od prevzatia staveniska do protokolárneho odovzdania diela
- 3.1.2. Objednávateľ vyzve zhotoviteľa v lehote 15 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy k prevzatiu staveniska
- 3.1.3. Prevzatie staveniska: najneskôr do 3 (troch) pracovných dní od písomnej výzvy objednávateľa
- 3.1.4. Realizácia diela: v zmysle časového Harmonogramu prác (príloha č. 2 tejto zmluvy)
- 3.1.5. Uvoľnenie staveniska: do 7 (siedmich) pracovných dní po ukončení realizácie prác
- 3.2 Objednávateľ pri odovzdaní staveniska dodá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v dvoch vyhotoveniach.
- 3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia Diela, uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou Diela plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby a úhradu preukázateľných nákladov, ktoré mu z toho vznikli.
- 3.4 Zhotoviteľ je povinný ihneď oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá sťažuje zhotovenie Diela s dôsledkom hroziaceho omeškania lehôt plnenia prác.
- 3.5 Objednávateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu predmetu plnenia zmluvy, ak realizácii bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto okolností. Doba plnenia zmluvy sa tým automaticky predĺži o čas trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť.
- 3.6. Ak zhotoviteľ vykoná dielo a pripraví ho na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje toto Dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

Čl. 4. Cena diela

- 4.1. Cena Diela je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená podrobným položkovitým rozpočtom podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy. Zmluvné strany sa

dohodli, že cena za zhotovenie Diela je maximálna, ktorú nemožno bez súhlasu objednávateľa zvýšiť, a kryje všetky a akékoľvek náklady na dosiahnutie dohodnutého výsledku, ktorým je zhotovenie Diela v súlade so zadáním podľa tejto zmluvy. Cena Diela sa môže zmeniť len na základe dohody zmluvných strán a len v prípadoch a spôsobom podľa tohto článku zmluvy a v súlade s ním.

Cena za zhotovenie Diela je:

Cena Diela bez DPH

418 926,66 EUR

DPH 20%

83 785,33 EUR

Cena spolu s DPH

502 711,99 EUR

(Kritérium č. 1)

- 4.2. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná alebo vykoná bez písomného príkazu objednávateľa alebo odchylné od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí. Práce navyše môžu byť zrealizované pred potvrdením dodatku k zmluve výlučne v prípade, ak:
- a) ich vykonaním sa bezprostredne zabráni vzniku škôd, prípadne sa odstráni riziko ohrozenia života a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy,
 - b) je nutné odstrániť následky živeľnej pohromy alebo havárie, ktorú nezavinil zhotoviteľ a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy.
- 4.3. K zmene ceny môže dôjsť:
- a) v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,
 - b) v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa,
- 4.4. Ak sa pri vykonaní Diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (naviac práce), cena týchto prác bude určená na základe vzájomnej dohody Objednávateľa a Zhotoviteľa a bude predmetom samostatného dodatku k tejto zmluve.
- 4.5. Cena Diela teda okrem stavebných prác a dodávok zahŕňa aj všetky poplatky za odborné skúšky a merania, poplatky za energie pri realizácii Diela, telefón, poplatky za odvoz a uskladnenie odpadov, cenu za zariadenie staveniska a ostatné náklady zhotoviteľa. Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, vypratanie zariadenia staveniska a staveniska samotného sú súčasťou ceny za Dielo. Do ceny Diela sú zarátané všetky pomocné, zabezpečovacie, prípravné a dokončovacie práce.
- 4.6. V cene Diela sú zohľadnené všetky sťažené podmienky realizácie Diela.
- 4.7. Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akúkoľvek inú príčinu za účelom zvýšenia ceny.

Čl. 5. Platobné podmienky

- 5.1. Fakturácia a platenie prác a dodávok budú v zmysle dohody zmluvných strán vykonávané pozadu, formou faktúr vystavených na základe zhotoviteľom predložených, objednávateľom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác za uplynulé obdobie. Zhotoviteľ predloží mesačný súpis skutočne vykonaných prác vždy najneskôr v posledný deň príslušného kalendárneho mesiaca a objednávateľ tento odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskôr do 10 pracovných dní od predloženia tohto súpisu. V prípade ak objednávateľ k mesačnému súpisu skutočne vykonaných prác predloženému zhotoviteľom uvedie v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete svoje výhrady a zhotoviteľ predloží objednávateľovi opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác, objednávateľ tento opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskôr do 2 pracovných dní od predloženia tohto opraveného súpisu. Súpis skutočne vykonaných prác podpisuje za objednávateľa stavebný dozor. Na základe takto overeného výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru. Právo Zhotoviteľa fakturovať vzniká až po skutočne zrealizovaných prácach. Zaplatenie čiastkovej faktúry neznamena prevzatie časti diela objednávateľom.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že platby za čiastkové plnenia prác a dodávok objednávateľ uhradí nasledovným spôsobom:
- a) Objednávateľ uhradí prvú faktúru vystavenú zhotoviteľom na základe objednávateľom potvrdeného súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok za uplynulé obdobie k poslednému

- dňu v mesiaci, v ktorom objem dodaných prác a dodávok presiahne minimálne 20% celkovej ceny diela.
- b) Objednávateľ uhradí druhú faktúru vystavenú zhotoviteľom na základe objednávatelom potvrdeného súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok za uplynulé obdobie s ohľadom na požadovanú výšku záverečnej faktúry podľa písm. c)
 - c) Záverečnú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť po protokolárnom prevzatí celého diela, a to na základe objednávatelom potvrdeného súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok za uplynulé obdobie. Objem dodaných prác a dodávok, ktorých vyúčtovanie bude predmetom záverečnej faktúry musí byť minimálne 10 % z ceny diela.
- 5.3. Faktúry musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa § 71 Zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH., označenie zhotoviteľa, číslo zmluvy, číslo čiastkovej faktúry, deň odoslania faktúry, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu, označenie diela, pečiatku a podpis štatutára zhotoviteľa a prílohou každej čiastkovej faktúry musí byť zisťovací protokol so súpisom skutočne vykonaných prác a dodávok, ktoré sú predmetom fakturácie, vystavený zhotoviteľom a odsúhlasený a podpísaný osobou oprávnenou konať v realizačných veciach za objednávatela, za príslušný kalendárny mesiac. Súčasťou každej faktúry bude aj podrobná fotodokumentácia realizovaných prác podľa súpisu vykonaných prác. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti stanovené právnymi predpismi a zmluvnými dojednaniami v tejto zmluve, objednávatel je oprávnený ju pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia. Doručením opravenej faktúry objednávatelovi začne plynúť nová lehota splatnosti.
- 5.4. Faktúra musí byť potvrdená vo forme podpisu štatutárnym orgánom Zhotoviteľa a zástupcom objednávatela, prípadne osobou oprávnenou konať za Objednávatela v realizačných veciach, inak sa na ňu nebude prihliadať.
- 5.5. Splatnosť faktúr je vzhľadom na podmienky financovania projektu podľa zmluvy o NFP 60 dní od ich doručenia objednávatelovi. Peňažný záväzok bude splnený pripísaním finančnej čiastky na účet banky zhotoviteľa.
- 5.6. Objednávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby.

Čl. 6. Záruka a zodpovednosť za vady Diela

- 6.1. Kvalita zhotoveného Diela bude v súlade so záväznými STN a odbornými normami, právnymi predpismi a zodpovedá účelu, pre ktorý sa obvykle užíva.
- 6.2. Zhotoviteľ poskytuje objednávatelovi na dielo záruku v trvaní 60 mesiacov; na výrobky podľa záruky výrobcu - min. 24 mesiacov (okrem dodávok a zariadení, na ktoré výrobca dáva inú záruku). Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia diela bez závad diela podľa tejto zmluvy, resp. odo dňa potvrdenia odstránenia zistených závad diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela a Objednávateľ má právo na bezplatné odstránenie závady.
- 6.3. Prípadnú reklamáciu vady Diela je objednávatel povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady písomnou formou na adresu zhotoviteľa.
- 6.4. Reklamované vady, ktoré označí obstarávateľ za havarijné, je zhotoviteľ povinný odstrániť do 24 hodín od ich nahlásenia. Sú to najmä tie vady, na základe ktorých nemôže objednávatel dielo užívať a hrozí mu majetková ujma alebo ohrozenie života a zdravia osôb.
- 6.5. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vady reklamované v záručnej lehote, je objednávatel oprávnený nechať tieto vady odstrániť treťou osobou a náklady vyúčtovať zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady uhradiť v plnej výške do 21 kalendárnych dní odo dňa obdržania faktúry, ktorou mu boli tieto náklady vyúčtované. Ak tieto náklady Zhotoviteľ v určenej lehote neuhradí, Objednávateľ je oprávnený si svoj nárok podľa tohto bodu jednostranne započítať voči garančnej zábezpeke, ktorú Zhotoviteľ zložil na účet Objednávatela, resp. bola predložená banková záruka, s čím Zhotoviteľ výslovne súhlasí.
- 6.6. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa schválenej projektovej dokumentácie, prípadne odsúhlasených zmien objednávatelom alebo stavebným úradom.

Čl. 7. Majetkové sankcie

- 7.1. Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:

- a) V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v tejto zmluve alebo časovom Harmonograme prác má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,03% z celkovej ceny za dielo za každý aj začatý deň omeškania.
- b) Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutom termíne, zaplatí objednávatelovi zmluvnú pokutu vo výške 200 €, za každý aj začatý deň omeškania až do úplného odstránenia vád a nedorobkov.
- c) V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúr môže zhotoviteľ vyúčtovať objednávatelovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.

Čl. 8. Stavenisko

8.1. Odovzdanie staveniska:

- 8.1.1. objednávatel je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania uhradza zhotoviteľ po celý čas, v ktorom je v omeškaní,
- 8.1.2. Objednávateľ odovzdá zápisnične zhotoviteľovi stavenisko. O odovzdaní bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska. Protokol bude obsahovať: odovzdanie hraníc staveniska body napojenia na el. energiu, vodu, kanalizáciu pre účely zariadenia staveniska a realizácie Diela.
- 8.1.3. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará tieto práce zhotoviteľ. Umiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti so zhotovením diela obstaráva zhotoviteľ. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela. Ustanovenie čl. 5 tejto zmluvy tým nie je dotknuté.
- 8.1.4. Povoľenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhradza zhotoviteľ, náklady s tým spojené sú súčasťou ceny diela.

8.2. Realizácia:

- 8.2.1. zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb pohybujúcich sa okolo staveniska, Vzhľadom k tomu, že sa práce budú realizovať aj počas plnej prevádzky školy, zhotoviteľ musí urobiť také opatrenia, aby nedošlo k úrazu žiakov a zamestnancov školy a škode na majetku.
- 8.2.2. vytyčovanie a iné meračské práce potrebné pre vykonávanie predmetu Diela zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť dodávky,
- 8.2.3. Zhotoviteľ bude hradiť poplatky za elektrinu, plyn, vodné, stočné a ďalšie zdroje a služby až do úplného dokončenia diela, vrátane poplatkov za pripojenie
- 8.2.4. zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady,
- 8.2.5. pri odovzdaní celého Diela je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať,
- 8.2.6. Po termíne odovzdania a prevzatia Diela, môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie chýb a nedorobkov, s ktorými objednávatel dodávku prevzal. Po odstránení chýb a nedorobkov je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko do 7 dní a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá zmluva, projektová dokumentácia a kolaudačné rozhodnutie,
- 8.2.7. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom Diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon o požiarnej ochrane, Slovenské technické normy, zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o zmenách a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o tejto skutočnosti bude vyhotovený zápis.
- 8.2.8. Objednávateľ, alebo ním poverená osoba pri realizácii predmetu obstarávania podľa zmluvy vykonáva stavebný dozor (§ 46b zákon č. 237/2000 Z.z., ktorým sa novelizuje stavebný zákon).

Za tým účelom má prístup na pracoviská, dielne a sklady, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom obstarávania, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty. S informáciami a podkladmi označenými dodávateľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne.

- 8.3. Zhotoviteľ je povinný od prevzatia staveniska viesť stavebný denník, v zmysle § 46d stavebného zákona. Do stavebného denníka s dvomi prepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 8.4. Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou Diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok.
- 8.5. Za poškodenie existujúcich podzemných inžinierskych sietí, ktoré neboli vytýčené ich správcami zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je však povinný pred začatím prác opätovne preskúmať a vyznačiť všetky existujúce podzemné inžinierske siete, resp. iné prekážky.
- 8.6. Zhotoviteľ označí stavbu predpísaným spôsobom.
- 8.7. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať a plniť bez omeškania všetky požiadavky stavebného dozoru.
- 8.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje po ukončení a prevzatí všetkých prác dať stavenisko do pôvodného stavu.
- 8.9. Zhotoviteľ prehlasuje, že počas prác nebude on, ani jeho subdodávateľia porušovať Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní č. 82/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. Prípadné sankcie za nelegálne zamestnávanie uložené príslušnými kontrolnými orgánmi objednávateľovi, týkajúce sa realizácie zmluvného diela, objednávateľovi preplatí v plnej výške zhotoviteľ.

Čl. 9. Výkonová zábezpeka, odstúpenie od zmluvy, zánik zmluvy, zmena zmluvy a riešenie sporov

- 9.1. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy z nasledovných dôvodov na strane Zhotoviteľa, ktoré sa považujú za podstatné porušenie zmluvy:
 - a) ak Zhotoviteľ neodôvodnene neprevzal stavenisko v termíne uvedenom v čl. 3.1.2
 - b) z dôvodu nedodržania kvality práce a materiálov, neschopnosti, z dôvodu neplnenia záväzkov zhotoviteľa alebo odmietnutia sa prispôbiť požiadavkám objednávateľa dojednaných v zmluve,
 - c) z dôvodu porušenia podmienok a podkladov tejto súťaže zhotoviteľom,
 - d) ak zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dielo, ktoré nebude spĺňať kvalitatívne a technické podmienky, stanovené v projektej dokumentácii a ďalších podkladoch uvedených v čl. 2. Bod 2.1. tejto zmluvy, ako aj ďalšie podmienky, stanovené v tejto zmluve vrátane jej príloh.
 - e) ak bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz, alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu,
 - f) v prípadoch uvedených v § 19 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
- 9.2. V prípade odstúpenia Objednávateľa od tejto zmluvy má Objednávateľ v dôsledku podstatného porušenia tejto zmluvy Zhotoviteľom nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, ktorej výška je totožná s výškou výkonovej zábezpeky. Objednávateľ je oprávnený si svoj nárok na zmluvnú pokutu podľa tohto bodu jednostranne započítať voči výkonovej zábezpeke, ktorú Zhotoviteľ pred uzavretím tejto zmluvy uhradil, s čím Zhotoviteľ výslovne súhlasí.
- 9.3. Zhotoviteľ je ďalej povinný nahradiť škodu a preukázateľne zvýšené náklady, ktoré vzniknú Objednávateľovi predĺžením lehoty realizácie stavby a náklady vzniknuté odstúpením a preukázateľne zvýšené náklady, ktoré vznikli Objednávateľovi v súvislosti s doterajšou činnosťou Zhotoviteľa na stavbe a v dôsledku odstraňovania väd jeho plnenia.
- 9.4. Odstúpenie od zmluvy zo strany Zhotoviteľa:
 - 9.4.1. v prípade ak Zhotoviteľ odstúpi od tejto Zmluvy bez udania dôvodu, má Objednávateľ nárok na úhradu zmluvnej pokuty, ktorej výška je totožná s výškou výkonovej zábezpeky a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmluvnú pokutu Objednávateľovi uhradiť do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Objednávateľ je oprávnený si svoj nárok na zmluvnú pokutu podľa tohto bodu jednostranne započítať voči výkonovej zábezpeke, ktorú Zhotoviteľ pred uzavretím tejto zmluvy uhradil na účet, resp. bola vystavená banková záruka, s čím Zhotoviteľ výslovne súhlasí.
 - 9.4.2. Zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto zmluvy v prípade:
 - a) ak mu objednávateľ neuhradí finančné prostriedky do 30 dní po lehote splatnosti uvedenej v bode 5.5. tejto zmluvy,

- b) ak objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi súčinnosť potrebnú na vykonanie diela ani v primeranej lehote, ak ho zhotoviteľ upozornil na tento následok.
- 9.5. Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto zmluvy je možné odstúpiť alebo ju zrušiť len písomne. Zmluvné strany sa dohodli, že za písomné doručenie sa pre prípad zrušenia resp. odstúpenia od tejto zmluvy nepovažuje doručenie faxom alebo e-mailom (elektronickou poštou).
- 9.6. Zmluvné strany sa dohodli, že 5% z ceny diela (s DPH) je výkonová zábezpeka, ktorú je Zhotoviteľ povinný zložiť ku dňu podpísania Zmluvy o dielo. Spôsob zloženia výkonovej zábezpeky:
- a) zloženie finančných prostriedkov vo výške podľa tohto bodu, na účet Objednávateľa č: **SK09 5600 0000 0040 0861 3002** (Prima banka) s uvedením variabilného symbolu čísla Zmluvy, alebo
 - b) predloženie bankovej záruky vystavenej bankou vo výške podľa tohto bodu s obsahom podľa čl.10 bod 10.12 Zmluvy.
- 9.7. Výkonovú zábezpeku je objednávateľ oprávnený držať za účelom zabezpečenia záväzku zhotoviteľa na riadne a včasné plnenie predmetu tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený uspokojiť z výkonovej zábezpeky svoje nároky voči zhotoviteľovi z väd diela, nároky na zmluvnú pokutu, zľavy z ceny diela, náhradu škody, dodatočné náklady a straty objednávateľa plynúce z nedodržania termínov zhotoviteľom, náklady vzniknuté objednávateľovi v dôsledku odstúpenia od tejto zmluvy alebo iné náklady vzniknuté objednávateľovi v dôsledku porušenia zmluvných povinností zhotoviteľa.
- 9.8. Objednávateľ uvoľní Zhotoviteľovi poskytnutú výkonovú zábezpeku, na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy resp. uvoľní bankovú záruku v lehote 30 dní odo dňa protokolárneho odovzdania Diela bez väd, resp. po odstránení zistených väd diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela podľa tejto zmluvy a zároveň až po uspokojení všetkých prípadných platných nárokov objednávateľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy.
- 9.9. Zmena zmluvy počas jej trvania je možná v súlade s ustanoveniami § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

Čl. 10. Odovzdanie a prevzatie Diela

- 10.1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním predmetu Diela objednávateľovi.
- 10.2. Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr päť dní vopred pripravenosť Diela k odovzdaniu.
- 10.3. Podmienkou konečného odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok predpísaných normami a projektom stavby. Okrem obvyklých preberacích podmienok zhotoviteľ bude dokumentovať kvalitu odovzdaných prác revíznymi správami, správami o predpísaných skúškach, doloženými atestami alebo certifikátmi zhotoviteľom zabudovaných výrobkov, tieto kompletne predloží objednávateľovi pri preberacom konaní stavby.
Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny zhotoviteľa, budú tieto v plnom rozsahu opakované do troch dní, na jeho náklady.
- 10.4. Tri dni pred začatím preberania Diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi revízne správy, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, meracie protokoly, záručné listy tovarov, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu. Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi. K preberaciemu konaniu je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi taktiež projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia Diela so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác. Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi.
- 10.5. O odovzdaní a prevzatí Diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis väd a nedorobkov Diela zistených pri preberacom konaní s určením termínu na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané Dielo preberá a ak nie, uvedie dôvody.
- 10.6. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady. O odstránení väd a nedorobkov, zistených pri preberacom konaní v zmysle bodu 10.5., bude spísaný záznam podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 10.7. Predmet zmluvy je považovaný za splnený, ak je Dielo riadne odovzdané a prevzaté preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 10.8. Objednávateľ je vlastníkom stavby. Zhotoviteľ je vlastníkom predmetu zmluvy a znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom predmete zmluvy a stavbe. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci prechádza na objednávateľa odovzdaním predmetu zmluvy objednávateľovi.

- 10.9. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy, ak druhá strana neplní zmluvné záväzky z okolností vyššej moci.
- 10.10. Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr.: živelné pohromy, vojna, terorizmus a pod. Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť z dôvodu vyššej moci prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.
- 10.11. Zmluvné strany sa dohodli, že 5 % z ceny diela (s DPH) je garančná zábezpeka, ktorú je objednávatel oprávnený držať za účelom zabezpečenia odstránenia všetkých väd počas záručnej doby.
- 10.11.1. Garančná zábezpeka bude vytvorená tak, že zhotoviteľ zloží finančné prostriedky na Objednávateľom označený účet v deň odovzdania a prevzatia diela bez väd a nedorobkov, alebo zhotoviteľ v deň odovzdania a prevzatia diela bez väd a nedorobkov predloží Objednávateľovi bankovú záruku vystavenú bankou vo výške podľa tohto bodu s obsahom podľa bodu 10.12 Zmluvy.
- 10.11.2. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávatel je oprávnený uspokojiť si jednostranným zápočtom z garančnej zábezpeky svoje nároky z väd diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, ako aj dodatočné náklady mu vzniknuté v súvislosti s uplatňovaním si práv zo zodpovednosti za vady.
- 10.11.3. Zmluvné strany sa dohodli, že garančná zábezpeka, resp. jej časť bude zhotoviteľovi zaplatená (uvolnená v prospech zhotoviteľa) v prípade, že nebudú objednávatelom v súlade s touto zmluvou použité, nasledovne: garančnú zábezpeku objednávatel uvoľní v lehote 5 rokov odo dňa, kedy bude dielo riadne bez akýchkoľvek väd a nedorobkov protokolárne odovzdané Objednávateľovi v súlade s podmienkami dohodnutými touto zmluvou.
- 10.11.4. Objednávatel je však oprávnený až do konečného vysporiadania všetkých svojich nárokov na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhrady škody, zľavy z ceny diela, nárokov na zaplatenie zvýšených nákladov a ostatných nárokov v zmysle tejto zmluvy a ich vyúčtovania zadržať zaplatenie garančnej zábezpeky podľa tejto zmluvy, pričom sa nedostáva do omeškania s jej zaplatením.
- 10.11.5. Objednávatel je oprávnený započítať splatné a/alebo nesplatné pohľadávky súvisiace so zhotovením diela voči Zhotoviteľovi z tejto zmluvy alebo z inej zmluvy alebo z iného právneho dôvodu alebo pohľadávku nadobudnutú od tretej osoby voči splatným a/alebo nesplatným pohľadávkam Zhotoviteľa na zaplatenie ceny diela, a/alebo voči inej peňažnej pohľadávke zhotoviteľa z akéhokoľvek právneho dôvodu a/alebo inej zmluvy, a /alebo voči garančnej zábezpeke a výkonovej zábezpeke. Voči garančnej a výkonovej zábezpeke je možné započítanie aj v prípade ak tieto zábezpeky ešte nie sú splatné alebo na ne ešte nevzniklo zhotoviteľovi právo. Toto ustanovenie platí aj v prípade odstúpenia od Zmluvy alebo iného zrušenia prípadne neplatnosti Zmluvy, to znamená že započítanie splatných a/alebo nesplatných pohľadávok Objednávateľa voči Zhotoviteľovi proti splatným a/alebo nesplatným pohľadávkam Zhotoviteľa sa vzťahuje aj na moment po odstúpení od Zmluvy alebo inom zrušení prípadne neplatnosti Zmluvy ako aj na pohľadávky Strán z prípadného bezdôvodného obohatenia.
- 10.12. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak podľa Zmluvy má Zhotoviteľ predložiť bankovú záruku, musí táto banková záruka obsahovať nasledovné náležitosti:
- 10.12.1. banková záruka musí byť v dohodnutej výške, inak vo výške možných pohľadávok Objednávateľa, ktoré musí zabezpečovať
- 10.12.2. banková záruka musí byť vystavená bankou, vo forme a s obsahom vopred odsúhlaseným Objednávateľom, a banka musí mať povolenie NBS na výkon bankových činností, banka nemôže uplatniť námietky, ktoré by bol oprávnený voči veriteľovi uplatniť dlžník, právo na postúpenie práv z bankovej záruky nesmie byť obmedzené
- 10.12.3. v prípade sporu nemá banka poskytujúca bankovú záruku právo uložiť peniaze do úschovy súdu alebo inej inštitúcie, ale vyplatiť ich priamo Objednávateľovi
- 10.12.4. ak banková záruka má zabezpečovať pohľadávky Objednávateľa po určité obdobie musí banková záruka jednoznačným spôsobom a nesporne pokrývať celé obdobie, najmä banková záruka musí byť platná počas celej záručnej doby a/alebo počas celej doby vykonávania Diela. V prípade, ak by platnosť bankovej záruky skončila pred uplynutím doby podľa predchádzajúcej vety, je zhotoviteľ povinný predĺžiť platnosť bankovej záruky.
- 10.13. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávatel je oprávnený (okrem už v tejto zmluve uvedených spôsobov) použiť prostriedky z bankovej záruky aj na:

- 10.13.1.náhradu škody a/alebo odvrátenie bezprostredne hrozacej škody na Diele, ak škodcu alebo prípade hrozacej škody spôsobil Zhotoviteľ
- 10.13.2.zaistenie náhradného plnenia, ktoré zaistí podľa zmluvy v prípade porušenia povinností zhotoviteľa
- 10.13.3.odstránenie porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa zmluvy, najmä na odstránenie väd, a/alebo vykonanie opatrení pre prípad neplnenia zmluvy zo strany Zhotoviteľa dohodnutých v zmluve
- 10.13.4.úhradu pohľadávky Objednávateľa voči zhotoviteľovi a/alebo na náhradu akekoľvek škody, za ktorú zodpovedá Zhotoviteľ voči Objednávateľovi.
- 10.13.5.úhradu náležitej platby za tovar, stavebné práce alebo služby, resp. ich časť priamemu subdodávateľovi, ktorý daný tovar dodal, uskutočnil stavebné práce alebo poskytol služby priamo zhotoviteľovi, a to v zmysle § 41 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. V prípade, ak si teda zhotoviteľ neplní riadne a včas, t. j. v lehotách splatnosti svoje záväzky, čo sa úhrad jednotlivých faktúr za dodávky tovarov a prác zo strany svojich priamych subdodávateľov týka a daný priamy subdodávateľ oznámil túto skutočnosť písomne objednávateľovi, objednávateľ vyzve zhotoviteľa a poskytne mu lehotu najmenej 5 kalendárnych dní na vykonanie nápravy alebo podrobné zdôvodnenie a preukázanie svojho konania. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je objednávateľ oprávnený zadržať úhradu čiastkových faktúr, resp. konečnej faktúry vystavenej zhotoviteľom až do času, kedy zhotoviteľ preukázateľne splní záväzky voči svojim subdodávateľom, ktorí objednávateľa o neplnení povinnosti zo strany zhotoviteľa písomne informovali alebo podrobne zdôvodnení a preukáže svoje konanie. Ak si zhotoviteľ preukázateľne nesplní splatné záväzky voči svojim subdodávateľom alebo podrobne nezdôvodnení a nepreukáže svoje konanie ani v dodatočnej lehote podľa tohto odseku, je objednávateľ oprávnený uspokojiť nároky subdodávateľov voči zhotoviteľovi priamo a zhotoviteľ súhlasí s úhradou časti ceny diela týmto spôsobom, t. j. úhradou záväzkov subdodávateľov namiesto zhotoviteľa, a to až do výšky pohľadávky subdodávateľa/ov. Právo zhotoviteľa na úhradu ceny diela, resp. jej časti do výšky úhrady vykonanej objednávateľom priamo subdodávateľovi zhotoviteľa zaniká dňom tejto úhrady. Zmluvné strany pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností uvádzajú, že počas plynutia dodatočnej lehoty poskytnutej zo strany objednávateľa zhotoviteľovi na vykonanie nápravy, čo sa plnenia záväzkov vo vzťahu k subdodávateľom týka, nie je objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči zhotoviteľovi a zhotoviteľovi nevzniká právo na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie voči objednávateľovi.

Čl.11 Spolupôsobenie zmluvných strán

- 11.1. Objednávateľ môže sledovať obsah stavebného denníka minimálne 1 raz za týždeň a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch pracovných dní.
- 11.2. Okrem zástupcov zhotoviteľa a objednávateľa môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia objednávateľa, projektanta a príslušné orgány štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu.
- 11.3. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy. Tie záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah prác, cenu Diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky dohodnuté v tejto zmluve, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomného dodatku k zmluve.
- 11.4. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka.
- 11.5. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých osôb v danom objekte.
- 11.6. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.
- 11.7. Zhotoviteľ bude vzniknutý odpad likvidovať podľa druhu v zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

- 11.8. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti Diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ písomne stavebného dozora najmenej tri pracovné dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady, spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553, ods.2 Obchodného zákonníka.
- 11.9. Pre sledovanie postupu výstavby môže objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posilať ich účastníkom kontrolných dní.
- 11.10. Objednávateľ poveruje výkonom funkcie stavebného dozora ...Ing. ...*ŠTEFAN JANTOLAK, IČO: 17955394*
- 11.11. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho p. Ing. Novara č. oprávnenia 13539*10*

Čl. 12 . Subdodávateľa

- 12.1. Údaje o subdodávateľoch (v rozsahu: Názov subdodávateľa, IČO, predmet subdodávky a percentuálny podiel subdodávky) a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia sú uvedené v prílohe č.4 tejto zmluvy.
- 12.2. Ak zhotoviteľ nemá v úmysle zadať časti plnenia predmetu zákazky subdodávateľom, predloží tento doklad k zmluve ako negatívny, t.j. úspešný uchádzač v predloženom doklade vyslovene uvedie, že zabezpečenie uvedeného predmetu zákazky nebude plniť prostredníctvom subdodávateľov. (V tom prípade bude tento doklad prílohou č.4 Zmluvy).
- 12.3. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy (oproti rozsahu predloženom podľa prílohy č.4) je zhotoviteľ povinný objednávať najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať všetky požadované údaje o novom subdodávateľovi v rozsahu údajov podľa bodu 12.1., a táto zmena bude prílohou č.4. Zmluvy.
- 12.4. Poskytnutie zmluvného plnenia prostredníctvom subdodávateľa nezavahuje zhotoviteľa zmluvnej povinnosti riadne splniť svoje zmluvné záväzky.
- 12.5. Objednávateľ je oprávnený zakázať prítomnosť, resp. vstup zamestnancom subdodávateľa, resp. iným osobám, vykonávajúcim v jeho mene stavebné práce, na základe ich zmluvného vzťahu, v mieste výkonu stavebných prác, ktorým nebol objednávatelom vopred udelený písomný súhlas na vykonávanie stavebných prác, resp. o ktorých zhotoviteľ vopred písomne neinformoval objednávatelä.
- 12.6. V prípade zapojenia subdodávateľa môže objednávateľ v odôvodnených prípadoch požiadať zhotoviteľa, aby zhotoviteľ namiesto zapojeného subdodávateľa využíval práce iného subdodávateľa. Odôvodnenými prípadmi sú, ak subdodávateľ vykoná stavebné práce nekvalitne a neodborne, alebo v rozpore s odsúhlasenou projektovou dokumentáciou a popisom stavebných prác, napriek tomu, že stavebný dozor na to upozornil zhotoviteľa. Po oboznámení sa s odôvodnením objednávatelä zhotoviteľ nesmie zamietnuť požiadavku na výmenu subdodávateľa a je povinný najneskôr do desiatich pracovných dní zapojiť nového subdodávateľa na základe predchádzajúceho písomného súhlasu objednávatelä alebo plnenie zabezpečiť sám.
- 12.7. V prípade zapojenia subdodávateľa, zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie svojich povinností podľa zmluvy o dielo tak, ako keby stavebnú činnosť vykonávanú subdodávateľom vykonával sám.
- 12.8. Povinnosťou zhotoviteľa je vytvorenie podmienok potrebných k zosúladenému vykonávaniu stavebných prác svojich subdodávateľov, ako aj koordinácia činnosti subdodávateľov.

Čl. 13 . Záverečné ustanovenia

- 13.1. Meniť, alebo dopĺňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 13.2. Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu. Tri vyhotovenia obdrží objednávatel , jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.
- 13.3. Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dohodnuté inak, platia právne pomery vyplývajúce z Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka a s nimi súvisiacich predpisov.
- 13.4. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- Oprávnené osoby na výkon kontroly (auditu) sú najmä:

- Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - Osoby prizvané týmito orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
- 13.5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia postupom podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, najskôr však po splnení odkladacej podmienky, ktorou je schválenie zákazky na predmet tejto zmluvy zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, t.j. objednávateľovi bude zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku doručená kladná správa z kontroly verejného obstarávania na predmet tejto zmluvy.
- 13.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.
- 13.7. Akákoľvek komunikácia medzi zmluvnými stranami bude prebiehať v slovenskom jazyku v písomnej forme. Zmluvné strany vyhlasujú, že s výnimkou každodennej komunikácie týkajúcej sa realizácie Diela podľa tejto zmluvy, ktorá môže prebiehať formou elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronickej pošty, bude akákoľvek písomnosť (najmä písomnosť týkajúca sa zmeny a ukončenia tejto zmluvy) doručovaná na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že doručovanie sa môže uskutočňovať osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštových (formou doporučenej pošty) alebo kuriérskych služieb. Písomnosť sa považuje za doručeníu:
- a) v prípade osobného doručenia, okamihom jej prevzatia resp. odmietnutia prevzatia,
 - b) v prípade doručovania prostredníctvom poskytovateľa poštových alebo kuriérskych služieb, okamihom uloženia na príslušnom poštovom úrade a v prípade kuriérskych služieb okamihom prevzatia resp. odmietnutia prevzatia.
- Zásielka sa považuje za doručeníu aj dňom, kedy ju adresát odmietol prevziať alebo dňom uplynutia úložnej lehoty na pošte, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení zásielky nedozvedel, prípadne dňom, ktorý bude označený na zásielke ako deň neúspešného doručenia z dôvodu „Adresát neznámy“.
- 13.8. Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu na web sídla objednávateľa podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
- 13.9. Súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
Príloha č. 1 – rozpočet v písomnej forme
Príloha č. 2 – Harmonogram prác
Príloha č. 3 – elektronická verzia rozpočtu vo formáte MS excel
Príloha č. 4 – Údaje o subdodávateľoch

V Mútnom, dňa 20.7.2020

V Trstenej, dňa 10.7.2020

Za objednávateľa
Obec Mútne

Za Zhotoviteľa
OMOSS spol. s r.o.

.....
Marián Murín
starosta obce

.....
Patrik Filek
konateľ spoločnosti

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

v súlade s §7 zákona č. 357/2015 Z. z. potvrdzujem vykonanie základnej finančnej kontroly
príjmov / použitia / poskytnutia / právneho výkonu / iného výkonu majetkovej povahy / vyjadrovať
zo finančnej operácie alebo jej časť ☒ - nie ☐ v súlade s

- a) rozpočtom Obce Mútno
- b) rozpočtom Obce Mútno na dva rozpočtové roky
- c) osobitnými predpismi, alebo medzinárodnými zmluvami
- d) zmluvami uzatvorenými Obcou Mútno
- e) rozhodnutiami Obce Mútno
- f) vnútornými predpismi Obce Mútno
- g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií

☒ - nie ☐ možno finančnú operáciu alebo jej časť vykonať

☒ - nie ☐ možno v nej pokračovať

☒ - nie ☐ možno vypísať poskytnuté plnenie, ak sa fin. operácia alebo jej časť už vykonala

MARTINA BIALOVÁ

zamestnanec zodpovedný za fin. operáciu Podpis ...

Marián Murín, starosta

Dátum vykonania základnej finančnej kontroly 20. 7. 2020

Podpis ...

/s neohodnotou sa prečítajúť

Príloha 1

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO 01a - Prístavba materskej školy	242 909,28	0,00	0,00	0,00	0,00	242 909,28
SO 01a - Prístavba materskej školy - Zdravotechnika	32 203,08	0,00	0,00	0,00	0,00	32 203,08
SO 01a - Prístavba materskej školy - Elektroinštalácia	16 442,05	0,00	0,00	0,00	0,00	16 442,05
SO 01b - Stavebné úpravy existujúceho pavilónu materskej školy	86 517,20	0,00	0,00	0,00	0,00	86 517,20
SO 01b - Stavebné úpravy existujúceho pavilónu materskej školy - Zdravotechnika	22 998,88	0,00	0,00	0,00	0,00	22 998,88
SO 01b - Stavebné úpravy existujúceho pavilónu materskej školy - Elektroinštalácia	17 856,17	0,00	0,00	0,00	0,00	17 856,17
Celkom bez DPH	418 926,66	0,00	0,00	0,00	0,00	418 926,66
DPH 20% z	418 926,66					83 785,33
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						502 711,99

Krycí list stavby

Stavba Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom								
Miesto:								
Ks:								
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	30. 3. 2020					
Odberateľ: Obec Mútne								
IČO:		DIČ:						
Projektant:								
IČO:		DIČ:						
Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená								
IČO:		DIČ:						
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		B Ďalšie náklady		
1	HSV	161 049,37	4 187,20	165 236,57	6			
2	PSV	121 364,35	94 873,16	216 237,51	7	Kompletačná činnosť	0,00	
3	MONT	15 334,96	22 117,62	37 452,58	8	HZS	0,00	
4	VRN	0,00	0,00	0,00	9			
5	Spolu			418 926,66	10	Spolu	0,00	
C	VRN				D	VRN		
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00	
12	Územie so sťaž. podmienk.			0,00	17	Horské oblasti	0,00	
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00	
14					19			
15					20	Spolu	0,00	
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	418 926,66	
					22	DPH 20% z	418 926,66	83 785,33
					23	DPH 0% z	0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	502 711,99	
		F						
Odberateľ					Dodávateľ			

Krycí list rozpočtu

Stavba Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom

Objekt SO 01a - Prístavba materskej školy

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

30. 3. 2020

Odberateľ: Obec Mútne

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

IČO:

DIČ:

A					B		
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		Ďalšie náklady		
1	HSV	115 831,74	1 279,17	117 110,91	6		0,00
2	PSV	64 833,45	59 706,70	124 540,15	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	254,62	1 003,60	1 258,22	8	HZS	0,00
4	VRN				9		
5	Spolu			242 909,28	10	Spolu	0,00
C					D		
VRN					VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] 0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E		
					Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	242 909,28
					22	DPH 20% z 242 909,28	48 581,86
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	291 491,14
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Obec Mútne

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Dátum: 30. 3. 2020

Stavba Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom

Objekt SO 01a - Prístavba materskej školy

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	2 944,12	481,13	3 425,25	37,3800	0,0000
ZÁKLADY	10 429,35	0,00	10 429,35	92,6700	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	21 372,95	0,00	21 372,95	677,9100	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	19 941,36	0,00	19 941,36	136,9400	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	86,51	0,00	86,51	5,2300	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	49 280,64	514,62	49 795,26	112,7000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	7 795,83	283,42	8 079,25	39,9200	0,0000
PRESUNY HMÔT	3 980,98	0,00	3 980,98	0,0000	0,0000
Práce HSV	115 831,74	1 279,17	117 110,91	1 102,7400	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI	2 780,97	4 142,42	6 923,39	16,1100	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	3 137,25	8 799,05	11 936,30	1,9400	0,0000
ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA	8 674,49	474,65	9 149,14	0,4500	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY	175,23	1 738,06	1 913,29	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ	793,41	3 640,02	4 433,43	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	5 275,91	9 102,40	14 378,31	0,3500	0,0000
DREVOSTAVBY	6 825,24	0,00	6 825,24	0,0800	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	10 491,93	0,00	10 491,93	1,6900	0,0000
KRYTINY TVRDÉ	1 599,81	0,00	1 599,81	0,1200	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	388,47	3 807,13	4 195,60	0,1800	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	2 423,72	17 621,69	20 045,41	0,0200	0,0000
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	4 268,12	2 901,94	7 170,06	2,9800	0,0000

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
PODLAHY POVLAKOVÉ	6 601,42	3 642,14	10 243,56	0,0600	0,0000
OBKLADY KERAMICKÉ	2 037,09	3 837,20	5 874,29	2,0900	0,0000
NÁTERY	4 375,86	0,00	4 375,86	0,3600	0,0000
MAĽBY	3 118,29	0,00	3 118,29	0,7000	0,0000
ČALÚNNICKÉ ÚPRAVY	1 866,24	0,00	1 866,24	0,2000	0,0000
Práce PSV	64 833,45	59 706,70	124 540,15	27,3200	0,0000
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ	254,62	1 003,60	1 258,22	0,0000	0,0000
Montážne práce	254,62	1 003,60	1 258,22	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	180 919,81	61 989,47	242 909,28	1 130,0700	0,0000

Rozpočet Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom / SO 01a - Prístavba materskej školy

Odberateľ: Obec Mútne						Spracoval:				
Projektant:						Ks:				
Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená						Dátum: 30. 3. 2020				
Zákazka Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom										
Objekt SO 01a - Prístavba materskej školy										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
R/RE	121101121	Odstránenie ornice do 100 m3 s vodorovným premiestnením na hromady a so zložením na vzdialenosť do 100 m	m3	38,631	1,23	0,00	47,52		0	
1/A 1	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	158,960	13,12	0,00	2 085,56		0	
1/A 1	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	79,480	0,92	0,00	73,12		0	
1/A 1	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	M3	38,631	1,99	0,00	76,88		0	
1/A 1	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	129,633	1,92	0,00	248,90		0	
1/A 1	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	129,633	0,78	0,00	101,11		0	
1/A 1	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	48,019	3,68	0,00	176,71		0	
1/A 1	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	10,635	12,63	0,00	134,32		0	
S/S60	5833725100	Štrkopiesok 0-63	t	37,384	0,00	12,87	481,13	1,000	37,384	
	1	ZEMNÉ PRÁCE			2 944,12	481,13	3 425,25		37,380	0
	2	ZÁKLADY								
R/RE	273321302	Betón železový základových dosiek triedy C20/25 bez výstuže	m3	3,646	96,51	0,00	351,88		0	
R/RE	273351211	Debnenie z dielcov základových dosiek - zhotovenie	m2	4,098	12,92	0,00	52,95		0	
11/A 1	273351212	Debnenie z dielcov základových dosiek - odstránenie	m2	4,098	2,75	0,00	11,27		0	
R/RE	273362101	Výstuž základových dosiek zo zváraných sietí KARI	t	0,068	950,00	0,00	64,60		0	

Rozpočet Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom / SO 01a - Prístavba materskej školy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	274313351	Betón základových pásov prostý triedy C20/25	m3	16,127	90,00	0,00	1 451,43		0	
11/A 1	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	40,558	90,00	0,00	3 650,22	2,212	89,71	
R/RE	274351211	Debnenie stien základových pásov z dielcov - zhotovenie	m2	163,675	11,85	0,00	1 939,55		0	
11/A 1	274351212	Debnenie stien základových pásov z dielcov - odstránenie	m2	163,675	2,75	0,00	450,11		0	
11/A 1	274361821	Výstuž základových pásov z ocele B500B	t	2,534	950,00	0,00	2 407,30	1,035	2,621	
11/A 1	275321311	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	0,143	86,46	0,00	12,36	2,193	0,314	
11/A 1	275351215	Debnenie základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	1,320	12,92	0,00	17,05	0,001	0,001	
11/A 1	275351216	Debnenie základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	1,320	2,75	0,00	3,63		0	
11/A 1	275361821	Výstuž základových pätiiek z ocele 10505	t	0,017	1 000,00	0,00	17,00	1,135	0,019	
	2	ZÁKLADY			10 429,35	0,00	10 429,35		92,670	0
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
11/A 1	311231477	Murivo nosné z tehál pálených (napr. POROTHERM) na pero a drážku P+D Profi 40 P10	M3	68,185	138,59	0,00	9 449,76	0,910	62,015	
11/A 1	311231479	Murivo nosné z tehál pálených (napr. POROTHERM) na pero a drážku P+D Profi 24 P10	M3	15,417	132,64	0,00	2 044,91	0,964	14,859	
11/A 1	311271300	Murivo nosné (napr. PREMAC) 50x15x25 s betónovou výplňou hr. 15 cm	m3	0,336	130,89	0,00	43,98	1,848	0,621	
11/A 1	311271303	Murivo nosné (napr. PREMAC) 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm	m3	2,413	135,77	0,00	327,61	2,013	4,857	
11/A 1	311271304	Murivo nosné (napr. PREMAC) 50x40x25 s betónovou výplňou hr. 40 cm	m3	10,156	140,15	0,00	1 423,36	2,011	20,429	
11/A 1	311361825	Výstuž pre murivo nosné (napr. PREMAC) s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,697	950,00	0,00	662,15	1,002	0,698	
11/A 1	317162111	Keramický predpätý preklad KPP 120x65 mm, dĺžka 1000 mm	kus	2,000	22,07	0,00	44,14		0	
11/A 1	317162112	Keramický predpätý preklad KPP 120x65 mm, dĺžka 1250 mm	kus	1,000	25,85	0,00	25,85		0	
11/A 1	317162121	Keramický preklad KP 23,8 70x238 mm, dĺžka 1000 mm	kus	4,000	27,04	0,00	108,16		0	
R/RE	317162122	Keramický preklad KP 23,8 70x238 mm, dĺžka 1250 mm	kus	30,000	30,85	0,00	925,50		0	

Rozpočet Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom / SO 01a - Prístavba materskej školy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
11/A 1	317162123	Keramický preklad KP 23,8 70x238 mm, dĺžka 1500 mm	kus	2,000	32,07	0,00	64,14		0	
R/RE	317162126	Keramický preklad KP 23,8 70x238 mm, dĺžka 2250 mm	kus	6,000	43,03	0,00	258,18		0	
R/RE	331321511	Betón stĺpov a pilierov hranatých železový triedy C25/30	m3	2,645	105,90	0,00	280,11		0	
11/A 1	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-dielce	m2	31,552	20,53	0,00	647,76	0,003	0,089	
11/A 1	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka odstránenie-dielce	m2	31,552	3,24	0,00	102,23		0	
11/A 1	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele B500B - v pol. nosníka	t	0,000	950,00	0,00	0,00	1,074	0	
11/A 1	342241175	Priečky (napr. POROTHERM) PTH P+D na maltu MC-5 hr.14, 00cm	M2	184,616	17,11	0,00	3 158,78	0,154	28,442	
11/A 1	342242100	Priečky (napr. POROTHERM) P+D na maltu MC-5 hr.8, 00 cm	M2	26,427	14,52	0,00	383,72	0,081	2,131	
11/A 1	330321410	Oceľový pilier vr. kotviacej platne, kotví (KT01, H01) - dodávka a montáž	kg	220,902	6,44	0,00	1 422,61	2,462	543,77	
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			21 372,95	0,00	21 372,95		677,910	0
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
11/A 1	411321414	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrupín, železový tr.C 25/30	m3	41,548	95,00	0,00	3 947,06	2,212	91,916	
11/A 1	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	169,440	11,75	0,00	1 990,92	0,004	0,744	
11/A 1	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	169,440	4,65	0,00	787,90		0	
11/A 1	411354173	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie	m2	166,190	8,36	0,00	1 389,35	0,004	0,643	
11/A 1	411354174	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie	m2	166,190	2,29	0,00	380,58		0	
11/A 1	411361821	Výstuž stropov a klenieb B500B	t	3,557	950,00	0,00	3 379,15	1,017	3,617	
11/A 1	411362021	Výstuž stropov a klenieb, zo zváraných sietí KARI SZ Q188A	t	0,259	950,00	0,00	246,05	1,203	0,312	
11/A 1	413321414	Betón nosníkov, železový tr.C 25/30	m3	8,903	95,00	0,00	845,79	2,212	19,696	
11/A 1	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	74,538	16,45	0,00	1 226,15	0,004	0,271	
11/A 1	413351108	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	74,538	4,55	0,00	339,15		0	

Rozpočet Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom / SO 01a - Prístavba materskej školy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
11/A 1	413351213	Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kpa - zhotovenie	m2	27,501	17,90	0,00	492,27	0,006	0,174	
11/A 1	413351214	Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kpa - odstránenie	m2	27,501	4,74	0,00	130,35		0	
11/A 1	413361821	Výstuž nosníkov a trámov B500B - v pol. nosníka	t	2,153	950,00	0,00	2 045,35	1,017	2,189	
11/A 1	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	4,717	95,00	0,00	448,12	2,262	10,669	
11/A 1	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	28,410	8,71	0,00	247,45	0,003	0,097	
11/A 1	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	28,410	3,31	0,00	94,04		0	
11/A 1	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500B - v pol. nosníkov	t	0,000	1 000,00	0,00	0,00	1,068	0	
11/A 1	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr.C 25/30	m3	2,884	95,00	0,00	273,98	2,240	6,459	
11/A 1	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500B - v pol. nosníkov	t	0,000	1 000,00	0,00	0,00	1,017	0	
11/A 1	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	12,377	23,71	0,00	293,46	0,008	0,105	
11/A 1	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	12,377	4,71	0,00	58,30		0	
11/A 1	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	10,986	14,13	0,00	155,23	0,004	0,047	
11/A 1	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	10,986	3,56	0,00	39,11		0	
R/R 0	41732414	Kotviace prvky venca - HILTY HY 200	ks	24,000	47,15	0,00	1 131,60		0	
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			19 941,36	0,00	19 941,36		136,940	0
5		SPEVNENÉ PLOCHY								
221/A 1	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2	25,824	3,35	0,00	86,51	0,202	5,227	
5		SPEVNENÉ PLOCHY			86,51	0,00	86,51		5,230	0
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
11/A 1	611461111	Príprava podkladu, prednástreky BAUMIT, pod omietky stropov, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.2 mm	m2	164,589	7,65	0,00	1 259,11	0,007	1,152	
11/A 1	611461134	Vnútoraná omietka stropov BAUMIT, vápennocementová, miešanie strojne, nanášanie ručne, jadrová ľahká 1 cm	M2	164,589	8,23	0,00	1 354,57	0,017	2,857	
11/A 1	611461138	Vnútoraná omietka stropov, vápenná biela, jemná štuková, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.4 mm	M2	164,589	8,94	0,00	1 471,43	0,007	1,211	

Rozpočet Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom / SO 01a - Prístavba materskej školy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
11/A 1	612465111	Príprava podkladu, prednástreky, pod omietky vnút.stien,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.2 mm	m2	806,961	6,30	0,00	5 083,85	0,007	5,931	
11/A 1	612465134	Vnúťorná omietka stien vápennocementová,miešanie strojne,nanášanie ručne,jadrová ľahká 1 cm	M2	806,961	8,18	0,00	6 600,94	0,016	12,911	
11/A 1	612465138	Vnúťorná omietka stien, vápenná biela,jemná štuková,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.4 mm	M2	463,320	8,23	0,00	3 813,12	0,006	2,78	
11/A 1	612473186	Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany stien (meria sa v m dĺ.)	m	105,800	2,81	0,00	297,30	0,000	0,049	
11/A 1	612481119	Potiahnutie vnúťorných stien, sklotextílnou mriežkou BAUKLEBER	m2	177,750	4,11	0,00	730,55	0,003	0,512	
11/A 1	622464223	Vonkajšia omietka stien (napr. BAUMIT SILIKATTOP) tenkovrstvová silikátová škrabaná 3 mm, zrno 1,50 mm vr. penetr. BAUMIT UNIPRIMER	m2	331,120	11,99	0,00	3 970,13	0,005	1,599	
11/A 1	622465112	Vonkajšia omietka stien dekoratívna (napr.BAUMIT Mosaik Top) vr. penetr. (napr. BAUMIT UNIPRIMER)	m2	20,147	26,56	0,00	535,10	0,007	0,131	
11/A 1	622491306	Náter fasádny tekutý (napr. Baumit) silikónový color dvojnásobný existujúca zateplená fasáda	m2	69,580	5,98	0,00	416,09	0,000	0,032	
11/A 1	622491308	Náter fasádny tekutý podkladný existujúca zateplená fasáda	m2	69,580	2,32	0,00	161,43	0,000	0,003	
11/A 1	62525000610	Kontaktný zatepľovací systém s použitím platní EPS 70 hrúbky 100 mm bez povrchovej úpravy	M2	265,399	34,35	0,00	9 116,46	0,011	2,877	
11/A 1	62525003110	Systém zateplenia ostenia s použitím platní EPS 70 hrúbky 30 mm bez povrchovej úpravy	M2	19,180	27,58	0,00	528,98	0,010	0,185	
11/A 1	62525003110	Kontaktný zatepľovací systém s použitím platní EPS 70 hrúbky 20 mm bez povrchovej úpravy	M2	46,541	25,56	0,00	1 189,59	0,010	0,45	
11/A 1	62525017610	Systém zateplenia vonkajšej konštrukcie extrudovaným polystyrénom XPS STYRODUR hrúbky 80 mm lepením bez povrchovej úpravy	M2	18,872	36,14	0,00	682,03	0,012	0,22	
R/RE	631312621	Mazanina z betónu простého triedy C20/25 hrúbky od 50 do 80 mm	m3	24,088	100,00	0,00	2 408,80		0	
R/RE	631313621	Mazanina z betónu простého triedy C20/25 hrúbky od 80 do 120 mm	m3	2,195	100,00	0,00	219,50		0	
R/RE	631315621	Mazanina z betónu простého triedy C20/25 hrúbky od 120 do 240 mm	m3	29,495	100,00	0,00	2 949,50		0	
11/A 1	631319171	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	24,088	12,24	0,00	294,84		0	
11/A 1	631319175	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	29,495	3,07	0,00	90,55		0	
11/A 1	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	4,743	9,59	0,00	45,49	0,009	0,041	
11/A 1	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	4,713	3,59	0,00	16,92		0	

Rozpočet Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom / SO 01a - Prístavba materskej školy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
11/A 1	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	3,361	1 000,00	0,00	3 361,00	1,203	4,043	
11/A 1	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	39,951	35,62	0,00	1 423,05	1,837	73,39	
11/A 1	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2	kus	18,000	11,88	0,00	213,84	0,018	0,315	
11/A 1	642945111	Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2, 5 m2	kus	4,000	145,23	0,00	580,92	0,438	1,754	
R/R 0	6315145010	Konštrukcia rampy z pohľadového betonu tr. C 20/25 hr. 150 mm s protišmykovou úpravou metličkovaním - P7	m2	20,250	22,99	0,00	465,55		0	
S/S50	5533198100	Zárubňa oceľová CGU 60x197x16cm P	kus	6,000	0,00	27,87	167,22	0,014	0,082	
S/S50	5533198400	Zárubňa oceľová CGU 80x197x16cm L	kus	12,000	0,00	28,95	347,40	0,014	0,172	
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			49 280,64	514,62	49 795,26		112,700	0
9		OSTATNÉ PRÁCE								
3/A 1	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	506,543	2,32	0,00	1 175,18	0,026	13,028	
3/A 1	941941292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1042	m2	1 013,086	1,70	0,00	1 722,25		0	
3/A 1	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	316,050	3,80	0,00	1 200,99	0,002	0,607	
3/A 1	941955102	Lešenie ľahké pracovné v schodisku, plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	m2	59,520	6,51	0,00	387,48	0,006	0,379	
3/B 1	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	506,543	1,50	0,00	759,81	0,026	13,028	
11/A 1	931961115	Zvislé vložky do dilatačných škár, z polystyrénovej dosky hr. 30 mm	m2	11,343	5,34	0,00	60,57	0,001	0,007	
11/A 1	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	331,380	2,58	0,00	854,96	0,000	0,017	
11/A 1	953945109	Profil dilatačný typ V	m	15,600	11,31	0,00	176,44	0,000	0,004	
11/A 1	953945112	Profil okenný, dverový dilatačný 03-4370+03-4520	m	123,470	5,08	0,00	627,23	0,000	0,011	
11/A 1	95394615610	PCI Zakladací Al profil soklový hrúbky 0,8 mm k zatepflovaciemu systému s hrúbkou izolantu 100 mm	M2	45,690	5,03	0,00	229,82	0,001	0,038	
221/A 1	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	43,040	9,26	0,00	398,55	0,164	7,06	
221/A 1	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	2,152	94,12	0,00	202,55	2,201	4,737	

Rozpočet Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom / SO 01a - Prístavba materskej školy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
S/S70	5922924500	Premac doplnky obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	43,470	0,00	6,52	283,42	0,023	1	
	9	OSTATNÉ PRÁCE			7 795,83	283,42	8 079,25		39,920	0
	99	PRESUNY HMÔT								
11/A 1	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	735,855	5,41	0,00	3 980,98		0	
	99	PRESUNY HMÔT			3 980,98	0,00	3 980,98		0,000	0
		Práce HSV			115 831,74	1 279,17	117 110,91		1 102,740	0
		Práce PSV								
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI								
711/A 1	711111001	D+M Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom GRUNDFESTINGER	m2	17,150	5,21	0,00	89,35		0	
711/A 1	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	217,610	0,51	0,00	110,98		0	
711/A 1	711111002	D+M Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislej penetračným náterom GRUNDFESTINGER	m2	37,770	6,33	0,00	239,08		0	
711/A 1	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	33,174	0,49	0,00	16,26		0	
711/A 1	711131101	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	m2	11,024	0,53	0,00	5,84		0	
711/A 1	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	435,219	2,07	0,00	900,90	0,001	0,235	
711/A 1	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	33,174	2,77	0,00	91,89	0,001	0,018	
711/A 1	711462301	Zhotovenie izolácie proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode stierkou FLEXDICH 2x na ploche vodorovnej	m2	17,150	22,63	0,00	388,10	0,005	0,078	
711/A 1	711463301	Zhotovenie izolácie proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode FLEXDICH, 2x na ploche zvislej	m2	37,770	23,64	0,00	892,88	0,005	0,171	
711/A 1	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,000	15,23	0,00	45,69		0	
S/S20	2353200300	Stierkové izolácie - pružná hydroizolácia Flexdicht 2,0kg/m2	kg	109,840	0,00	3,52	386,64	0,001	0,11	
S/S90	6281119000	Pásky asfaltové bez krycej vrstvy-vložka strojná lepenka A 400/SH	m2	12,678	0,00	1,78	22,57	0,001	0,009	
S/S90	6283310000	Pásky ťažké asfaltové GLASTEK 40 Špecial mineral hr. 4 mm	m2	540,311	0,00	5,68	3 068,97	0,005	2,431	
S/S90	6283321706	Penetračná emulzia DEKPRIMER	kg	290,059	0,00	2,29	664,24	0,045	13,053	

Rozpočet Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom / SO 01a - Prístavba materskej školy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VHLKOSTI			2 780,97	4 142,42	6 923,39		16,110	0
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
713/A 1	713111121	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, rovným spodkom s úpravou viazacím	m2	798,997	3,25	0,00	2 596,74	0,000	0,24	
R/RE	713122110	Montáž jednovrstvovej tepelnej izolácie podlahy tepelnoizolačnými doskami	m2	346,450	1,13	0,00	391,49		0	
R/RE	713132120	Montáž tepelnej izolácie steny tepelnoizolačnými doskami pripevnenými	m2	25,464	2,42	0,00	61,62		0	
713/A 5	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,600	12,45	0,00	19,92		0	
R/RE	713122131	Montáž tepelnej izolácie steny tepelnoizolačnými doskami pripevnenými kotvami a lepením	m2	25,464	2,65	0,00	67,48		0	
S/S20	2832208029	Parozábrana JUTAFOL REFLEX N 150	m2	229,713	0,00	1,60	367,54	0,000	0,034	
S/S20	2837635200	Polystyrén penový - doska EPS 200S Isover hr. 50mm	m2	181,784	0,00	4,59	834,39	0,001	0,151	
S/S20	2837635800	Polystyrén penový - doska EPS 200S Isover hr.120mm	m2	171,595	0,00	10,28	1 764,00	0,002	0,34	
S/S20	2837650270	ISOVER Extrud polystyrén Styrodur 3035 CS hrúbka 80mm	m2	25,973	0,00	17,73	460,50	0,003	0,069	
S/S90	6288000640	Fondaline S nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou	m2	29,284	0,00	2,50	73,21	0,002	0,044	
S/S90	6319124604	Tepelná izolácia - dosky Superrock 500x1000 mm, hrúbky 80 mm Rockwool	m2	203,745	0,00	7,43	1 513,83	0,002	0,306	
S/S90	6319124605	Tepelná izolácia - dosky Superrock 500x1000 mm, hrúbky 100 mm Rockwool	m2	407,490	0,00	9,29	3 785,58	0,002	0,758	
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			3 137,25	8 799,05	11 936,30		1,940	0
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA								
721/A 1	7210901	Zdravotechnika - samostatná príloha	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00		0	
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA			0,00	0,00	0,00		0,000	0
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA								
731/A 3	733161501	Potrubie plastliníkové PE-RT 16x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	119,000	12,29	0,00	1 462,51	0,001	0,104	
731/A 3	733161503	Potrubie plastliníkové PE-RT 20x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	166,000	13,84	0,00	2 297,44	0,001	0,183	
731/A 3	733161504	Potrubie plastliníkové PE-RT 26x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	73,000	22,98	0,00	1 677,54	0,001	0,098	

Rozpočet Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom / SO 01a - Prístavba materskej školy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
731/A 3	733161505	Potrubie plastliníkové PE-RT 32x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	43,000	27,88	0,00	1 198,84	0,001	0,061	
731/A 3	733161506	Potrubie plastliníkové PE-RT 40x4 mm z rúrok v kotúčoch	m	49,000	35,99	0,00	1 763,51		0	
731/A 3	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	450,000	0,44	0,00	198,00		0	
731/A 3	733191302	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	49,000	0,54	0,00	26,46		0	
731/A 3	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	1,400	18,42	0,00	25,79		0	
731/C 3	733191927	Oprava rozvodov potrubí -privarenie odbočky do DN 40	ks	2,000	12,20	0,00	24,40	0,001	0,002	
S/S20	283176010302	IZOFLRX R - izolačná trubica, hrúbka steny 13 mm, priemer 18 mm, 3/8	M	119,000	0,00	0,84	99,96		0	
S/S20	283176010303	IZOFLRX R - izolačná trubica, hrúbka steny 13 mm, priemer 22 mm 1/2	M	166,000	0,00	0,95	157,70		0	
S/S20	283176010305	IZOFLRX R - izolačná trubica, hrúbka steny 13 mm, priemer 28 mm, 3/4	M	73,000	0,00	1,11	81,03		0	
S/S20	283176010306	IZOFLRX R - izolačná trubica, hrúbka steny 13 mm, priemer 32 mm	M	43,000	0,00	1,35	58,05		0	
S/S20	283176010308	IZOFLRX R - izolačná trubica, hrúbka steny 13 mm, priemer 42 mm, 5/4	M	49,000	0,00	1,59	77,91		0	
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA			8 674,49	474,65	9 149,14		0,450	0
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY								
731/A 4	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	2,000	1,25	0,00	2,50	0,000	0	
731/A 4	734209105	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 1	ks	31,000	1,72	0,00	53,32	0,000	0,001	
731/A 4	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	27,000	2,75	0,00	74,25	0,000	0,001	
731/A 4	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	4,000	3,39	0,00	13,56	0,000	0	
731/A 4	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	2,000	4,43	0,00	8,86	0,000	0	
731/A 4	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	2,000	5,71	0,00	11,42	0,000	0	
731/A 4	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,250	45,26	0,00	11,32		0	
P/PE	P000001	Guľový kohút MODUL s pákovým ovládačom s integrovaným teplomerom DN 40	ks	2,000	0,00	35,96	71,92		0	

Rozpočet Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom / SO 01a - Prístavba materskej školy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
P/PE	P000002	Guľový kohút s hadicovou prípojkou a vonkajšou maticou 1/2 DN 15	ks	2,000	0,00	7,85	15,70		0	
P/PE	P000003	Regulačný ventil Stromax GM 2013 DN 32	ks	2,000	0,00	110,59	221,18		0	
P/PE	P000004	Pripájací diel 3000 rohový Rp 1/2 x G 3/4 Obj.č. 1346612	ks	27,000	0,00	26,74	721,98		0	
P/PE	P000005	Rohový štvorcestný ventil VUA - 40, pre dvojúrkové sústavy Obj.č. 1778441	ks	4,000	0,00	38,56	154,24		0	
P/PE	P000006	Termostatická hlavica pre vykurovacie telesá Korad typ VK	ks	31,000	0,00	17,84	553,04		0	
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY			175,23	1 738,06	1 913,29		0,000	0
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ								
731/A 5	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	ks	31,000	7,13	0,00	221,03		0	
731/A 5	735159210	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1140mm	ks	9,000	16,68	0,00	150,12		0	
731/A 5	735159220	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1500mm	ks	6,000	17,62	0,00	105,72		0	
731/A 5	735159240	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 2820mm	ks	12,000	18,84	0,00	226,08		0	
731/A 5	735162120	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 900 mm	ks	4,000	16,42	0,00	65,68	0,000	0	
731/A 5	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	1,600	15,49	0,00	24,78		0	
P/PE	P000007	Vykurovacie teleso KORAD, Typ 20VK/9060	ks	4,000	0,00	110,45	441,80		0	
P/PE	P000008	Vykurovacie teleso KORAD, Typ 20VK/6040	ks	2,000	0,00	85,63	171,26		0	
P/PE	P000009	Vykurovacie teleso KORAD, Typ 20VK/6060	ks	2,000	0,00	89,77	179,54		0	
P/PE	P000010	Vykurovacie teleso KORAD, Typ 20VK/6100	ks	1,000	0,00	97,54	97,54		0	
P/PE	P000011	Vykurovacie teleso KORAD, Typ 20VK/6120	ks	6,000	0,00	108,42	650,52		0	
P/PE	P000012	Vykurovacie teleso KORAD, Typ 20VK/6200	ks	12,000	0,00	154,23	1 850,76		0	
P/PE	P000013	Rebríkový radiátor 600x900mm	ks	4,000	0,00	62,15	248,60		0	
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ			793,41	3 640,02	4 433,43		0,000	0
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE								

Rozpočet Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom / SO 01a - Prístavba materskej školy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
762/A 1	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	42,000	5,21	0,00	218,82	0,000	0,011	
762/A 1	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	16,800	6,85	0,00	115,08	0,000	0,004	
762/A 1	762341210	Montáž debnenia a latovania striech rovných z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m	m2	234,000	4,14	0,00	968,76		0	
762/A 1	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	6,421	30,61	0,00	196,55	0,023	0,148	
762/A 1	762810013	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 15 mm	m2	19,110	15,84	0,00	302,70	0,010	0,191	
762/A 1	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	5,200	10,42	0,00	54,18		0	
R/R 0	762313114	Montáž konštrukcie krovu - komplet	kpl	1,000	1 350,00	0,00	1 350,00		0	
R/R 0	762341001	Doprava konštr. na stavbu (Ružomberok - Mutné)	kpl	1,000	350,00	0,00	350,00		0	
R/R 0	762341202	Žeriav pre vykládku a montáž krovu	kpl	1,000	200,00	0,00	200,00		0	
P/PC	762201200	Drevené priehr. konštr.- väzníky, stužidlá, krokvy	kpl	1,000	0,00	6 200,00	6 200,00		0	
P/PC	762332150	Kotviaci a spojovací materiál (BOVA, uholníčky, klince, kotvy...)	kpl	1,000	0,00	2 600,00	2 600,00		0	
P/PC	762333150	Pozdĺžne a zvislé stuženie (ondrej.kríže....) impregnované	m3	0,864	0,00	350,00	302,40		0	
R/RE	7623410300	Dodávka reziva	m3	7,063	215,18	0,00	1 519,82		0	
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			5 275,91	9 102,40	14 378,31		0,350	0
	763	DREVOSTAVBY								
763/A 2	763132310	SDK podhľad RIGIPS zavesená na kovovej podkonštrukcii profil CD dosky RBI hr. 1x12,5 mm - ozn. sdk2	m2	5,750	26,82	0,00	154,22	0,014	0,082	
763/A 2	998763403	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	1,400	22,41	0,00	31,37		0	
R/R 0	763111244	Obklad potrubia VZT - dosky sádrokartonové - dodávka a montáž vr. nosnej konštrukcie	m2	2,500	26,45	0,00	66,13		0	
R/R 0	763126610	Obklad kanalizačného potrubia - dosky sádrokartonové - dodávka a a montáž vr. nosnej konštrukcie	m2	8,950	26,45	0,00	236,73		0	
R/RE	763169105	D+M sádrokartonový podhľad z protipožiarnych dosiek hr. 15 mm na CD profiloch	m2	177,750	35,65	0,00	6 336,79		0	
	763	DREVOSTAVBY			6 825,24	0,00	6 825,24		0,080	0
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE								

Rozpočet Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom / SO 01a - Prístavba materskej školy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
764/A 6	764171434	Záveterná lišta z ocele.plechu hr. 0,70 mm s lakoplastovou úpravou vr. kotv. prvkov rš 250 mm - ozn. K7	m	17,600	17,24	0,00	303,42	0,005	0,083	
764/A 6	764172024	Plechová strešná krytina s povrch.úpravou	m2	257,400	23,31	0,00	5 999,99	0,005	1,261	
764/A 6	764172084	Hrebeň z hladkých hrebenáčov pre strechu so sklonom do 45° z Pz plechu s lakoplast.úpravou	m	15,015	14,16	0,00	212,61	0,003	0,04	
764/A 6	764172091	Koncovka hrebeňa sedlová sklon do 45°	kus	2,000	6,82	0,00	13,64	0,000	0	
764/A 6	764173441	Odkvapové lemovanie, r.š.250mm,s lakoplast. úpravou vr. kotv.prvkov - ozn. K6	m	30,000	13,94	0,00	418,20	0,000	0,014	
764/A 6	764173564	Snehová zábrana z oceľového plechu vr. kotv. prvkov - ozn. K8	kus	82,000	12,51	0,00	1 025,82	0,000	0,02	
764/A 6	764359221	Odkvapový systém - žľabový kotlík k polkruhovým žľabom z Pz plechu s lakoplast.úpravou veľkosť 153/100 mm vr. kotv. prvkov - ozn. K2	kus	4,000	18,23	0,00	72,92	0,001	0,004	
764/A 6	764711114	Oplechovanie parapetov s bočným lemovaním s polyester. špeciálna úprava a ochr.fólia rš.200 mm - ozn. K1	m	69,190	12,69	0,00	878,02	0,002	0,142	
764/A 6	764751112	Odpadné rúry kruhové rovné z poplastovaného Pz plechu D 100 mm vr. kotv. prvkov - ozn. K3	m	32,350	15,92	0,00	515,01	0,002	0,056	
764/A 6	764761151	Žľaby podokapné polkruhové s hákami KFL z poplastovaného Pz plechu D153 mm vr. kotv.prvkov - ozn. K5	m	45,000	15,41	0,00	693,45	0,001	0,064	
764/A 6	764761221	Žľaby - suchá spojka polkruhových žľabov s tesnením RSK veľkosť 125 mm	kus	18,000	4,86	0,00	87,48	0,000	0,004	
764/A 7	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,200	15,26	0,00	33,57		0	
R/R 0	764171290	Vetrecí komínik plastový areátor priem. 75 mm, v. 240 mm - ozn. K9	ks	20,000	11,89	0,00	237,80		0	
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE			10 491,93	0,00	10 491,93		1,690	0
	765	KRYTINY TVRDÉ								
765/A 1	765901123	Strešná fólia Jutafol 140 na plné debnenie	m2	269,100	5,79	0,00	1 558,09	0,000	0,116	
765/A 1	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	7,000	5,96	0,00	41,72		0	
	765	KRYTINY TVRDÉ			1 599,81	0,00	1 599,81		0,120	0
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
766/A 1	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	kus	18,000	5,89	0,00	106,02		0	
766/A 1	766661413	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho protipožiar., jednokrídlových, š.do 800 mm bez priezoru	kus	2,000	9,63	0,00	19,26		0	

Rozpočet Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom / SO 01a - Prístavba materskej školy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
766/A 1	766661422	Montáž dverných krídiel kompletiz. protipožiarnych jednokrídlových, šírky nad 800 mm bez priezoru	kus	2,000	9,92	0,00	19,84		0	
766/A 1	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,900	85,96	0,00	77,36		0	
R/RE	6113955191	Výlezové okno FAKRO WLI 540/830 mm, s presklením ,tvrdené sklo vonkajšie a vnútorné vr. tesnenia na syst.rám dodávka a montáž - ozn. 13	kus	1,000	165,99	0,00	165,99		0	
P/PE	6114100104	Drevené interier. dvere 800/1970mm, plné, oblož.doskami HDF, štít.kov.s cylindr.zámkou - ozn.04	ks	2,000	0,00	92,56	185,12		0	
P/PC	6114100114	Drevené interier. dvere 800/1970mm, plné, oblož.doskami HDF, čiast.presklenie nepriehf.sklo,štít.kov.s cylindr.zámkou - ozn.05	ks	8,000	0,00	95,88	767,04		0	
P/PE	6114100116	Drevené interier. dvere 600/1970mm, plné, oblož.doskami HDF, štít.kov.s cylindr.zámkou - ozn.08	ks	4,000	0,00	86,12	344,48		0	
P/PC	6114100117	Drevené interier. dvere 600/1970mm, plné, oblož.doskami HDF, s vetracím otvorom 200/150 mmm, štít.kov.s cylindr.zámkou - ozn.10	ks	2,000	0,00	91,33	182,66		0	
P/PC	6114100118	Drevené interier. dvere 800/1970mm, plné, oblož.doskami HDF, s vetracím otvorom 200/150 mmm, štít.kov.s cylindr.zámkou - ozn.11	ks	2,000	0,00	99,78	199,56		0	
S/S50	5533300300	Oceľová zárubeň CgU pre požiarné jednokrídlové dvere 800x1970	kus	2,000	0,00	76,07	152,14	0,015	0,03	
S/S50	5533300400	Oceľová zárubeň CgU pre požiarné jednokrídlové dvere 900x1970	kus	2,000	0,00	89,55	179,10	0,016	0,032	
S/S90	6113909510	Stropné sklápacie schody FAKRO LWS Smart zateplené s drev. rebríkom 60x130 cm, dodávka a montáž - ozn. 12	kus	1,000	0,00	225,41	225,41	0,030	0,03	
S/S90	6116400800	Drevené plné požiarné dvere jednokrídlové, bez zárubne EW 30/D3-C 80x197 cm - ozn. 09	kus	2,000	0,00	364,66	729,32	0,020	0,04	
S/S90	6116401100	Drevené plné požiarné dvere jednokrídlové, bez zárubne EW 30/D3-C 90x197 cm - ozn. 07	kus	2,000	0,00	421,15	842,30	0,022	0,044	
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			388,47	3 807,13	4 195,60		0,180	0
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
R/RE	725291102	Montáž drobných doplnkov zariadení kúpeľní a WC /mydelnička, zrkadlo, držiak na WC papier,záves/	súb	2,000	6,70	0,00	13,40		0	
766/A 1	766621081	Montáž okna a dverí plastového so zasklením za 1 bm montáže	m	204,890	9,31	0,00	1 907,53	0,000	0,02	
767/A 3	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,300	85,42	0,00	111,05		0	
P/PC	201502R01	Sprvchový záves 100% polyest., antimikr.text.povrch š.900 mm, v.2100mm vr. nerez.tyč. držačka	ks	2,000	0,00	35,96	71,92		0	

Rozpočet Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom / SO 01a - Prístavba materskej školy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
P/PE	553410001	Okno plastové 4-krídl. 2700/2000 mm,otvár.sklopné,5-kom.rám s oceľ.výstuhou, 3 vklad.tesnenia, zasklenie izol.trojsklo,kov.z ľahk.kovov, vnút.par.doska š.200 mm, - ozn. I.	ks	4,000	0,00	583,20	2 332,80		0	
P/PE	553410002	Okno plastové 4-krídl.2400/750 mm,.sklopné ovl. pákov. uzáver,5-kom.rám s oceľ.výstuhou, 3 vklad.tesnenia, zasklenie izol.trojsklo,kov. z ľahk.kovov, vnút.par.doska š.200 mm, - ozn	ks	4,000	0,00	199,40	797,60		0	
P/PC	553410003	Okno plastové 4-krídl. 2100/2000 mm,otvár.sklopné,5-kom.rám s oceľ.výstuhou, 3 vklad.tesnenia, zasklenie izol.trojsklo,kov.z ľahk.kovov vnút.par.doska š.200 mm, - ozn. III.	ks	3,000	0,00	453,60	1 360,80		0	
P/PE	553410004	Plastové dvere 2-krídl.s nadsvetl. 1400/2200+825 mm,otvár.sklopné,5-kom.rám s oceľ.výstuhou, 3 vklad.tesnenia, zasklenie izol.trojsklokovanie, 3-bod.zámok s cylinr.vložkou,hliník.b	ks	1,000	0,00	1 283,36	1 283,36		0	
P/PE	553410005	Okno plastové 4-krídl. 2700/2020 mm,otvár.sklopné,5-kom.rám s oceľ.výstuhou, 3 vklad.tesnenia, zasklenie izol.trojsklo,kovanie z ľah.kovov, vnút.par.doska š.200 mm, - ozn. V.	ks	4,000	0,00	589,03	2 356,12		0	
P/PE	553410006	Okno plastové 4-krídl. 2100/2020 mm,otvár.sklopné,5-kom.rám s oceľ.výstuhou, 3 vklad.tesnenia, zasklenie izol.trojsklo,kov. z ľahk.kovov, vnút.par.doska š.200 mm, - ozn. VI.	ks	3,000	0,00	458,14	1 374,42		0	
P/PE	553410007	Okno plastové 4-dielne.5900/2020 mm,.otvár.a pevné,5-kom.rám s oceľ.výstuhou, 3 vklad.tesnenia, zasklenie izol.trojsklo,kov. z ľahk.kovov, vnút.par.doska š.200 mm, - ozn. VII.	ks	1,000	0,00	1 287,14	1 287,14		0	
P/PE	553410008	Plastové inter. dvere 2-krídl.1800/2050 mm,5-kom.rám s oceľ.výstuhou, 3 vklad.tesnenia, zasklenie izol.trojsklokovanie, 3-bod.zámok s cylinr.vložkou, - ozn. VIII.	ks	2,000	0,00	806,07	1 612,14		0	
R/RE	61141165R3	Vnútor.schodisk.zábradlie s drev.madlom,kotvami, výplňou zábradlia, rámu a povrch.úpravy - dodávka a montáž - ozn. Z9a	kg	63,184	6,20	0,00	391,74		0	
P/PC	61141165R3	Vnútor.schodisk.zábradlie s drev.madlom,kotvami, výplňou zábradlia, rámu a povrch.úpravy - dodávka a montáž - ozn. Z9b	kg	59,565	0,00	6,20	369,30		0	
P/PC	61141165R3	Vnútor.schodisk.zábradlie s drev.madlom,kotvami, výplňou zábradlia, rámu a povrch.úpravy - dodávka a montáž - ozn. Z9c	kg	30,107	0,00	6,20	186,66		0	
P/PE	61141165R1	Ochranné oceľ.madlo rampy - dodávka, montáž, povrch.úprava - ozn. Z5	kg	32,791	0,00	5,84	191,50		0	
P/PE	61141165R1	Vonkajšia vstupná rohož HYGOLA-koberec v Al, jednorad.štetiny, Al rám 1000/1200 mm-dod. a montáž -ozn. Z2	ks	2,000	0,00	380,00	760,00		0	
P/PE	61141165R1	Ochranné oceľ. zábr. rampy vr. madla a kotv.prvkov- dodávka, montáž, povrch.úprava - ozn. Z3	kg	50,468	0,00	6,02	303,82		0	
P/PE	61141165R1	Ochranné oceľ. zábr. rampy vr. madla a kotv.prvkov- dodávka, montáž, povrch.úprava - ozn. Z4	kg	104,698	0,00	6,02	630,28		0	
P/PE	61141165R1	Vonkajšia vstupná rohož HYGOLA-guma v Al, dvorad.štetiny, Al rám 1000/1200 mm-dod. a montáž -ozn. Z1	ks	2,000	0,00	410,00	820,00		0	

Rozpočet Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom / SO 01a - Prístavba materskej školy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
P/PE	61141165R2	Pisoárová oddel. stienka z DTD dosky v Al ráme s kotv.na stenu, v.1200mm, š.600 mm - dodávka a montáž - ozn. Z8	ks	10,000	0,00	132,41	1 324,10		0	
P/PE	61141165R2	Interier. PVC vetracia mriežka 200x150 mms pevn. žalúziou vr. príruby a kotv.prvkov-dodávka a montáž - ozn. Z7	ks	16,000	0,00	15,63	250,08		0	
P/PE	61141165R2	Samolepiaci hliník.ochranný profil 30x30 mm, výšky 1500 mm - dodávka a montáž - ozn. Z6	ks	11,000	0,00	28,15	309,65		0	
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			2 423,72	17 621,69	20 045,41		0,020	0
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ								
R/RE	771275113	Montáž obkladu schodiskových stupňov z keramických dlaždíc hladkých do tmelu vr. soklíka	m2	11,512	19,39	0,00	223,22		0	
R/RE	771415114	Montáž sokla rovného výšky 10 cm z keramických dlaždíc do tmelu	m	8,900	3,13	0,00	27,86		0	
R/RE	771415134	Montáž sokla schodiskového stupňovitého výšky 10 cm z keramických dlaždíc do tmelu	m	15,056	4,17	0,00	62,78		0	
R/RE	771576008	Montáž podlahy z keramických dlaždíc bez povrchovej úpravy, glazúrovaných , protišmykových do flexibilného tmelu	m2	94,730	15,53	0,00	1 471,16		0	
771/A 1	771589795	Príplatok k cene za škárovanie bielym cementom podláh kladených do tmelu	m2	108,637	1,16	0,00	126,02	0,001	0,067	
771/A 1	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,500	11,41	0,00	51,35		0	
773/A 2	777611011	Náter penetračný a očistenie betónovej podlahy	m2	94,730	10,78	0,00	1 021,19	0,001	0,057	
R/RE	776691102	Vyrovnanie podkladu samonivelizačnou stierkou(NIBOPLAN hr. 3-8 mm) 7,50kg/m2	m2	94,730	13,56	0,00	1 284,54		0	
S/S20	2353205300	Penetračný náter podkladu Niboground G 17 - 0,08 kg/m2	kg	7,578	0,00	15,48	117,31	0,001	0,008	
S/S20	2353206300	Špárovacia hmota Special Fuge (Unipox 842-849) - 0,40kg/m2	kg	39,311	0,00	16,70	656,49	0,001	0,039	
S/S20	2353206500	Stierkové izolácie - systémové lepidlo na obklady a dlažby ARDALITH FLEX , 25kg, spotreba: min.1,5kg/m2/mm - SCHOMBURG	kg	144,737	0,00	2,99	432,76	0,001	0,145	
S/S70	5976457000	Dlaždice keramické GRES s protišmykovým povrchom líca úprava 1 A hr.10 mm	m2	110,809	0,00	15,30	1 695,38	0,024	2,659	
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ			4 268,12	2 901,94	7 170,06		2,980	0
	776	PODLAHY POVLAKOVÉ								
775/A 2	776411300	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt vyťahovaný sokel FABION	m	165,046	2,57	0,00	424,17	0,000	0,002	
775/A 2	776551000	Lepenie povlakových podláh z PVC do lepidla Power z pásov hr. 3,2 mm	m2	261,470	7,12	0,00	1 861,67	0,000	0,058	

Rozpočet Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom / SO 01a - Prístavba materskej školy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	776691102	Vyrovnanie podkladu samonivelizačnou stierkou(NIBOPLAN hr. 3-8 mm)	m2	261,470	14,03	0,00	3 668,42		0	
R/RE	776992131	Očistenie a penetrácia podkladu zmesou NIBOGRUND G17	m2	261,470	2,39	0,00	624,91		0	
775/A 2	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,400	55,63	0,00	22,25		0	
P/PE	2841A0301	PVC podlahovina TARALAY IMPRESSION COMFORT hr. 3,20 mm	m2	305,805	0,00	11,91	3 642,14		0	
	776	PODLAHY POVLAKOVÉ			6 601,42	3 642,14	10 243,56		0,060	0
	781	OBKLADY KERAMICKÉ								
771/A 2	781415014	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek pórov. alebo opakných kladených do tmelu Ardalith Flex	m2	128,772	15,52	0,00	1 998,54	0,003	0,43	
771/A 2	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,500	15,42	0,00	38,55		0	
S/S20	2353206300	Stierkové izolácie Flexfuge Special -špárovacia malta, balenie 25kg, spotreba pri š.škár4mm, hl.škár 8mm:6,9kg/10m2	kg	88,853	0,00	16,70	1 483,85	0,001	0,089	
S/S20	2353206500	Stierkové izolácie - systémové lepidlo na obklady a dlažby ARDALITH FLEX , 25kg, spotreba: min.1,5kg/m2/mm	kg	193,158	0,00	2,99	577,54	0,001	0,193	
S/S70	5978152000	Obkladačky pórovínové jednofarebné hladké	m2	131,347	0,00	13,52	1 775,81	0,011	1,379	
	781	OBKLADY KERAMICKÉ			2 037,09	3 837,20	5 874,29		2,090	0
	783	NÁTERY								
783/A 1	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	21,300	7,27	0,00	154,85	0,000	0,003	
783/A 1	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby na vzduchu schnúce základný	m2	21,300	3,37	0,00	71,78	0,000	0,002	
783/A 1	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	490,848	3,51	0,00	1 722,88	0,000	0,157	
783/A 1	783812100	Nátery umývateľné omietok stien dvojnásobné (Primalex Fortissimo Color)	m2	214,869	6,88	0,00	1 478,30	0,000	0,086	
783/A 1	783812190	Nátery umývateľné omietok stien napustením - penetrácia	m2	214,869	1,90	0,00	408,25	0,000	0,041	
783/A 1	783894611	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou bielym pre náter sadrokartón. stien, stropov 1x	m2	134,950	1,35	0,00	182,18	0,000	0,023	
783/A 1	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou bielym pre náter sadrokartón.stien, stropov 2x	m2	134,950	2,65	0,00	357,62	0,000	0,045	
	783	NÁTERY			4 375,86	0,00	4 375,86		0,360	0

Rozpočet Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom / SO 01a - Prístavba materskej školy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
	784	MAĽBY								
784/A 1	784452261	Maľby z maliarskych zmesí tekutých (napr. Primalex, Superlex, Farnal) jednofarebné jednonás.(penetračné) výšky do 3,80 m	m2	627,909	1,59	0,00	998,38	0,000	0,063	
784/A 1	784452271	Maľby z maliarskych zmesí tekutých (napr. Primalex, Superlex, Farnal) jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	627,909	2,02	0,00	1 268,38	0,000	0,113	
784/A 1	784481010	Stierka na sádkart. konštrukcie v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	134,950	6,31	0,00	851,53	0,004	0,527	
	784	MAĽBY			3 118,29	0,00	3 118,29		0,700	0
	786	ČALÚNNICKÉ ÚPRAVY								
786/A 1	786622121	Lamelové horizontálne žalúzie s lamelami šírky 25 mm interiérové alebo do okien dvojité kovových	m2	75,134	24,61	0,00	1 849,05	0,003	0,2	
786/A 2	998786202	Presun hmôt pre čalúnnické úpravy v objektoch výšky (hĺbky) nad 6 do 12 m	%	0,200	85,96	0,00	17,19		0	
	786	ČALÚNNICKÉ ÚPRAVY			1 866,24	0,00	1 866,24		0,200	0
		Práce PSV			64 833,45	59 706,70	124 540,15		27,320	0
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
921/M21	21001001	Elektroinštalácia - samostatná príloha	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00		0	
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			0,00	0,00	0,00		0,000	0
	924	M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ								
924/M24	240011220	Montáž ventilátora malého radiálneho do stropu veľkosť: 100	ks	4,000	24,87	0,00	99,48		0	
924/M24	240070228	Prechod strešný. Vyhotovenie 1 Veľkosť : D 160	ks	1,000	47,43	0,00	47,43		0	
924/M24	240080319	Montáž Potrubie SPIRO. Veľkosť : do D 100	m	5,000	4,42	0,00	22,10		0	
924/M24	240080323	Montáž Potrubie SPIRO. Veľkosť : do D 160	m	9,000	7,16	0,00	64,44		0	
P/PE	3410112S1	Malý radiálny ventilátor Elektrodesign EBB 100 N T (130/70m3/h)	ks	4,000	0,00	192,56	770,24		0	
P/PE	P000015	Hliníkové flexibilné potrubie Aludec 100mm	bm	4,000	0,00	9,63	38,52		0	
P/PE	P000016	Výfukový kus so sitom priemer 160mm	ks	1,000	0,00	15,42	15,42		0	

Rozpočet Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom / SO 01a - Prístavba materskej školy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
S/S40	4290028487	SPIRO 100 spiro potrubie + 30% tvarovky	bm	5,000	0,00	12,16	60,80		0	
S/S40	4290028495	SPIRO 160 spiro potrubie + 30% tvarovky	ks	9,000	0,00	13,18	118,62		0	
924/M24	998924201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	1,700	12,45	0,00	21,17		0	
	924	M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ			254,62	1 003,60	1 258,22		0,000	0
		Montážne práce			254,62	1 003,60	1 258,22		0,000	0
		Celkom v EUR			180 919,81	61 989,47	242 909,28		1 130,070	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom

Objekt SO 01a - Prístavba materskej školy - Zdravotechnika

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

30. 3. 2020

Odberateľ: Obec Mútne

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

IČO:

DIČ:

A					B		
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		Ďalšie náklady		
1	HSV	10 156,16	2 767,77	12 923,93	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	11 280,77	7 907,84	19 188,61	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	68,22	22,32	90,54	8	HZS	0,00
4	VRN				9		
5	Spolu			32 203,08	10	Spolu	0,00
C					D		
VRN					VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] 0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E		
					Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	32 203,08
					22	DPH 20% z 32 203,08	6 440,62
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	38 643,70
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Obec Mútne

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Dátum: 30. 3. 2020

Stavba Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom

Objekt SO 01a - Prístavba materskej školy - Zdravotechnika

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	7 164,44	0,00	7 164,44	0,1100	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	518,31	0,00	518,31	29,3300	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	137,40	0,00	137,40	2,1000	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	2 307,33	2 767,77	5 075,10	3,0800	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	28,68	0,00	28,68	0,0000	0,0000
Práce HSV	10 156,16	2 767,77	12 923,93	34,6200	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	332,37	228,76	561,13	0,0400	0,0000
ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA	4 032,26	0,00	4 032,26	0,3900	0,0000
ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	3 775,11	661,66	4 436,77	0,5700	0,0000
ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY	3 141,03	7 017,42	10 158,45	2,7300	0,0000
Práce PSV	11 280,77	7 907,84	19 188,61	3,7300	0,0000
Montážne práce					
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA	68,22	22,32	90,54	0,0000	0,0000
Montážne práce	68,22	22,32	90,54	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	21 505,15	10 697,93	32 203,08	38,3500	0,0000

Rozpočet Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom / SO 01a - Prístavba materskej školy - Zdravotechnika

Odberateľ: Obec Mútne						Spracoval:				
Projektant:						Ks:				
Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená						Dátum: 30. 3. 2020				
Zákazka Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom										
Objekt SO 01a - Prístavba materskej školy - Zdravotechnika										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
	1	ZEMNÉ PRÁCE								
221/B 1	113107144	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	3,000	13,25	0,00	39,75		0	
1/A 1	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	3,000	29,22	0,00	87,66		0	
1/A 1	131201209	Hĺbenie zapažených jám a zárezov s urovaním dna. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	3,000	1,50	0,00	4,50		0	
1/A 1	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	128,250	13,34	0,00	1 710,86		0	
1/A 1	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	128,250	7,48	0,00	959,31		0	
1/A 1	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	116,000	3,84	0,00	445,44	0,001	0,113	
1/A 1	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	116,000	2,28	0,00	264,48		0	
1/A 1	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	76,400	28,51	0,00	2 178,16		0	
1/A 1	162501101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, z horniny tr.1-4 do 2500 m	m3	16,400	4,54	0,00	74,46		0	
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	16,400	0,87	0,00	14,27		0	
1/A 1	171209001	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) nebezpečné	t	16,400	7,00	0,00	114,80		0	
1/A 1	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	73,560	3,68	0,00	270,70		0	
1/A 1	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	37,500	24,89	0,00	933,38		0	
1/A 1	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	2,150	31,01	0,00	66,67		0	
	1	ZEMNÉ PRÁCE			7 164,44	0,00	7 164,44		0,110	

Rozpočet Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom / SO 01a - Prístavba materskej školy - Zdravotechnika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
271/A 1	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	15,190	30,55	0,00	464,05	1,891	28,721	
271/A 1	452311121	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 8/10	m3	0,260	83,38	0,00	21,68	2,309	0,6	
271/A 1	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	2,600	12,53	0,00	32,58	0,005	0,012	
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			518,31	0,00	518,31		29,330	0
	5	SPEVNENÉ PLOCHY								
221/A 1	561511111	Reprofilizácia krytu účelových komunikácií recyklačnou frezou na mieste	m2	3,000	3,01	0,00	9,03		0	
221/A 1	564841111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 120 mm	m2	3,000	3,82	0,00	11,46	0,225	0,676	
221/A 1	565181011	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.I., po zhutnení hr.150 mm	m2	3,000	26,90	0,00	80,70	0,396	1,187	
221/C 1	572942111	Upravenie krytu po prekopoch pre inžinierske siete liatym asfaltom hr.20 až 40 mm	m2	3,000	12,07	0,00	36,21	0,078	0,233	
	5	SPEVNENÉ PLOCHY			137,40	0,00	137,40		2,100	0
	8	POTRUBNÉ ROZVODY								
271/A 3	837445121	Výsek a montáž do šachty	ks	1,000	532,49	0,00	532,49	2,613	2,613	
S/S20	2864201700	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná vstrekovaná 160	ks	7,000	0,00	5,38	37,66	0,001	0,007	
271/A 1	871211121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 63 mm	m	15,000	3,12	0,00	46,80		0	
S/S20	2861129500	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 63 x 3,8 x L	m	15,300	0,00	8,72	133,42	0,001	0,011	
271/A 3	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	75,000	3,97	0,00	297,75	0,000	0,001	
R/RE	2862861102500	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x4,0x5000	ks	16,350	35,62	0,00	582,39		0	
S/S20	2863101700	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 160/45°	ks	5,450	0,00	3,92	21,36	0,001	0,005	
S/S20	2862103100	PC PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 160/160 45°	ks	2,180	0,00	9,28	20,23	0,002	0,004	
271/A 3	877313122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 150	ks	7,000	3,68	0,00	25,76	0,000	0	
271/A 3	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150	ks	5,000	2,41	0,00	12,05	0,000	0	

Rozpočet Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom / SO 01a - Prístavba materskej školy - Zdravotechnika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
271/A 3	877353121	PCMontáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 150	ks	2,000	4,16	0,00	8,32	0,000	0	
271/A 1	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	15,000	2,94	0,00	44,10		0	
271/A 1	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	15,000	0,64	0,00	9,60		0	
271/A 3	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	75,000	1,53	0,00	114,75		0	
271/A 1	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	218,38	0,00	436,76	0,021	0,042	
271/A 3	894431152	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1200 do 1500mm	ks	3,000	65,52	0,00	196,56	0,000	0	
S/S20	2866101440	PC MAINCOR PLAST šachta VARIO DN 600 vtok DN 150 KG výška 1.2	ks	3,000	0,00	747,51	2 242,53	0,095	0,285	
S/S20	2861191618	PC poklop KGKG 500 pre zaťaženie 1.5t na predĺženie KGKG Maincor Plast č. 55237	ks	3,000	0,00	104,19	312,57	0,036	0,107	
8		POTRUBNÉ ROZVODY			2 307,33	2 767,77	5 075,10		3,080	0
9		OSTATNÉ PRÁCE								
221/B 1	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	6,000	4,78	0,00	28,68	0,000	0	
9		OSTATNÉ PRÁCE			28,68	0,00	28,68		0,000	0
		Práce HSV			10 156,16	2 767,77	12 923,93		34,620	0
		Práce PSV								
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
713/A 1	713132121	Montáž tepelnej izolácie doskami stien, prichytením drôtmí	m2	18,000	2,42	0,00	43,56	0,000	0,005	
713/A 4	713482301	PC Montáž trubíc MIRELON hr.13 mm, vnút.priemer 18 mm	m	40,000	1,55	0,00	62,00	0,000	0,001	
S/S20	2837710100	MIRELON izolácia 18/13	m	40,400	0,00	0,84	33,94	0,000	0,002	
713/A 4	713482302	Montáž trubíc MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 22 mm	m	44,000	1,69	0,00	74,36	0,000	0,001	
S/S20	2837710400	MIRELON izolácia 22/13	m	44,440	0,00	0,91	40,44	0,000	0,006	
713/A 4	713482303	Montáž trubíc MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 26 mm	m	53,000	1,86	0,00	98,58	0,000	0,002	
S/S20	2837710700	MIRELON izolácia 28/13	m	53,530	0,00	1,03	55,14	0,000	0,008	

Rozpočet Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom / SO 01a - Prístavba materskej školy - Zdravotechnika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
S/S20	2837577000	PC Styrodul 2 cm	ks	30,600	0,00	2,27	69,46	0,000	0,008	
713/A 4	713482304	Montáž trubíc MIRELON hr.5 mm, vnút.priemer 35 mm	m	15,000	2,02	0,00	30,30	0,000	0	
S/S20	2837711000	MIRELON izolácia 35/13	m	15,150	0,00	1,06	16,06	0,000	0,003	
713/A 4	713482305	Montáž trubíc MIRELON hr.10 mm, vnút.priemer 42 mm	m	4,500	2,19	0,00	9,86	0,000	0	
S/S20	2837711200	MIRELON izolácia 42/13	m	4,550	0,00	1,30	5,92	0,000	0,001	
713/A 4	713482306	Montáž trubíc MIRELON hr.10 mm, vnút.priemer 52 mm	m	4,000	2,32	0,00	9,28	0,000	0	
S/S20	2837711400	MIRELON izolácia 52/13	m	4,040	0,00	1,93	7,80	0,000	0,001	
713/A 5	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,110	30,96	0,00	3,41		0	
713/A 5	998713192	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	t	0,110	9,27	0,00	1,02		0	
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			332,37	228,76	561,13		0,040	0
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA								
721/A 1	721171106	PC Potrubie z rúr odpadové hrdlové D 63x1, 8	m	2,200	20,20	0,00	44,44	0,001	0,003	
721/A 1	721171107	PC Potrubie z rúr odpadové hrdlové D 75x1, 8	m	18,500	22,14	0,00	409,59	0,002	0,029	
721/A 1	721171109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2, 2	m	84,000	20,11	0,00	1 689,24	0,002	0,137	
721/A 1	721171111	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 140x2, 8	m	18,000	24,71	0,00	444,78	0,003	0,05	
721/A 1	721171112	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 160x3, 9	m	3,500	26,69	0,00	93,42	0,003	0,012	
721/A 1	721172109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 dažďové hrdlové D 110x2, 2	m	4,400	25,34	0,00	111,50	0,002	0,007	
721/A 1	721172111	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 dažďové hrdlové D 140x2, 8	m	4,000	30,11	0,00	120,44	0,003	0,01	
721/A 1	721173204	PC Potrubie rúr pripájacie D 40x1, 8	m	7,000	10,98	0,00	76,86	0,001	0,004	
721/A 1	721173205	PC Potrubie pripájacie D 50x1, 8	m	18,000	12,19	0,00	219,42	0,001	0,012	
721/A 1	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	14,000	2,49	0,00	34,86		0	

Rozpočet Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom / SO 01a - Prístavba materskej školy - Zdravotechnika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
721/A 1	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	8,000	2,76	0,00	22,08		0	
721/A 1	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	14,000	4,08	0,00	57,12		0	
721/A 1	721223405	Zápachová uzávierka vaňová a sprchová T 1435	ks	4,000	14,90	0,00	59,60	0,001	0,003	
721/A 1	721242115	Lapač strešných splavenín liatinový - zo sedej liatiny DN 100	ks	4,000	76,00	0,00	304,00	0,021	0,085	
721/A 1	721273145	Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10.-68 D 110/600	ks	7,000	18,84	0,00	131,88	0,005	0,033	
721/A 1	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	150,100	0,77	0,00	115,58		0	
721/A 1	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	3,500	1,00	0,00	3,50		0	
721/A 1	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,630	23,04	0,00	60,60		0	
721/A 1	998721192	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	t	2,630	12,68	0,00	33,35		0	
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA			4 032,26	0,00	4 032,26		0,390	0
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD								
721/A 2	722130211	Potrubie z ocef.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15	m	40,000	12,05	0,00	482,00	0,002	0,066	
721/A 2	722130212	Potrubie z ocef.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20	m	44,000	13,28	0,00	584,32	0,002	0,087	
721/A 2	722130213	Potrubie z ocef.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	53,000	15,84	0,00	839,52	0,003	0,166	
721/A 2	722130214	Potrubie z ocef.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	15,000	17,96	0,00	269,40	0,004	0,059	
721/A 2	722130215	Potrubie z ocef.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	4,500	20,88	0,00	93,96	0,005	0,021	
721/A 2	722130216	Potrubie z ocef.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	1,700	26,08	0,00	44,34	0,007	0,011	
721/A 2	722171215	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 50/5, 4	m	3,000	22,15	0,00	66,45	0,001	0,003	
721/A 2	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	60,000	7,14	0,00	428,40		0	
721/A 2	722190403	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 25	ks	1,000	7,28	0,00	7,28		0	
721/A 2	722239101	PC Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 1/2+3/8	ks	26,670	2,74	0,00	73,08	0,000	0,001	

Rozpočet Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom / SO 01a - Prístavba materskej školy - Zdravotechnika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
S/S50	5518300008	Sanitárne armatúryGuľový rohový ventil 1/2 x 3/8 č.8914C023	ks	28,000	0,00	5,62	157,36	0,001	0,017	
S/S50	5518100279	Armatúry závitové - vodaGuľový uzáver voda 1/2 č.5125150012	ks	4,000	0,00	8,75	35,00	0,001	0,004	
S/S50	5518100239	Armatúry závitové - vodaGuľový uzáver voda s odvodnením 1/2 č.08011012	ks	4,000	0,00	11,93	47,72	0,001	0,004	
S/S50	5518600377	Armatúry závitové - vodaPC spätný a poistný ventil 1/2	ks	4,000	0,00	6,26	25,04	0,001	0,003	
721/A 2	722239102	Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 3/4	ks	2,000	3,41	0,00	6,82	0,000	0	
S/S50	5518100280	Armatúry závitové - vodaGuľový uzáver voda 3/4 č.5125150034	ks	2,000	0,00	12,10	24,20	0,001	0,003	
721/A 2	722239103	Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 1	ks	2,000	3,71	0,00	7,42	0,000	0	
S/S50	5518600381	Armatúry závitové - vodaVodorovná spätná klapka Clapet 6/4 č.08406112	ks	1,000	0,00	24,28	24,28	0,003	0,003	
S/S50	5518100281	Armatúry závitové - vodaGuľový uzáver voda 1 č.5125150100	ks	1,000	0,00	20,74	20,74	0,002	0,002	
S/S50	5518100241	Armatúry závitové - vodaGuľový uzáver voda s odvodnením 1 č.08011100	ks	1,000	0,00	22,41	22,41	0,002	0,002	
721/A 2	722239104	Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 5/4	ks	2,000	4,41	0,00	8,82	0,000	0	
S/S50	5518100242	Armatúry závitové - vodaGuľový uzáver voda s odvodnením 5/4 č.08011114	ks	1,000	0,00	32,50	32,50	0,003	0,003	
S/S50	5518100282	Armatúry závitové - vodaGuľový uzáver voda 5/4 č.5125150114	ks	1,000	0,00	31,85	31,85	0,004	0,004	
721/A 2	722239105	Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 6/4	ks	3,000	5,70	0,00	17,10	0,000	0	
S/S50	5518100243	Armatúry závitové - vodaGuľový uzáver voda s odvodnením 6/4 č.08011112	ks	1,000	0,00	44,75	44,75	0,004	0,004	
S/S50	5518100283	Armatúry závitové - vodaGuľový uzáver voda 6/4 s odvod.	ks	1,000	0,00	43,18	43,18	0,005	0,005	
721/A 2	722254126	PC Požiarne príslušenstvo, hadicové zariadenie noha do steny DN 25 s tvar.hadicou 20 a 30m	súb	1,000	379,67	0,00	379,67	0,068	0,068	
721/A 2	722263417	PC Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného G 6/4 10 m3.h-1)	ks	1,000	17,64	0,00	17,64	0,004	0,004	
S/S40	3885002030	Vodomer MNQn 10XN.EBH studená voda+šrobenie 6/4/pár/	ks	1,000	0,00	152,63	152,63	0,001	0,001	
721/A 2	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	159,200	1,47	0,00	234,02	0,000	0,029	
721/A 2	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	159,200	1,02	0,00	162,38	0,000	0,002	

Rozpočet Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom / SO 01a - Prístavba materskej školy - Zdravotechnika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
721/A 2	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	1,520	20,19	0,00	30,69		0	
721/A 2	998722192	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	t	1,520	14,34	0,00	21,80		0	
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD			3 775,11	661,66	4 436,77		0,570	0
	725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY								
721/A 5	725119307	Montáž záchodovej misy kombinovanej s použitím silikonového tmelu	súb	12,000	35,92	0,00	431,04	0,001	0,008	
721/A 5	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly	súb	14,000	31,14	0,00	435,96	0,002	0,031	
S/S90	6424310253	PC Keramika a nábytok - umývadlo 55x45 mm s otvorom	ks	4,000	0,00	118,50	474,00	0,008	0,03	
S/S90	6424310256	PC Keramika a nábytok - det.umývadlo 40x42cm s otvorom,	ks	10,000	0,00	65,50	655,00	0,010	0,1	
721/A 5	725241112	Vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm	súb	4,000	161,53	0,00	646,12	0,000	0,001	
721/A 5	725241125	PC Vanička sprchová akrylátová obdĺžniková 1000x800 mm	súb	4,000	189,75	0,00	759,00	0,000	0,001	
S/S90	6424310179	PC Keramika a nábytok - kombi WC misa BABY 35cm odp. spod...s nádrž .3/8l ,spl. rúrkou a sedátkom	sub	10,000	0,00	118,33	1 183,30	0,010	0,095	
S/S90	6424310231	Keramika a nábytok - sedadlo z ABS záv.kov, č. 60121	ks	4,000	0,00	38,34	153,36	0,001	0,004	
S/S90	6424310313	Keramika a nábytok - WC kombi odp.vod.ploch.spl.6l,	ks	4,000	0,00	198,88	795,52	0,027	0,108	
721/A 5	725332320	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová	súb	2,000	27,14	0,00	54,28	0,000	0	
S/S90	6420137930	Sanitárna keramika výlevka - 5104.6	ks	2,000	0,00	171,33	342,66	0,010	0,02	
721/A 5	725530125	Montáž elektrického zásobníka akumulačného s ventilom	súb	4,000	122,58	0,00	490,32	0,459	1,837	
S/S40	4843886600	Ohrievač vody elektrický akumulačný s objemom150l	ks	4,000	0,00	236,86	947,44	0,115	0,46	
S/S40	4849220029	Termostatický zmiešavací ventil, typ MT 00 NR, rozmer: 1/2, kód 507020,	ks	2,000	0,00	61,17	122,34	0,000	0,001	
721/A 5	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb	14,000	6,65	0,00	93,10	0,000	0,004	
S/S50	5514100500	Rohový mosadzný T 66 A 1/2 s vrškom T 13	ks	14,000	0,00	5,57	77,98	0,000	0,002	
721/A 5	725829301	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2	ks	14,000	7,30	0,00	102,20	0,000	0,001	

Rozpočet Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom / SO 01a - Prístavba materskej školy - Zdravotechnika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
S/S50	5514643260	Výtokové armatúry umývadlová	ks	14,000	0,00	87,12	1 219,68	0,001	0,014	
S/S50	5514645660	Výtokové armatúry drezová batéria vyťahovací výtok	ks	2,000	0,00	280,60	561,20	0,002	0,004	
721/A 5	725849203	PC Montáž batérie sprchovej nástennej automatickej	ks	4,000	15,16	0,00	60,64	0,000	0	
S/S50	5514648280	Výtokové armatúry sprchová batéria	ks	2,670	0,00	114,12	304,70	0,002	0,005	
S/S50	5516131100	Uzávierka zápachová umývadlová T 7105 s vent. D 40 mm z AKV	ks	14,000	0,00	7,74	108,36	0,000	0,005	
721/A 5	725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných	ks	12,000	2,43	0,00	29,16		0	
P/PE	6420134720	PC Dvierka plastové 200x300 biele	ks	12,000	0,00	5,99	71,88		0	
721/A 5	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	1,110	22,80	0,00	25,31		0	
721/A 5	998725192	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	t	1,110	12,52	0,00	13,90		0	
	725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY			3 141,03	7 017,42	10 158,45		2,730	0
		Práce PSV			11 280,77	7 907,84	19 188,61		3,730	0
		Montážne práce								
	923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA								
923/M23	230120095	PC Montáž vývodu vodiča	ks	18,000	3,79	0,00	68,22	0,000	0,004	
S/S30	3410702300	Vodič hliníkový AY 10 bledomodrý	m	18,000	0,00	1,24	22,32		0	
	923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA			68,22	22,32	90,54		0,000	0
		Montážne práce			68,22	22,32	90,54		0,000	0
		Celkom v EUR			21 505,15	10 697,93	32 203,08		38,350	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom					
Objekt SO 01a - Prístavba materskej školy - Elektroinštalácia				Miesto:	
				Ks:	
Zákazka:		Spracoval:		Dňa 30. 3. 2020	
Odberateľ: Obec Mútne					
IČO:			DIČ:		
Projektant:					
IČO:			DIČ:		
Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená					
IČO:			DIČ:		

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6		0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	6 942,81	9 499,24	16 442,05	8	HZS	0,00
4	VRN				9		
5	Spolu			16 442,05	10	Spolu	0,00

C	VRN	ZRN spolu	D	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]	0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podmie 0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
14			19		
15			20	Spolu	0,00

Projektant,rozpočtár		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">E</th> <th style="width: 40%;">Celkové náklady</th> <th style="width: 55%;"></th> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5,10,15,20</td> <td style="text-align: right;">16 442,05</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 20% z 16 442,05</td> <td style="text-align: right;">3 288,41</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>DPH 0% z 0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Spolu v EUR</td> <td style="text-align: right;">19 730,46</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	E	Celkové náklady		21	Súčet riadkov 5,10,15,20	16 442,05	22	DPH 20% z 16 442,05	3 288,41	23	DPH 0% z 0,00	0,00	24	Spolu v EUR	19 730,46	F		
E	Celkové náklady																			
21	Súčet riadkov 5,10,15,20	16 442,05																		
22	DPH 20% z 16 442,05	3 288,41																		
23	DPH 0% z 0,00	0,00																		
24	Spolu v EUR	19 730,46																		
F																				

Odberateľ	26 Dodávateľ

Odberateľ: Obec Mútne

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Dátum: 30. 3. 2020

Stavba Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom

Objekt SO 01a - Prístavba materskej školy - Elektroinštalácia

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	6 942,81	9 499,24	16 442,05	0,0000	0,0000
Montážne práce	6 942,81	9 499,24	16 442,05	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	6 942,81	9 499,24	16 442,05	0,0000	0,0000

Rozpočet Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom / SO 01a - Prístavba materskej školy - Elektroinštalácia

Odberateľ: Obec Mútne						Spracoval:				
Projektant:						Ks:				
Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená						Dátum: 30. 3. 2020				
Zákazka Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom										
Objekt SO 01a - Prístavba materskej školy - Elektroinštalácia										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
P/PE	921	C.Práce vopred nedef.-dohodnuté s investorom	hod	40,000	0,00	15,00	600,00		0	
P/PE	921	Doprava	€	1,000	0,00	250,00	250,00		0	
P/PE	921	Presun	€	1,000	0,00	180,00	180,00		0	
P/PE	921	PPV (pomocné a podružné výkony)	€	1,000	0,00	220,00	220,00		0	
P/PE	921	Východzia revízia,meranie,revízná správa	€	1,000	0,00	650,00	650,00		0	
921/M21	210200039	Svietidlo núdzové AMI NZ I10191FB-1SE LED3,2W/1hod	ks	7,000	7,21	47,93	385,98		0	
921/M21	210200008	Svietidlo bytové AMI NZ I2DBR21WH+ 1x21W	ks	6,000	7,33	49,65	341,88		0	
921/M21	210200008	Svietidlo bytové AMI NZ I2DBR28WH+ 1x28W	ks	9,000	7,28	58,44	591,48		0	
921/M21	210200039	Svietidlo s vlast. zdrojom I2DBR28VHEES+ 1x28W	ks	3,000	8,39	147,47	467,58		0	
921/M21	210201003	Svietidlo žiarivkové OMS CLASSIC ASN OPAL 1x28W	ks	2,000	7,12	55,20	124,64		0	
921/M21	210201001	Svietidlo žiarivkové OMS CLASSIC ASN OPAL 2x28W	ks	10,000	7,23	66,89	741,20		0	
921/M21	210201001	Svietidlo žiarivkové OMS CLASSIC ASN PAR 2x28W	ks	32,000	7,54	85,33	2 971,84		0	
921/M21	210140431	Tlačítko CENTRAL STOP v presklennej skrinke	ks	2,000	4,25	30,93	70,36		0	
921/M21	210110041	Jednopolový vypínač 7744 01 VALENA	ks	13,000	2,85	4,16	91,13		0	
921/M21	210110043	Sériový prepínač 7744 05 VALENA	ks	8,000	2,99	6,31	74,40		0	

Rozpočet Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom / SO 01a - Prístavba materskej školy - Elektroinštalácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
921/M21	210110045	Striedavý prepínač 7744 06 VALENA	ks	16,000	3,04	4,30	117,44		0	
R/RE	210110011	Zásuvka 230V dvojité 7743 90 VALENA	ks	20,000	3,11	5,82	178,60		0	
R/RE	210110011	Zásuvka 230V 7743 96 VALENA	ks	3,000	2,87	5,00	23,61		0	
R/RE	210110012	montáž zásuviek priebežná montáž	ks	10,000	2,55	0,00	25,50		0	
R/RE	210211180	Rámik jednonásobný 7744 51 VALENA	ks	56,000	0,42	0,82	69,44		0	
R/RE	210211180	Rámik dvojnásobný 7744 52 VALENA	ks	5,000	1,11	2,21	16,60		0	
921/M21	210010322	Prístrojová krabica	ks	65,000	2,85	7,00	640,25		0	
921/M21	210010301	Krabicová rozvodka KR 97/5	ks	38,000	0,84	3,40	161,12		0	
921/M21	210010521	odvíčkovania a zavíčkovanie krabice	ks	38,000	0,80	0,00	30,40		0	
921/M21	210110021	Zásuvka 400V IZ 3253	ks	1,000	3,31	6,00	9,31		0	
921/M21	210110082	Šporáková prípojka 36 395-23	ks	4,000	3,45	15,00	73,80		0	
921/M21	210800105	Kábel CYKY-O 3x1,5mm2	ks	40,000	0,75	1,24	79,60		0	
921/M21	210800115	Kábel CYKY-O 5x1,5mm2	m	120,000	0,79	1,69	297,60		0	
921/M21	210800105	Kábel CYKY-J 3x1,5mm2	m	170,000	0,76	1,36	360,40		0	
921/M21	210800115	Kábel CYKY-J 5x1,5mm2	m	140,000	0,82	1,54	330,40		0	
R/RE	210800055	Kábel CYKY-J 3x2,5mm2	m	200,000	0,92	1,32	448,00		0	
921/M21	210800117	Kábel CYKY-J 5x4mm2	m	12,000	1,12	2,22	40,08		0	
921/M21	210810018	Kábel CYKY-J 5x6mm2	m	30,000	1,27	3,21	134,40		0	
921/M21	210810018	Kábel CYKY-J 5x10mm2	m	20,000	1,53	5,89	148,40		0	
921/M21	210800648	Vodič CYA 10mm2	m	20,000	0,76	1,78	50,80		0	
921/M21	210100001	ukončenie vodičov do 2,5mm2	ks	44,000	0,79	0,00	34,76		0	

Rozpočet Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom / SO 01a - Prístavba materskej školy - Elektroinštalácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
921/M21	210100002	ukončenie vodičov do 6mm2	ks	10,000	0,78	0,00	7,80		0	
921/M21	210100003	ukončenie vodičov do 16mm2	ks	12,000	1,11	0,00	13,32		0	
R/RE	210040736	vyrezanie ryhy frézovaním 2x4cm	m	240,000	5,69	0,00	1 365,60		0	
R/RE	110190003	montáž rozvádzača	ks	2,000	152,63	0,00	305,26		0	
R/RE	110220452	Lanko pre doplnkové posp. Cu 4mm2	m	20,000	2,69	0,00	53,80		0	
R/RE	orient.	ukončenie lanka	ks	8,000	1,59	0,00	12,72		0	
R/RE	110220321	Svorka na potrubie s páskou	ks	4,000	6,74	0,00	26,96		0	
921/M21	210010132	Inštalčná trubka FXP 25	m	10,000	3,74	0,00	37,40		0	
R/RE	orient.	Pozinkovaný drôt FeZn f8mm	kg	34,000	4,26	0,00	144,84		0	
921/M21	210220101	Pozinkovaný drôt FeZn f8mm	m	50,000	1,14	0,00	57,00		0	
R/RE	orient.	Podpera vedenia PV03	ks	14,000	3,66	0,00	51,24		0	
R/RE	orient.	Podpera vedenia PV16	ks	14,000	5,98	0,00	83,72		0	
R/RE	orient.	Podpera vedenia PV11	ks	10,000	5,41	0,00	54,10		0	
921/M21	210220221	Tyčový lapač JP20	ks	1,000	18,11	0,00	18,11		0	
921/M21	210220301	Svorky bleskozvodu SS	ks	6,000	1,74	0,00	10,44		0	
921/M21	210220301	Svorky bleskozvodu SO	ks	2,000	1,82	0,00	3,64		0	
921/M21	210220302	Svorky bleskozvodu SK	ks	1,000	2,04	0,00	2,04		0	
921/M21	210220302	Svorky bleskozvodu SZ	ks	3,000	2,16	0,00	6,48		0	
921/M21	210220022	Pozinkovaný drôt FeZn f10mm	kg	60,000	1,30	0,00	78,00		0	
R/RE	110220302	Svorky bleskozvodu SR03	ks	5,000	2,14	0,00	10,70		0	
R/RE	110220372	Ochranný uholník	ks	3,000	5,63	0,00	16,89		0	

Rozpočet Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom / SO 01a - Prístavba materskej školy - Elektroinštalácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	110220401	Štítok smaltovaný	ks	3,000	1,12	0,00	3,36		0	
R/RE	dodávka	Žiarivka 14W	ks	4,000	4,31	0,00	17,24		0	
R/RE	dodávka	Žiarivka 28W	ks	101,000	4,85	0,00	489,85		0	
R/RE	dodávka	Štartér	ks	101,000	1,12	0,00	113,12		0	
P/PE	921	Podružný materiál	%	3,150	0,0000	25,9600	81,7700		0	
P/PE	921	Stratné	%	0,500	0,0000	185,0000	92,5000		0	
R/RE	orient.	Rozvádzač pod omietku pre 52 jednotiek	ks	1,000	142,51	0,00	142,51		0	
R/RE	210110436	Vypínač trojpólový APN-63-3	ks	1,000	26,95	0,00	26,95		0	
921/M21	210120451	Istič výr. OEZ Letohrad LPN-20B-3	ks	2,000	23,42	0,00	46,84		0	
921/M21	210120451	Istič výr. OEZ Letohrad LSN 16B/3	ks	1,000	20,78	0,00	20,78		0	
921/M21	210120401	Istič výr. OEZ Letohrad LSN 16B/1	ks	3,000	18,59	0,00	55,77		0	
921/M21	210120401	Istič výr. OEZ Letohrad LPN 10B/1	ks	4,000	15,41	0,00	61,64		0	
921/M21	210120401	Istič výr. OEZ Letohrad LPN 6B/1	ks	1,000	10,69	0,00	10,69		0	
R/RE	210120400	Vyp.spúšť s pomoc.kont. SV-LP	ks	1,000	32,15	0,00	32,15		0	
R/RE	210120478	Prúdový chránič OFI-25-4-030A	ks	1,000	65,12	0,00	65,12		0	
R/RE	210120482	Prúdový chránič s nadprúd. ochr. OLI-16B-N1-030A	ks	3,000	77,89	0,00	233,67		0	
921/M21	210130104	Stykač RSI 20-20	ks	2,000	32,17	0,00	64,34		0	
921/M21	210120312	Zvodič prepätia SLP-275/4	ks	1,000	165,85	0,00	165,85		0	
R/RE	210190007	dokončovacie práce na rozvádzači	ks	1,000	120,00	0,00	120,00		0	
921/M21	210192721	Štítok označovací prístroje	ks	19,000	3,25	0,00	61,75		0	
921/M21	210950101	Štítok označovací na kábel	ks	16,000	2,61	0,00	41,76		0	

Rozpočet Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom / SO 01a - Prístavba materskej školy - Elektroinštalácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
921/M21	210020952	Výstražná tabuľka	ks	3,000	4,20	0,00	12,60		0	
R/RE	orient.	Rozvádzač pod omietku pre 52 jednotiek	ks	1,000	142,51	0,00	142,51		0	
R/RE	210110436	Vypínač trojpólový APN-32-3	ks	1,000	24,59	0,00	24,59		0	
921/M21	210120451	Istič výr. OEZ Letohrad LPN-20B-3	ks	2,000	23,42	0,00	46,84		0	
921/M21	210120451	Istič výr. OEZ Letohrad LSN 16B/3	ks	1,000	20,78	0,00	20,78		0	
921/M21	210120401	Istič výr. OEZ Letohrad LSN 16B/1	ks	1,000	18,59	0,00	18,59		0	
921/M21	210120401	Istič výr. OEZ Letohrad LPN 10B/1	ks	4,000	15,41	0,00	61,64		0	
921/M21	210120401	Istič výr. OEZ Letohrad LPN 6B/1	ks	1,000	10,69	0,00	10,69		0	
R/RE	210120478	Prúdový chránič OFI-25-4-030A	ks	1,000	65,12	0,00	65,12		0	
R/RE	210120482	Prúdový chránič s nadprúd. ochr. OLI-16B-N1-030A	ks	3,000	77,89	0,00	233,67		0	
921/M21	210130104	Stykač RSI 20-20	ks	2,000	32,17	0,00	64,34		0	
921/M21	210120312	Zvodič prepätia SLP-275/4	ks	1,000	165,85	0,00	165,85		0	
R/RE	210190007	dokončovacie práce na rozvádzači	ks	1,000	120,00	0,00	120,00		0	
921/M21	210192721	Štítok označovací prístroje	ks	19,000	3,25	0,00	61,75		0	
921/M21	210950101	Štítok označovací na kábel	ks	16,000	2,61	0,00	41,76		0	
921/M21	210020952	Výstražná tabuľka	ks	3,000	4,20	0,00	12,60		0	
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			6 942,81	9 499,24	16 442,05		0,000	0
		Montážne práce			6 942,81	9 499,24	16 442,05		0,000	0
		Celkom v EUR			6 942,81	9 499,24	16 442,05		0,000	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom

Objekt SO 01b - Stavebné úpravy jestvujúceho pavilónu materskej školy

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

30. 3. 2020

Odberateľ: Obec Mútne

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

IČO:

DIČ:

A					B		
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		Ďalšie náklady		
1	HSV	35 061,47	140,26	35 201,73	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	30 176,56	19 333,31	49 509,87	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	269,78	1 535,82	1 805,60	8	HZS	0,00
4	VRN				9		
5	Spolu			86 517,20	10	Spolu	0,00
C					D		
VRN					VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] 0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E		
					Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	86 517,20
					22	DPH 20% z 86 517,20	17 303,44
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	103 820,64
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Obec Mútne

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Dátum: 30. 3. 2020

Stavba Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom

Objekt SO 01b - Stavebné úpravy jestvujúceho pavilónu materskej školy

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	2 476,42	0,00	2 476,42	9,7000	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	19 519,21	140,26	19 659,47	25,0100	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	12 189,36	0,00	12 189,36	1,4200	0,0000
PRESUNY HMŔT	876,48	0,00	876,48	0,0000	0,0000
Práce HSV	35 061,47	140,26	35 201,73	36,1300	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI	3 220,14	633,46	3 853,60	0,7000	0,0000
ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY	392,20	1 089,72	1 481,92	0,0100	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ	1 050,92	0,00	1 050,92	0,0000	0,0000
DREVOSTAVBY	298,95	0,00	298,95	0,1500	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	11,40	0,00	11,40	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	239,68	2 844,27	3 083,95	0,0400	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	374,82	4 233,68	4 608,50	0,0000	0,0000
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	9 444,80	1 413,84	10 858,64	2,9300	0,0000
PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ	73,84	0,00	73,84	0,0000	0,0000
PODLAHY POVLAKOVÉ	5 294,88	5 254,86	10 549,74	0,0900	0,0000
OBKLADY KERAMICKÉ	2 038,26	3 863,48	5 901,74	2,1100	0,0000
NÁTERY	3 952,76	0,00	3 952,76	0,2600	0,0000
MALBY	3 783,91	0,00	3 783,91	0,3000	0,0000
Práce PSV	30 176,56	19 333,31	49 509,87	6,5800	0,0000

Montážne práce

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ	269,78	1 535,82	1 805,60	0,0000	0,0000
Montážne práce	269,78	1 535,82	1 805,60	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	65 507,81	21 009,39	86 517,20	42,7100	0,0000

Rozpočet Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom / SO 01b - Stavebné úpravy jestvujúceho pavilónu materskej školy

Odberateľ: Obec Mútne						Spracoval:				
Projektant:						Ks:				
Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená						Dátum: 30. 3. 2020				
Zákazka Zvýšenie kapacity infraštruktúry materskej školy v Mútnom										
Objekt SO 01b - Stavebné úpravy existujúceho pavilónu materskej školy										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
11/A 1	317162122	Keramický preklad KP 23,8 70x238 mm, dĺžka 1250 mm	kus	4,000	30,85	0,00	123,40		0	
11/A 1	317162123	Keramický preklad KP 23,8 70x238 mm, dĺžka 1500 mm	kus	2,000	32,07	0,00	64,14		0	
11/A 1	342242000	Priečky (napr. POROTHERM) P+D na maltu MC-5 hr.11, 50 cm	M2	1,848	16,43	0,00	30,36	0,117	0,216	
R/RE	342242026	Priečky z tehál pálených 14 P+D 500 x 140 x 238 mm P8 na murovaciu maltu	m2	32,924	26,80	0,00	882,36		0	
14/C 1	310239413	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tehliami v nadzákladovom murive na maltu MC	m3	5,537	66,29	0,00	367,05	0,564	3,121	
14/C 1	340238222	Zamurovanie otvorov pl 1 m2 v priečkach alebo stenách z tvárnic (napr. POROTHERM) P+D hr. 115 mm	m2	3,000	25,11	0,00	75,33	0,120	0,361	
14/C 1	340238223	Zamurovanie otvorov pl 1 m2 v priečkach alebo stenách z tvárnic (napr. POROTHERM) P+D hr. 175 mm	m2	2,100	36,54	0,00	76,73	0,182	0,382	
14/C 1	340238225	Zamurovanie otvoru plochy do 1 m2 v priečke (napr. POROTHERM) alebo stene typu P+D, hrúbka 300 mm	m2	2,882	53,74	0,00	154,88	0,313	0,902	
14/C 1	340239223	Zamurovanie otvorov pl 4 m2 v priečkach alebo stenách z tvárnic (napr. POROTHERM) P+D hr. 175 mm	m2	1,890	34,37	0,00	64,96	0,182	0,343	
14/C 1	349231811	Primurovka ostenia z tehál vo vybúraných otvoroch nad 80 do 150 mm	m2	4,200	43,82	0,00	184,04	0,285	1,199	
14/C 1	349231821	Primurovka ostenia z tehál vo vybúraných otvoroch nad 150 do 300 mm	m2	6,544	69,25	0,00	453,17	0,486	3,18	
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			2 476,42	0,00	2 476,42		9,700	
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
11/A 1	611421110	Vnútna omietka vápenná alebo vápenocementová stropov hrubá zatretá	m2	345,840	8,16	0,00	2 822,05	0,035	12,059	
11/A 1	611461138	Vnútna omietka stropov, vápenná biela, jemná štuková, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.4 mm	M2	335,080	8,94	0,00	2 995,62	0,007	2,466	

Rozpočet Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom / SO 01b - Stavebné úpravy jestvujúceho pavilónu materskej školy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suma
11/A 1	611481111	Potiahnutie stropov vnútorných sklotex.mriežkou do lepacej malty BAUKLEBER	m2	335,080	7,04	0,00	2 358,96	0,001	0,359	
11/A 1	612465111	Príprava podkladu, prednástreky, pod omietky vnút.stien,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.2 mm	m2	82,866	6,30	0,00	522,06	0,007	0,609	
11/A 1	612465134	Vnúťorná omietka stien, vápennocementová,miešanie strojne,nanášanie ručne,jadrová ľahká 1 cm	M2	82,866	8,98	0,00	744,14	0,016	1,326	
11/A 1	612465138	Vnúťorná omietka stien, vápenná biela,jemná štuková,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.4 mm	M2	50,965	8,15	0,00	415,36	0,006	0,306	
11/A 1	612465138	Vnúťorná omietka stien, vápenná biela,jemná štuková,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.3-6 mm	M2	654,814	8,17	0,00	5 349,83	0,006	3,929	
11/A 1	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	1 166,701	3,52	0,00	4 106,79	0,003	3,36	
11/A 1	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2	kus	5,000	11,88	0,00	59,40	0,018	0,088	
11/A 1	642945111	Osadenie oceľ.zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2, 5 m2	kus	1,000	145,00	0,00	145,00	0,438	0,438	
S/S50	5533194300	Zárubňa oceľová CGU 70x197x10cm P	kus	1,000	0,00	24,46	24,46	0,011	0,011	
S/S50	5533198400	Zárubňa oceľová CGU 80x197x16cm L	kus	4,000	0,00	28,95	115,80	0,014	0,057	
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			19 519,21	140,26	19 659,47		25,010	0
9		OSTATNÉ PRÁCE								
3/A 1	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	528,060	3,80	0,00	2 006,63	0,002	1,014	
3/A 1	941955102	Lešenie ľahké pracovné v schodisku, plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	m2	58,640	6,51	0,00	381,75	0,006	0,374	
11/A 1	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	547,770	2,54	0,00	1 391,34	0,000	0,027	
13/B 1	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	31,485	2,67	0,00	84,06		0	
13/B 1	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dlžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	96,960	3,53	0,00	342,27		0	
13/B 1	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1, 5 m2	kus	4,000	0,51	0,00	2,04		0	
R/RE	968061121	Vyvesenie kovového, plastového krídla okna do 1, 5 m2	kus	14,000	0,51	0,00	7,14		0	
R/RE	968061122	Vyvesenie kovového, plastového krídla okna nad 1, 5 m2	kus	14,000	0,86	0,00	12,04		0	
13/B 1	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	kus	29,000	0,74	0,00	21,46		0	

Rozpočet Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom / SO 01b - Stavebné úpravy jestvujúceho pavilónu materskej školy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
13/B 1	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojité alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t	m2	5,400	7,66	0,00	41,36		0	
R/RE	968062373	Demontáž kovového, plastového rámu okna plochy do 3 m2	m2	26,000	5,62	0,00	146,12		0	
R/RE	968063451	Demontáž kovovej dverovej zárubne	m2	11,426	5,14	0,00	58,73		0	
13/B 1	971033561	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	1,621	74,82	0,00	121,28		0	
13/B 1	974032164	Vysekanie rýh v stenách z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 150 mm šírky do 150 mm	m	1,600	4,07	0,00	6,51		0	
13/B 1	974032167	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 150 mm a š. do 300 mm, -0,06700t	m	1,050	8,85	0,00	9,29		0	
13/B 1	978059511	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, -0,06800t	m2	24,674	6,70	0,00	165,32		0	
13/B 1	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	77,446	3,44	0,00	266,41		0	
13/B 1	978071311	Odsekanie a odstránenie izolácie z dosiek hr. do 50 mm, -0,09300t	m2	83,206	5,85	0,00	486,76		0	
13/B 1	978071411	Odsekanie a odstránenie izolácie z dosiek hr. nad 50 mm, -0,11200t	m2	29,635	7,16	0,00	212,19		0	
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	37,865	13,47	0,00	510,04		0	
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	378,650	0,46	0,00	174,18		0	
13/B 1	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	37,865	9,27	0,00	351,01		0	
13/B 1	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	302,920	1,04	0,00	315,04		0	
13/B 1	979089002	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika kategórie O - ostatné 17 01 ..	t	37,865	20,00	0,00	757,30		0	
R/RE	766231113	Demontáž parapetnej dosky drevenej, plastovej	m	13,000	2,89	0,00	37,57		0	
13/B 1	978015291	Záseky do pôvodnej omietky stropov a stien	m2	930,069	2,15	0,00	1 999,65		0	
13/B 1	978015291	Demontáž čistiacej mreže	ks	1,000	3,39	0,00	3,39		0	
R/RE	931961114	Očistenie a prebrúsenie betónových podkladov	m2	479,680	4,75	0,00	2 278,48		0	
	9	OSTATNÉ PRÁCE			12 189,36	0,00	12 189,36		1,420	0
	99	PRESUNY HMÔT								

Rozpočet Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom / SO 01b - Stavebné úpravy jestvujúceho pavilónu materskej školy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suma
14/C 1	999281211	Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	t	40,428	21,68	0,00	876,48		0	
	99	PRESUNY HMÔT			876,48	0,00	876,48		0,000	0
		Práce HSV			35 061,47	140,26	35 201,73		36,130	0
		Práce PSV								
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI								
711/A 1	711111001	D+M Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom GRUNDFESTINGER	m2	26,220	5,21	0,00	136,61		0	
711/A 1	711111002	D+M Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislej penetračným náterom GRUNDFESTINGER	m2	63,760	6,33	0,00	403,60		0	
711/A 1	711123131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2x K11 FLEX na ploche vodorovnej	m2	5,750	15,95	0,00	91,71	0,004	0,02	
711/A 1	711123141	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode na ploche zvislej	m2	26,600	16,93	0,00	450,34	0,004	0,093	
711/A 1	711462301	Zhotovenie izolácie proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode stierkou FLEXDICH 2x na ploche vodorovnej	m2	26,220	22,63	0,00	593,36	0,005	0,119	
711/A 1	711463301	Zhotovenie izolácie proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode FLEXDICH 2x na ploche zvislej	m2	63,760	23,64	0,00	1 507,29	0,005	0,288	
711/A 1	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,000	12,41	0,00	37,23		0	
S/S20	2353200300	Stierkové izolácie - pružná hydroizolácia Flexdicht 2,0kg/m2	kg	179,960	0,00	3,52	633,46	0,001	0,18	
	711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI			3 220,14	633,46	3 853,60		0,700	0
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA								
721/A 1	7210901	Zdravotechnika - samostatná príloha	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00		0	
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA			0,00	0,00	0,00		0,000	0
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY								
731/A 4	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	72,000	2,75	0,00	198,00	0,000	0,001	
731/A 4	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,250	45,26	0,00	11,32		0	
731/B 4	734200821	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t	ks	72,000	2,54	0,00	182,88	0,000	0,006	
P/PE	P000020	Priamy termostatický ventil TS - 90	ks	36,000	0,00	15,28	550,08		0	

Rozpočet Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom / SO 01b - Stavebné úpravy jestvujúceho pavilónu materskej školy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suma
P/PE	P000021	Priamy ventil do spiatočky RL-5	ks	36,000	0,00	14,99	539,64		0	
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY			392,20	1 089,72	1 481,92		0,010	0
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ								
731/A 5	735117110	Vykurovacie telesá liatinové odpojenie a pripojenie po nátere	m2	172,000	3,54	0,00	608,88		0	
731/A 5	735118110	Vykurovacie telesá liatinové tlakové skúšky vodou telies článkových	m2	172,000	1,86	0,00	319,92		0	
731/B 5	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	172,000	0,71	0,00	122,12		0	
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ			1 050,92	0,00	1 050,92		0,000	0
	763	DREVOSTAVBY								
763/A 2	763132310	SDK podhľad zavesená na kovovej podkonštrukcii profil CD dosky RBI hr. 1x12,5 mm	m2	10,760	26,82	0,00	288,58	0,014	0,153	
763/A 2	998763403	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	1,400	7,41	0,00	10,37		0	
	763	DREVOSTAVBY			298,95	0,00	298,95		0,150	0
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ								
764/B 1	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	10,000	1,14	0,00	11,40		0	
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ			11,40	0,00	11,40		0,000	0
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
766/A 1	766661112	Montáž dverového kridla kompletiz.otváracieho do ocelevej alebo fošňovej zárubne, jednokridlové	kus	26,000	5,89	0,00	153,14		0	
766/A 1	766661413	Montáž dverového kridla kompletiz.otváracieho protipožiar., jednokridlových, š.do 800 mm bez priezoru	kus	1,000	9,63	0,00	9,63		0	
766/A 1	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,900	85,45	0,00	76,91		0	
P/PE	6114100101	Drevené dverné kridlo 600/1970mm, plné, oblož.doskami HDF, štít.kov.s cylindr.zámkou - ozn.01	ks	7,000	0,00	86,12	602,84		0	
P/PE	6114100102	Drevené dverné kridlo 800/1970mm, plné, oblož.doskami HDF, čiast.presklenie nepriehľ.sklom,štít.kov.s cylindr.zámkou - ozn.02	ks	11,000	0,00	95,88	1 054,68		0	
P/PE	6114100103	Drevené dverné kridlo 800/1970mm, plné, oblož.doskami HDF, štít.kov.s cylindr.zámkou - ozn.03	ks	3,000	0,00	92,56	277,68		0	
P/PE	6114100104	Drevené interier. dvere 800/1970mm, plné, oblož.doskami HDF, štít.kov.s cylindr.zámkou - ozn.04	ks	2,000	0,00	92,56	185,12		0	

Rozpočet Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom / SO 01b - Stavebné úpravy jestvujúceho pavilónu materskej školy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
P/PC	6114100114	Drevené interier. dvere 800/1970mm, plné, oblož.doskami HDF, čiast.presklenie nepriehľ.sklo,štit.kov.s cylindr.zámkou - ozn.05	ks	2,000	0,00	95,88	191,76		0	
P/PC	6114100115	Drevené interier.dvere 700/1970mm, plné, oblož.doskami HDF, čiast.presklenie nepriehľ.sklo,štit.kov.s cylindr.zámkou - ozn.06	ks	1,000	0,00	91,46	91,46		0	
S/S50	5533300300	Oceľová zárubeň CgU pre požiarne jednokrídlové dvere 800x1970	kus	1,000	0,00	76,07	76,07	0,015	0,015	
S/S90	6116400800	Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EW 30/D3-C 80x197 cm - ozn. 09	kus	1,000	0,00	364,66	364,66	0,020	0,02	
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			239,68	2 844,27	3 083,95		0,040	0
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
721/A 5	725291102	Montáž drobných doplnkov zariadení kúpeľní a WC /mydelníčka, zrkadlo, držiak na WC papier,záves/	súb	27,000	6,70	0,00	180,90		0	
766/A 1	766621081	Montáž okna a dverí plastového so zasklením za 1 bm montáže	m	14,200	11,31	0,00	160,60	0,000	0,001	
767/A 3	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,300	25,63	0,00	33,32		0	
P/PC	201502R01	Sklápacie madlo z antikor.ocele, upevn. na stenu, satén.úprava 100x850x249 mm	ks	1,000	0,00	245,16	245,16		0	
P/PC	201502R01	Sklad.sedadlo so sprch. s opierkoou chrbta z antikor.ocele, sed.časť a opierka z polyet.484x529x457	ks	1,000	0,00	155,86	155,86		0	
P/PC	201502R01	Sklápacie madlo s drž. toalet.papiera z antikor.ocele, upevn. na stenu, satén.úprava 100x850x249 mm	ks	1,000	0,00	285,13	285,13		0	
P/PC	201502R01	Madlo z antikor.ocele, upevn. na stenu, satén.úprava rúrka 32 mm , dl.450 mm	ks	1,000	0,00	142,77	142,77		0	
P/PC	201502R01	Kombin. madlo k umyvadlu z antik.ocele, sat.úprava, dl. 500 mm	ks	2,000	0,00	221,12	442,24		0	
P/PC	201502R01	Sprchový záves 100% polyester, antimikr. text.povrh, š.900 mm, v.2100 mm, vr. nerez.tyč.držiaka	ks	1,000	0,00	35,96	35,96		0	
P/PC	201502R01	Sprchový záves 100% polyester, antimikr. text.povrh, š.600 mm, v.2100 mm, vr. nerez.tyč.držiaka	ks	2,000	0,00	32,14	64,28		0	
P/PC	201502R01	Inštalčný prvok pre madlá	ks	11,000	0,00	65,85	724,35		0	
P/PC	201502R01	Inštalčný prvok pre sedadlá	ks	1,000	0,00	224,71	224,71		0	
P/PC	201502R01	Sklápacie madlo s drž. toalet.papiera z antikor.ocele, upevn. na stenu, satén.úprava 100x850x249 mm	ks	1,000	0,00	285,13	285,13		0	
P/PC	201502R01	Madlo z antikor.ocele, upevn. na stenu, satén.úprava rúrka 32 mm , dl.450 mm	ks	2,000	0,00	142,77	285,54		0	
P/PC	201502R01	Oporné madlo násten.do sprchy z antikor.ocele, sat.úprava rúrka 32 mm, v. 813 mm	ks	1,000	0,00	185,26	185,26		0	

Rozpočet Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom / SO 01b - Stavebné úpravy jestvujúceho pavilónu materskej školy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
P/PC	201502R01	Kombin. madlo k umyvadlu z antik.ocele, sat.úprava, dl. 500 mm	ks	2,000	0,00	221,12	442,24		0	
P/PC	201502R01	Polička nad umyvadlo z antik.ocele, sat.úprava, kr.mat.2 mm, rozm. 640x110x249 mm	ks	1,000	0,00	189,45	189,45		0	
P/PE	553410009	Okno plastové 1-krídl. 1200/700 mm,pevne zaskl.,5-kom.rám s oceľ.výstuhou, 3 vklad.tesnenia, zasklenie obyčajn. sklom, vnút.par.doska š.200 mm, - ozn. IX.	ks	2,000	0,00	100,80	201,60		0	
P/PE	553410010	Okno plastové 1-krídl. 1500/1800 mm,pevne zaskl.,5-kom.rám s oceľ.výstuhou, 3 vklad.tesnenia, zasklenie nepriehľ. bezpečnost.sklom, vnút.par.doska š.200 mm, - ozn. X.	ks	1,000	0,00	324,00	324,00		0	
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			374,82	4 233,68	4 608,50		0,000	0
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ								
771/A 1	771271105	Vyspravenie podkladu maltou SPERMORTEL	m2	11,800	21,53	0,00	254,05	0,045	0,525	
R/RE	771275911	Montáž profilu hrany schodiskovej	m	24,200	1,34	0,00	32,43		0	
R/RE	771415114	Montáž sokla rovného výšky 10 cm z keramických dlaždíc do tmelu	m	45,000	2,93	0,00	131,85		0	
R/RE	771415134	Montáž sokla schodiskového stupňovitého výšky 10 cm z keramických dlaždíc do tmelu	m	17,228	4,17	0,00	71,84		0	
771/A 1	771552035	Montáž podláh z dlaždíc terazzových lepených k podkladu vr. soklíka	m2	11,800	17,37	0,00	204,97	0,079	0,937	
R/RE	771576008	Montáž podlahy z keramických dlaždíc bez povrchovej úpravy, glazúrovaných , protišmykových do flexibilného tmelu	m2	78,560	15,53	0,00	1 220,04		0	
771/A 1	771589795	Príplatok k cene za škárovanie bielym cementom podláh kladených do tmelu	m2	78,560	0,16	0,00	12,57	0,001	0,049	
771/A 1	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,500	10,41	0,00	46,85		0	
773/A 2	777611011	Náter penetračný a očistenie betónovej podlahy	m2	78,560	15,78	0,00	1 239,68	0,001	0,047	
R/RE	776691102	Vyrovnanie podkladu samonivelizačnou stierkou(NIBOPLAN hr. 3-8 mm) hrúbky 3 mm 7,50kg/m2	m2	454,640	13,56	0,00	6 164,92		0	
R/RE	589556500	Matla opravná SPERMORTEL hr. 20 mm (1,70kg/m2)	kg	20,060	3,27	0,00	65,60		0	
S/S20	2353205300	Penetračný náter podkladu Nibogrund G 17 - 0,08 kg/m2	kg	6,285	0,00	15,48	97,29	0,001	0,006	
S/S20	2353206300	Špárovacia hmota Special Fuge (Unipox 842-849) - 0,40kg/m2	kg	31,424	0,00	16,70	524,78	0,001	0,031	
S/S20	2353206500	Stierkové izolácie - systémové lepidlo na obklady a dlažby ARDALITH FLEX , 25kg, spotreba: min.1,5kg/m2/mm - SCHOMBURG	kg	117,840	0,00	2,99	352,34	0,001	0,118	

Rozpočet Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom / SO 01b - Stavebné úpravy jestvujúceho pavilónu materskej školy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
S/S20	2725503100	Hrana schodov šedá, čierna dĺžka 125 cm	m	27,830	0,00	4,87	135,53	0,001	0,029	
S/S70	5924777000	Dlaždice terazzové HBT 40/40/3,0 cm	m2	12,744	0,00	18,72	238,57	0,085	1,083	
S/S70	5976457000	Dlaždice keramické GRES s protišmykovým povrchom líca úprava 1 A hr.10 mm	m2	4,270	0,00	15,30	65,33	0,024	0,102	
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ			9 444,80	1 413,84	10 858,64		2,930	0
	775	PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ								
775/A 2	775511800	Demontáž podláh vlysových a parketových tabúľ lepených vrátane líšt - 0,02500t	m2	31,420	2,35	0,00	73,84		0	
	775	PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ			73,84	0,00	73,84		0,000	0
	776	PODLAHY POVLAKOVÉ								
775/A 2	776411300	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt vyťahovaný sokel FABION	m	241,330	1,57	0,00	378,89	0,000	0,002	
775/A 2	776551000	Lepenie povlakových podláh z PVC do lepidla Pover Taralay	m2	401,104	7,12	0,00	2 855,86	0,000	0,088	
R/RE	776992131	Očistenie a penetrácia podkladu zmesou NIBOGRUND G17 vr. dod.	m2	401,104	3,39	0,00	1 359,74		0	
775/A 2	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,400	85,63	0,00	34,25		0	
775/B 2	776200810	Odstránenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených bez podložky -0,00050t	m	41,800	0,85	0,00	35,53		0	
775/B 2	776200830	Odstránenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených hrán stupňov -0,00030t	m	41,800	0,43	0,00	17,97		0	
775/B 2	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	224,410	2,73	0,00	612,64		0	
P/PE	2841A0301	PVC podlahovina TARALAY IMPRESION COMFORT hr. 3,2 mm	m2	441,214	0,00	11,91	5 254,86		0	
	776	PODLAHY POVLAKOVÉ			5 294,88	5 254,86	10 549,74		0,090	0
	781	OBKLADY KERAMICKÉ								
771/A 2	781415014	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek pórov. alebo opakných kladených do tmelu Ardolith Flex	m2	129,654	15,52	0,00	2 012,23	0,003	0,433	
771/A 2	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,500	10,41	0,00	26,03		0	
S/S20	2353206300	Stierkové izolácie Flexfuge Special -špárovacia malta, balenie 25kg, spotreba pri š.škr4mm, hl.škr 8mm:6,9kg/10m2	kg	89,461	0,00	16,70	1 494,00	0,001	0,089	

Rozpočet Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom / SO 01b - Stavebné úpravy jestvujúceho pavilónu materskej školy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suma
S/S20	2353206500	Stierkové izolácie - systémové lepidlo na obklady a dlažby ARDALITH FLEX , 25kg, spotreba: min.1,5kg/m2/mm	kg	194,481	0,00	2,99	581,50	0,001	0,194	
S/S70	5978152000	Obkladačky pórovinové jednofarebné hladké	m2	132,247	0,00	13,52	1 787,98	0,011	1,389	
	781	OBKLADY KERAMICKÉ			2 038,26	3 863,48	5 901,74		2,110	0
	783	NÁTERY								
783/A 1	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	33,225	7,27	0,00	241,55	0,000	0,005	
783/A 1	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby na vzduchu schnúce základný	m2	33,225	3,37	0,00	111,97	0,000	0,003	
783/A 1	783812100	Nátery umývateľné omietok stien dvojnásobné (napr. Primalex Fortissimo Color)	m2	414,134	5,88	0,00	2 435,11	0,000	0,166	
783/A 1	783812190	Nátery umývateľné omietok stien napustením - penetrácia	m2	414,134	1,90	0,00	786,85	0,000	0,079	
783/A 1	783894611	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou bielym pre náter sadrokartón. stropov 1x	m2	10,760	1,35	0,00	14,53	0,000	0,002	
783/A 1	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	10,760	2,65	0,00	28,51	0,000	0,004	
783/B 1	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	24,850	1,03	0,00	25,60		0	
783/B 1	783801812	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien	m2	311,753	0,99	0,00	308,64		0	
	783	NÁTERY			3 952,76	0,00	3 952,76		0,260	0
	784	MAĽBY								
784/A 1	784410501	Prebrúsenie a pretmelenie SKD povrchov výšky do 3, 80 m	m2	10,760	5,14	0,00	55,31	0,000	0	
784/A 1	784411301	Penetrácia Primalex stien a stropov	m2	989,894	0,94	0,00	930,50	0,000	0,119	
784/A 1	784452271	Maľby z maliarskych zmesí tekutých (napr.Primalex, Superlex, Farnal) jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	989,894	1,99	0,00	1 969,89	0,000	0,178	
784/B 1	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	974,365	0,85	0,00	828,21		0	
	784	MAĽBY			3 783,91	0,00	3 783,91		0,300	0
		Práce PSV			30 176,56	19 333,31	49 509,87		6,580	0
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								

Rozpočet Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom / SO 01b - Stavebné úpravy jestvujúceho pavilónu materskej školy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suma
921/M21	21001001	Elektroinštalácia - samostatná príloha	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00		0	
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			0,00	0,00	0,00		0,000	0
	924	M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ								
P/PE	P000015	Hliníkové flexibilné potrubie Aludec 100mm	bm	6,000	0,00	9,63	57,78		0	
P/PE	P000017	Výfuková mriežka na fasádu 150x150mm so sitom proti hmyzu	ks	2,000	0,00	15,42	30,84		0	
S/S40	4290028487	SPIRO 100 spiro potrubie + 30% tvarovky	bm	24,000	0,00	12,16	291,84		0	
924/M24	998924201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	1,700	8,52	0,00	14,48		0	
924/M24	240011220	Montáž ventilátora malého radiálneho do stropu veľkosť: 100	ks	6,000	24,87	0,00	149,22		0	
924/M24	240080319	Montáž - Potrubie SPIRO. Veľkosť : do D 100	m	24,000	4,42	0,00	106,08		0	
P/PE	3410112S1	Malý radiálny ventilátor Elektrodesign EBB 100 N T (130/70m3/h)	ks	6,000	0,00	192,56	1 155,36		0	
	924	M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ			269,78	1 535,82	1 805,60		0,000	0
		Montážne práce			269,78	1 535,82	1 805,60		0,000	0
		Celkom v EUR			65 507,81	21 009,39	86 517,20		42,710	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom

Objekt SO 01b - Stavebné úpravy jestvujúceho pavilónu materskej školy - Zdravotechnika Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

30. 3. 2020

Odberateľ: Obec Mútne

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

IČO:

DIČ:

A					B		
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		Ďalšie náklady		
1	HSV				6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	15 073,57	7 925,31	22 998,88	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4	VRN				9		
5	Spolu			22 998,88	10	Spolu	0,00
C					D		
	VRN						
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00		16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] 0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]	0,00		17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00		18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
					E		
Projektant,rozpočtár					Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	22 998,88
					22	DPH 20% z 22 998,88	4 599,78
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	27 598,66
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Obec Mútne

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Dátum: 30. 3. 2020

Stavba Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom

Objekt SO 01b - Stavebné úpravy jestvujúceho pavilónu materskej školy - Zdravotechnika

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	426,06	232,43	658,49	0,0400	0,0000
ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA	4 956,93	518,11	5 475,04	0,6700	0,0000
ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	5 854,01	604,51	6 458,52	0,8800	0,0000
ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY	3 836,57	6 570,26	10 406,83	2,0300	0,0000
Práce PSV	15 073,57	7 925,31	22 998,88	3,6200	0,0000
Celkom v EUR	15 073,57	7 925,31	22 998,88	3,6200	0,0000

Rozpočet Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom / SO 01b - Stavebné úpravy jestvujúceho pavilónu materskej školy - Zdravotechnika

Odberateľ: Obec Mútno						Spracoval:				
Projektant:						Ks:				
Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená						Dátum: 30. 3. 2020				
Zákazka Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom										
Objekt SO 01b - Stavebné úpravy jestvujúceho pavilónu materskej školy - Zdravotechnika										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV								
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
713/A 4	713482301	PC Montáž trubíc MIRELON hr.13 mm, vnút.priemer 18 mm	m	40,000	1,55	0,00	62,00	0,000	0,001	
S/S20	2837710100	MIRELON izolácia 18/13	m	40,400	0,00	0,84	33,94	0,000	0,002	
713/A 4	713482302	Montáž trubíc MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 22 mm	m	89,000	1,69	0,00	150,41	0,000	0,003	
S/S20	2837710400	MIRELON izolácia 22/13	m	89,890	0,00	0,91	81,80	0,000	0,013	
713/A 4	713482303	Montáž trubíc MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 26 mm	m	51,000	1,86	0,00	94,86	0,000	0,002	
S/S20	2837710700	MIRELON izolácia 28/13	m	51,510	0,00	1,03	53,06	0,000	0,008	
713/A 4	713482304	Montáž trubíc MIRELON hr.5 mm, vnút.priemer 35 mm	m	30,000	2,02	0,00	60,60	0,000	0,001	
S/S20	2837711000	MIRELON izolácia 35/13	m	30,300	0,00	1,06	32,12	0,000	0,006	
713/A 4	713482305	Montáž trubíc MIRELON hr.10 mm, vnút.priemer 42 mm	m	24,000	2,19	0,00	52,56	0,000	0,001	
S/S20	2837711200	MIRELON izolácia 42/13	m	24,240	0,00	1,30	31,51	0,000	0,006	
713/A 5	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,140	30,96	0,00	4,33		0	
713/A 5	998713192	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	t	0,140	9,27	0,00	1,30		0	
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ			426,06	232,43	658,49		0,040	
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA								
721/B 1	721140802	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t	m	20,000	5,15	0,00	103,00		0	

Rozpočet Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom / SO 01b - Stavebné úpravy jestvujúceho pavilónu materskej školy - Zdravotechnika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
721/C 1	721140905	Oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 100	ks	14,000	127,45	0,00	1 784,30	0,034	0,482	
721/C 1	721140915	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 100	ks	14,000	20,93	0,00	293,02	0,001	0,02	
721/A 1	721171106	PC Potrubie z rúr odpadové hrdlové D 63x1, 8	m	5,000	20,20	0,00	101,00	0,001	0,006	
721/A 1	721171109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2, 2	m	75,500	20,11	0,00	1 518,31	0,002	0,123	
721/B 1	721171803	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D75, -0,00210 t	m	20,000	0,38	0,00	7,60		0	
721/A 1	721173204	PC Potrubie rúr pripájacie D 40x1, 8	m	11,000	11,98	0,00	131,78	0,001	0,006	
721/A 1	721173205	PC Potrubie pripájacie D 50x1, 8	m	28,000	13,19	0,00	369,32	0,001	0,018	
721/C 1	721180936	Oprava odpadového potrubia zaslepenie potrubia nad D 33/ vanička,wc,umyvad./	ks	9,000	7,87	0,00	70,83	0,000	0,003	
721/A 1	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	19,000	2,49	0,00	47,31		0	
721/A 1	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	10,000	2,76	0,00	27,60		0	
721/A 1	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	18,000	4,08	0,00	73,44		0	
721/A 1	721212401	PC Montáž podlahového žľabu s vpustom, s vodorovným odtokom z PVC DN 50	ks	3,000	16,20	0,00	48,60	0,000	0,001	
S/S50	5516273600	PC Uzávierka zápachová podlahová HL 510 NPr D 50 mm	ks	3,000	0,00	63,84	191,52	0,001	0,003	
S/S50	5516284300	Uzávierka zápachová práčková podomietková HL 406e D 40/50 mm	ks	1,000	0,00	120,97	120,97		0	
721/B 1	721220801	Demontáž zápachovej uzávierky do DN 70, -0,00310t	ks	4,000	3,87	0,00	15,48		0	
721/A 1	721223405	Zápachová uzávierka vaňová a sprchová T 1435	ks	2,000	8,90	0,00	17,80	0,001	0,002	
S/S50	5516283600	Uzávierka zápachová práčková podomietková HL 400.1	ks	3,000	0,00	68,54	205,62	0,000	0,001	
721/A 1	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	119,500	1,00	0,00	119,50		0	
721/B 1	721290821	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 6 m	t	0,350	49,77	0,00	17,42		0	
721/C 1	721300922	Prečistenie ležatých zvodov do DN 300	m	20,000	6,37	0,00	127,40		0	
721/A 1	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,330	23,04	0,00	53,68		0	

Rozpočet Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom / SO 01b - Stavebné úpravy jestvujúceho pavilónu materskej školy - Zdravotechnika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
721/A 1	998721192	Vnútná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	t	2,330	12,68	0,00	29,54		0	
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA			4 956,93	518,11	5 475,04		0,670	0
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD								
721/A 2	722130211	Potrubie z ocel.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15	m	40,000	12,05	0,00	482,00	0,002	0,066	
721/A 2	722130212	Potrubie z ocel.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20	m	89,000	13,28	0,00	1 181,92	0,002	0,176	
721/A 2	722130213	Potrubie z ocel.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	51,000	15,84	0,00	807,84	0,003	0,16	
721/A 2	722130214	Potrubie z ocel.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	30,000	17,96	0,00	538,80	0,004	0,117	
721/A 2	722130215	Potrubie z ocel.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	24,000	20,88	0,00	501,12	0,005	0,111	
721/B 2	722130801	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	15,000	2,17	0,00	32,55		0	
721/B 2	722130802	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 25 do DN 40, - 0,00497t	m	10,000	2,55	0,00	25,50		0	
R/RE	7221609311	PC Oprava vodovodného potrubia zaslepenie potrubia	ks	17,000	4,56	0,00	77,52		0	
721/A 2	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	80,000	7,14	0,00	571,20		0	
721/A 2	722190403	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 25	ks	2,000	7,48	0,00	14,96		0	
721/C 2	722190901	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	ks	10,000	2,61	0,00	26,10		0	
721/A 2	722239101	PC Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 1/2+3/8	ks	43,000	2,74	0,00	117,82	0,000	0,001	
S/S50	5518300008	Sanitárne armatúryGuľový rohový ventil 1/2 x 3/8 č.8914C023	ks	34,000	0,00	5,62	191,08	0,001	0,021	
S/S50	5518100279	Armatúry závitové - vodaGuľový uzáver voda 1/2 č.5125150012	ks	3,000	0,00	8,75	26,25	0,001	0,003	
S/S50	5518100239	Armatúry závitové - vodaGuľový uzáver voda s odvodnením 1/2 č.08011012	ks	3,000	0,00	12,53	37,59	0,001	0,003	
S/S50	5518600377	Armatúry závitové - vodaPC spätný a poistný ventil 1/2	ks	3,000	0,00	6,26	18,78	0,001	0,002	
721/A 2	722239103	Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 1	ks	9,000	3,71	0,00	33,39	0,000	0	
S/S50	5518100281	Armatúry závitové - vodaGuľový uzáver voda 1 č.5125150100	ks	7,000	0,00	20,74	145,18	0,002	0,016	

Rozpočet Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom / SO 01b - Stavebné úpravy jestvujúceho pavilónu materskej školy - Zdravotechnika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
S/S50	5518100241	Armatury závitové - vodaGuľový uzáver voda s odvodnením 1 č.08011100	ks	2,000	0,00	23,45	46,90	0,002	0,004	
721/A 2	722239104	Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 5/4	ks	3,000	4,41	0,00	13,23	0,000	0	
S/S50	5518100282	Armatury závitové - vodaGuľový uzáver voda 5/4 č.5125150114	ks	3,000	0,00	31,85	95,55	0,004	0,011	
721/A 2	722239105	Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 6/4	ks	1,000	5,70	0,00	5,70	0,000	0	
S/S50	5518100283	Armatury závitové - vodaGuľový uzáver voda 6/4 s odvod.	ks	1,000	0,00	43,18	43,18	0,005	0,005	
721/A 2	722254126	PC Požiarne príslušenstvo, hadicové zariadenie noha do steny DN 25 s tvar.hadicou 20 a 30m	súb	2,000	379,67	0,00	759,34	0,068	0,137	
721/A 2	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	234,000	1,47	0,00	343,98	0,000	0,042	
721/A 2	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	234,000	1,02	0,00	238,68	0,000	0,002	
721/B 2	722290821	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	t	0,080	49,77	0,00	3,98		0	
721/A 2	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	2,270	20,19	0,00	45,83		0	
721/A 2	998722192	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	t	2,270	14,34	0,00	32,55		0	
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD			5 854,01	604,51	6 458,52		0,880	0
	725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY								
721/B 5	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb	14,000	6,84	0,00	95,76		0	
721/A 5	725119307	Montáž záchodovej misy kombinovanej s použitím silikonového tmelu	súb	12,000	35,92	0,00	431,04	0,001	0,008	
721/B 5	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, - 0,01946t	súb	13,000	4,51	0,00	58,63		0	
721/A 5	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly	súb	14,000	31,14	0,00	435,96	0,002	0,031	
R/RE	64243102531	PC Keramika a nábytok - umývadlo 55x45 cm s otvorom	ks	5,000	72,45	0,00	362,25		0	
S/S90	6424310256	PC Keramika a nábytok - det.umývadlo 40x42cm s otvorom,	ks	7,000	0,00	65,20	456,40	0,010	0,07	
R/RE	64243102581	Keramika a nábytok - bezbarierové umývadlo 55x55cm s otvorom,	ks	2,000	124,15	0,00	248,30		0	
721/B 5	725220812	PC Demontáž vane -0.01780t	súb	1,000	8,97	0,00	8,97		0	

Rozpočet Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom / SO 01b - Stavebné úpravy jestvujúceho pavilónu materskej školy - Zdravotechnika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
721/A 5	725241112	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm	súb.	1,000	41,46	0,00	41,46	0,000	0	
R/RE	5542300008010	PC Sprchovacia vanička akrylátová štvorcová , rozmer 900x900 mm,	ks	1,000	145,28	0,00	145,28		0	
S/S90	6424310179	PC Keramika a nábytok - kombi WC misa BABY 35cm odp. spod..s nádrž .3/8l ,spl. rúrkou a sedátkom	sub	6,000	0,00	112,52	675,12	0,010	0,057	
S/S90	6424310231	Keramika a nábytok - sedadlo z ABS záv.kov, č. 60121	ks	2,000	0,00	38,34	76,68	0,001	0,002	
S/S90	6424310313	Keramika a nábytok - WC kombi odp.vod.ploch.spl.6l,	ks	2,000	0,00	198,88	397,76	0,027	0,054	
R/RE	64243103121	PC Keramika a nábytok - WC kombi bezbariari.SET odp.vod.hlub.spl.6l, č. 29202	sub	2,000	245,63	0,00	491,26		0	
S/S90	6424317001	Príslušenstvo Bez Bariér - Držadlo do sprchy 76x76 cm, č. L30201071	ks	1,000	0,00	220,95	220,95	0,002	0,002	
S/S90	6424317010	Príslušenstvo Bez Bariér - Držadlo jednoduché, 300 mm, hladké, č. L1000101	ks	3,000	0,00	81,90	245,70	0,002	0,006	
S/S90	6424317022	Príslušenstvo Bez Bariér - Držadlo k umývadlu 50 cm, pravé, hladké, č. L1040111	ks	2,000	0,00	180,12	360,24	0,002	0,004	
S/S90	6424317025	Príslušenstvo Bez Bariér - Držadlo k umývadlu, ľavé, hladké, č. L1040121	ks	2,000	0,00	191,29	382,58	0,002	0,004	
S/S90	6424317028	Príslušenstvo Bez Bariér - Držadlo k WC, ľavé, hladké, č. L1052121	ks	1,000	0,00	185,41	185,41	0,002	0,002	
S/S90	6424317031	Príslušenstvo Bez Bariér - Držadlo k WC, pravé, hladké, č. L1052111	ks	1,000	0,00	190,56	190,56	0,002	0,002	
721/B 5	725310821	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry na konzolách, -0,01707t	súb	2,000	4,51	0,00	9,02		0	
721/A 5	725319102	Montáž drezu jednoduchého bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou s použitím silikónového tmelu	súb	1,000	10,37	0,00	10,37	0,000	0	
721/B 5	725320821	Demontáž drezu dvojitého bez výtokovej armatúry na konzolách, - 0,02720t	súb	1,000	4,90	0,00	4,90		0	
721/A 5	725329101	Montáž drezu bez výtok. armatúr so zápach. uzávierkou oceľového smaltovaného, nehrdzav. dvojitého	súb	2,000	14,97	0,00	29,94	0,000	0	
S/S50	5523155900	PC Kuchynský drez nerez 1000x600-155,1xL/P	ks	1,000	0,00	152,56	152,56	0,005	0,005	
S/S50	5523156400	PC Kuchynský drez nerez dekor 600x600-155,1xL/P	ks	1,000	0,00	110,21	110,21	0,003	0,003	
721/B 5	725330840	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splach. potrubia, oceľ. alebo liatinovej, -0,01880t	súb	3,000	7,22	0,00	21,66		0	
721/A 5	725332320	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová	súb	2,000	17,88	0,00	35,76	0,000	0	
S/S90	6420137930	Sanitárna keramika výlevka - 5104.6	ks	2,000	0,00	171,33	342,66	0,010	0,02	

Rozpočet Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom / SO 01b - Stavebné úpravy jestvujúceho pavilónu materskej školy - Zdravotechnika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
721/A 5	725530125	Montáž elektrického zásobníka akumulačného s ventilom	súb	3,000	122,58	0,00	367,74	0,459	1,378	
S/S40	4843886600	Ohrievač vody elektrický akumulačný s objemom150l	ks	3,000	0,00	236,86	710,58	0,115	0,345	
S/S40	4849220029	Termostatický zmiešavací ventil, typ MT 00 NR, rozmer: 1/2, kód 507020,	ks	2,000	0,00	68,17	136,34	0,000	0,001	
721/B 5	725530811	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody prepadového do 12 l, -0,01750t	súb	2,000	2,97	0,00	5,94		0	
721/B 5	725530823	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody tlakového od 50 l do 200 l, -0,15500t	súb	1,000	10,45	0,00	10,45		0	
721/B 5	725590811	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariad'. predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	t	1,070	44,58	0,00	47,70		0	
721/B 5	725810811	Demontáž ventilu rohov, -0,00049t	ks	15,000	2,43	0,00	36,45		0	
721/A 5	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb	11,000	6,65	0,00	73,15	0,000	0,003	
S/S50	5514100500	Rohový mosadzný T 66 A 1/2 s vrškom T 13	ks	11,000	0,00	5,57	61,27	0,000	0,002	
721/B 5	725820801	Demontáž batérie nástennej do G 3/4, -0,00156t	súb	16,000	2,01	0,00	32,16		0	
721/A 5	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej	ks	5,000	7,97	0,00	39,85	0,000	0,001	
721/A 5	725829301	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2	ks	14,000	7,30	0,00	102,20	0,000	0,001	
S/S50	5514643260	Výtokové armatúry umývadlová	ks	14,000	0,00	87,12	1 219,68	0,001	0,014	
R/RE	551450000200	Batéria drezová nástenná DN 15, jednopáková, chróm, s dlhým ramenom	ks	5,000	95,42	0,00	477,10		0	
721/B 5	725840850	Demontáž batérie sprchovej diferenciálnej do G 3/4 x1, -0,00225t	ks	3,000	3,76	0,00	11,28		0	
721/B 5	725840860	Demontáž sprchovacieho ramena T 1305 alebo sprchy ťahadlovej T 2772, -0,00052t	ks	3,000	2,21	0,00	6,63		0	
721/A 5	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	4,000	6,16	0,00	24,64	0,000	0	
S/S50	5514648280	Výtokové armatúry sprchová batéria zenta so sprch.setom	ks	4,000	0,00	114,12	456,48	0,002	0,008	
S/S50	5516131100	Uzávierka zápachová umývadlová T 7105 s vent. D 40 mm z AKV	ks	14,000	0,00	8,74	122,36	0,000	0,005	
R/RE	5516200052010	PCOdtoková sada , odpadový sifón v. 90 mm, sprchových vaničiek s odtokovým otvorom 52 mm,	ks	1,000	38,99	0,00	38,99		0	
721/A 5	725849205	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	4,000	6,71	0,00	26,84	0,000	0	

Rozpočet Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom / SO 01b - Stavebné úpravy jestvujúceho pavilónu materskej školy - Zdravotechnika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
721/B 5	725860811	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, jednoduchá, -0,00085t	ks	19,000	2,35	0,00	44,65		0	
721/A 5	725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných	ks	12,000	2,43	0,00	29,16		0	
P/PE	6420134720	PC Dvierka plastové 200x300 biele	ks	12,000	0,00	5,56	66,72		0	
721/A 5	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,880	22,80	0,00	20,06		0	
721/A 5	998725192	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	t	0,880	12,52	0,00	11,02		0	
	725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY			3 836,57	6 570,26	10 406,83		2,030	0
		Práce PSV			15 073,57	7 925,31	22 998,88		3,620	0
		Celkom v EUR			15 073,57	7 925,31	22 998,88		3,620	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom

Objekt SO 01b - Stavebné úpravy jestvujúceho pavilónu materskej školy - Elektroinštalácia Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

30. 3. 2020

Odberateľ: Obec Mútne

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

IČO:

DIČ:

A ZRN Montáž Materiál ZRN spolu					B Ďalšie náklady		
1	HSV				6		0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	7 799,53	10 056,64	17 856,17	8	HZS	0,00
4	VRN				9		
5	Spolu			17 856,17	10	Spolu	0,00
C VRN					D VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] 0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	17 856,17
					22	DPH 20% z 17 856,17	3 571,23
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	21 427,40
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Obec Mútne

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Dátum: 30. 3. 2020

Stavba Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom

Objekt SO 01b - Stavebné úpravy jestvujúceho pavilónu materskej školy - Elektroinštalácia

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	7 799,53	10 056,64	17 856,17	0,0000	0,0000
Montážne práce	7 799,53	10 056,64	17 856,17	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	7 799,53	10 056,64	17 856,17	0,0000	0,0000

Rozpočet Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom / SO 01b - Stavebné úpravy jestvujúceho pavilónu materskej školy - Elektroinštalácia

Odberateľ: Obec Mútne						Spracoval:				
Projektant:						Ks:				
Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená						Dátum: 30. 3. 2020				
Zákazka Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom										
Objekt SO 01b - Stavebné úpravy jestvujúceho pavilónu materskej školy - Elektroinštalácia										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Montážne práce								
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
P/PE	921	D.Práce vopred nedef.-úpravy rozvážačov dohodnuté s investorom	hod	36,000	0,00	15,00	540,00		0	
P/PE	921	Doprava	€	1,000	0,00	200,00	200,00		0	
P/PE	921	Presun	€	1,000	0,00	150,00	150,00		0	
P/PE	921	PPV (pomocné a podružné výkony)	€	1,000	0,00	190,00	190,00		0	
P/PE	921	Východzia revízia,meranie,revízna správa	€	1,000	0,00	550,00	550,00		0	
921/M21	210200039	Svietidlo núdzové I10191FB-1SE LED3,2W/1hod	ks	7,000	7,21	47,93	385,98		0	
921/M21	210200008	Svietidlo bytové I2DBR21WH+ 1x21W	ks	10,000	7,33	49,65	569,80		0	
921/M21	210200008	Svietidlo bytové I2DBR28WH+ 1x28W	ks	14,000	7,28	58,44	920,08		0	
921/M21	210200039	Svietidlo s vlast. zdrojom I2DBR28VHEES+ 1x28W	ks	2,000	8,39	147,47	311,72		0	
921/M21	210201003	Svietidlo žiarivkové I1301SB+ 1x30W	ks	3,000	6,99	70,82	233,43		0	
921/M21	210201003	Svietidlo žiarivkové CLASSIC ASN OPAL 1x28W	ks	4,000	7,12	55,20	249,28		0	
921/M21	210201001	Svietidlo žiarivkové CLASSIC ASN OPAL 2x28W	ks	11,000	7,23	66,89	815,32		0	
921/M21	210201001	Svietidlo žiarivkové CLASSIC ASN PAR 2x28W	ks	30,000	7,54	85,33	2 786,10		0	
921/M21	210201061	Svietidlo žiarivkové zapust. RELAX A5L1 PAR-V2 4x14W	ks	1,000	9,54	108,88	118,42		0	
921/M21	210140431	Tlačítko CENTRAL STOP v presklenej skrinke	ks	2,000	4,25	30,93	70,36		0	

Rozpočet Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom / SO 01b - Stavebné úpravy jestvujúceho pavilónu materskej školy - Elektroinštalácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
921/M21	210110041	Jednopolový vypínač 7744 01 VALENA	ks	22,000	2,85	4,16	154,22		0	
921/M21	210110043	Sériový prepínač 7744 05 VALENA	ks	12,000	2,99	6,31	111,60		0	
921/M21	210110045	Striedavý prepínač 7744 06 VALENA	ks	8,000	3,04	4,30	58,72		0	
R/RE	210110011	Zásuvka 230V dvojité 7743 90 VALENA	ks	23,000	3,11	5,82	205,39		0	
R/RE	210110011	Zásuvka 230V 7743 96 VALENA	ks	9,000	2,87	5,00	70,83		0	
R/RE	210110012	montáž zásuviek priebežná montáž	ks	12,000	2,55	0,00	30,60		0	
R/RE	210211180	Rámik jednonásobný 7744 51 VALENA	ks	65,000	0,42	1,82	145,60		0	
R/RE	210211180	Rámik dvojnásobný 7744 52 VALENA	ks	4,000	1,11	2,21	13,28		0	
R/RE	210211180	Rámik trojnásobný 7744 53 VALENA	ks	1,000	1,39	3,50	4,89		0	
921/M21	210010322	Prístrojová krabica	ks	74,000	2,85	7,00	728,90		0	
921/M21	210010301	Krabicová rozvodka KR 97/5	ks	45,000	0,84	3,40	190,80		0	
921/M21	210010521	odvíčkovania a zavičkovanie krabice	ks	45,000	0,80	0,00	36,00		0	
921/M21	210110021	Zásuvka 400V IZ 3253	ks	1,000	3,31	6,00	9,31		0	
921/M21	210110082	Šporáková prípojka 36 395-23	ks	4,000	3,45	15,00	73,80		0	
921/M21	210110027	Trojpolový vypínač S25 JP uzamyk.	ks	1,000	4,55	24,92	29,47		0	
921/M21	210800105	Kábel CYKY-O 3x1,5mm2	ks	40,000	0,75	1,24	79,60		0	
921/M21	210800115	Kábel CYKY-O 5x1,5mm2	m	120,000	0,79	1,69	297,60		0	
921/M21	210800105	Kábel CYKY-J 3x1,5mm2	m	170,000	0,76	1,36	360,40		0	
921/M21	210800115	Kábel CYKY-J 5x1,5mm2	m	140,000	0,82	1,54	330,40		0	
R/RE	210800055	Kábel CYKY-J 3x2,5mm2	m	200,000	0,92	1,32	448,00		0	
921/M21	210800117	Kábel CYKY-J 5x2,5mm2	m	12,000	1,05	1,94	35,88		0	

Rozpočet Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom / SO 01b - Stavebné úpravy jestvujúceho pavilónu materskej školy - Elektroinštalácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
921/M21	210800117	Kábel CYKY-J 5x4mm2	m	10,000	1,12	2,22	33,40		0	
921/M21	210810018	Kábel CYKY-J 5x10mm2	m	10,000	1,53	5,89	74,20		0	
921/M21	210800648	Vodič CYA 10mm2	m	20,000	0,76	1,78	50,80		0	
921/M21	210800648	Vodič CYA 16mm2	m	20,000	0,83	2,55	67,60		0	
921/M21	210100001	ukončenie vodičov do 2,5mm2	ks	74,000	0,79	0,00	58,46		0	
921/M21	210100002	ukončenie vodičov do 6mm2	ks	20,000	0,78	0,00	15,60		0	
921/M21	210100003	ukončenie vodičov do 16mm2	ks	6,000	1,11	0,00	6,66		0	
R/RE	210040736	vyrezanie ryhy frézovaním 2x4cm	m	170,000	5,69	0,00	967,30		0	
R/RE	110190003	montáž rozvádzača	ks	2,000	152,63	0,00	305,26		0	
R/RE	110220452	Lanko pre doplnkové posp. Cu 4mm2	m	10,000	2,69	0,00	26,90		0	
R/RE	orient.	ukončenie lanka	ks	4,000	1,59	0,00	6,36		0	
R/RE	110220321	Svorka na potrubie s páskou	ks	2,000	6,74	0,00	13,48		0	
921/M21	210010132	Inštalčná trubka FXP 25	m	20,000	3,74	0,00	74,80		0	
R/RE	dodávka	Žiarivka 14W	ks	4,000	4,31	0,00	17,24		0	
R/RE	dodávka	Žiarivka 28W	ks	86,000	4,85	0,00	417,10		0	
R/RE	dodávka	Štartér	ks	86,000	1,12	0,00	96,32		0	
P/PE	921	Podružný materiál	%	3,150	0,0000	22,8900	72,1000		0	
P/PE	921	Stratné	%	0,500	0,0000	165,0000	82,5000		0	
R/RE	orient.	Rozvádzač pod omietku BF-U-3/72-C	ks	1,000	185,42	0,00	185,42		0	
R/RE	210110436	Vypínač trojpólový APN-63-3	ks	1,000	26,95	0,00	26,95		0	
921/M21	210120451	Istič výr. LPN-25B-3	ks	2,000	30,88	0,00	61,76		0	

Rozpočet Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom / SO 01b - Stavebné úpravy jestvujúceho pavilónu materskej školy - Elektroinštalácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
921/M21	210120451	Istič výr. LPN-20B-3	ks	1,000	23,42	0,00	23,42		0	
921/M21	210120451	Istič výr. LSN 16B/3	ks	2,000	20,78	0,00	41,56		0	
921/M21	210120401	Istič výr. LSN 16B/1	ks	3,000	18,59	0,00	55,77		0	
921/M21	210120401	Istič výr. LPN 10B/1	ks	4,000	15,41	0,00	61,64		0	
921/M21	210120401	Istič výr. LPN 6B/1	ks	1,000	10,69	0,00	10,69		0	
R/RE	210120400	Vyp.spúšť s pomoc.kont. SV-LP	ks	1,000	32,15	0,00	32,15		0	
R/RE	210120478	Prúdový chránič OFI-25-4-030A	ks	1,000	65,12	0,00	65,12		0	
R/RE	210120482	Prúdový chránič s nadprúd. ochr. OLI-16B-N1-030A	ks	3,000	77,89	0,00	233,67		0	
921/M21	210130104	Stykač RSI 20-20	ks	2,000	32,17	0,00	64,34		0	
R/RE	210120492	Zvodič prepätia FLP-B+CMAXI/4	ks	1,000	492,15	0,00	492,15		0	
921/M21	210120403	Oddelovacia tlmivka RTO16	ks	2,000	26,45	0,00	52,90		0	
R/RE	210120405	Zvodič prepätia DA275 DF16	ks	1,000	132,99	0,00	132,99		0	
R/RE	210190007	dokončovacie práce na rozvádzači	ks	1,000	120,00	0,00	120,00		0	
921/M21	210192721	Štítok označovací prístroje	ks	23,000	3,25	0,00	74,75		0	
921/M21	210950101	Štítok označovací na kábel	ks	20,000	2,61	0,00	52,20		0	
921/M21	210020952	Výstražná tabuľka	ks	3,000	4,20	0,00	12,60		0	
R/RE	orient.	Rozvádzač pod omietku pre 52 jednotiek	ks	1,000	142,51	0,00	142,51		0	
R/RE	210110436	Vypínač trojpólový APN-63-3	ks	1,000	26,95	0,00	26,95		0	
921/M21	210120451	Istič výr. LPN-20B-3	ks	2,000	23,42	0,00	46,84		0	
921/M21	210120451	Istič výr. LSN 16B/3	ks	1,000	20,78	0,00	20,78		0	
921/M21	210120451	Istič výr. LSN 16C/3	ks	1,000	19,66	0,00	19,66		0	

Rozpočet Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom / SO 01b - Stavebné úpravy jestvujúceho pavilónu materskej školy - Elektroinštalácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
921/M21	210120401	Istič výr. LSN 16B/1	ks	1,000	18,59	0,00	18,59		0	
921/M21	210120401	Istič výr. LPN 10B/1	ks	6,000	15,41	0,00	92,46		0	
921/M21	210120401	Istič výr. LPN 6B/1	ks	1,000	10,69	0,00	10,69		0	
R/RE	210120478	Prúdový chránič OFI-25-4-030A	ks	1,000	65,12	0,00	65,12		0	
R/RE	210120482	Prúdový chránič s nadprúd. ochr. OLI-16B-N1-030A	ks	3,000	77,89	0,00	233,67		0	
921/M21	210130104	Stykač RSI 20-20	ks	2,000	32,17	0,00	64,34		0	
921/M21	210120312	Zvodič prepätia SLP-275/4	ks	1,000	165,85	0,00	165,85		0	
R/RE	210190007	dokončovacie práce na rozvádzači	ks	1,000	120,00	0,00	120,00		0	
921/M21	210192721	Štítok označovací prístroje	ks	19,000	3,25	0,00	61,75		0	
921/M21	210950101	Štítok označovací na kábel	ks	16,000	2,61	0,00	41,76		0	
921/M21	210020952	Výstražná tabuľka	ks	3,000	4,20	0,00	12,60		0	
921/M21	210201056	Demontáž Svietidlo nástenné, stropné	ks	78,000	4,36	0,00	340,08		0	
R/RE	orient.	Demontáž Vypínač, prepínač,zásuvka	ks	42,000	2,89	0,00	121,38		0	
921/M21	210010322	Demontáž krabice	ks	40,000	2,28	0,00	91,20		0	
921/M21	210800105	Demontáž Káble	m	600,000	0,78	0,00	468,00		0	
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE			7 799,53	10 056,64	17 856,17		0,000	0
		Montážne práce			7 799,53	10 056,64	17 856,17		0,000	0
		Celkom v EUR			7 799,53	10 056,64	17 856,17		0,000	0

Príloha 2

SO 01a - Prístavba materskej školy

[illegible]

Zvýšenie infraštruktúry materskej školy v Mútnom

SO 01a - Prístavba materskej školy

[illegible]

SO 01a - Prístavba materskej školy

[illegible]

Zvýšenie infraštruktúry materskej školy v Mútnom

SO 01b - Stavebné úpravy jestvujúceho pavilónu materskej školy

[illegible]

Zvýšenie infraštruktúry materskej školy v Mútnom

SO 01b - Stavebné úpravy jestvujúceho pavilónu m

[illegible]

Zvýšenie infraštruktúry materskej školy v Mútnom

SO 01b - Stavebné úpravy jestvujúceho pavilónu m

[illegible]

Príloha 4

Príloha č.4 Zmluvy o dielo

Zoznam subdodávateľov

Obchodné meno: OMOSS spol. s r.o.

Adresa spoločnosti: Osadská 679/15, 028 01 Trstená

IČO: 36 390 151

Na realizácii predmetu zákazky „Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom“,

- ☒ sa nebudú podieľať subdodávateľia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.
- ☐ sa budú podieľať nasledovní subdodávateľia :

P. č.	Obchodné meno a sídlo subdodávateľa	IČO	% podiel na zákazke	Predmet subdodávok
1				
2				
3				

Ul. Osadská

V Trstená, dňa 20.07.2020

.....
Patrik Filek, konateľ